

平成29年6月20日

堺市

鳳中学校校舎増築外工事の設計図書の訂正について（通知）

鳳中学校校舎増築外工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 参考内訳明細書の訂正

(1) 訂正箇所

- ・参考内訳明細書（直接工事費） P36、P37、P61

(2) 訂正内容

- ・別紙1のとおり

参考明細書正誤表

工事名称: 鳳中学校校舎増築外工事

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	備 考
					P36	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 断熱材下地			追加
					2行目			256		
					直接工事費				m2	
					P36	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地			追加
					3行目			59.4		
					直接工事費				m2	
					P36	床コンクリート直均し仕上げ(屋上)	金ごて 直均し仕上げ			追加
					4行目			59.4		
					直接工事費				m2	
					P36	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて			追加
					5行目			38.8		
					直接工事費				m	
					P37	床コンクリート直均し仕上げ	セルフベリング下地			追加
					1行目			645		
					直接工事費				m2	
					P37	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地			追加
					2行目			106		
					直接工事費				m2	
P37	壁モルタル塗り	金ごて			P37	階段蹴上げモルタル塗り	金ごて			修正
6行目		内壁 厚20	11		8行目			11		
直接工事費				m2	直接工事費				m2	
					P37	手摺笠木樹脂モルタル塗り	金ごて 糸幅210			追加
					10行目			7.2		
					直接工事費				m	

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	備 考
					P37	排水溝モルタル塗り	厚 20			追加
					15行目			0.9		
					直接工事費				m2	
					P61	土間コンクリート(犬走り)	金ごて仕上げ			追加
					2行目			51.2		
					直接工事費				m2	
P61	コンクリート舗装	ホーキ目仕上げ			P61	コンクリート舗装	ホーキ目仕上げ			修正
2行目			115		3行目			63.6		
直接工事費				m2	直接工事費				m2	

校舎棟		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.7	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 断熱材下地	256	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	59.4	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ(屋上)	金ごて 直均し仕上げ	59.4	m ²			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	38.8	m			
防水モルタル塗り	厚 30	25.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	48.7	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚20	21.7	m ²			
モルタル目地入れ		4.5	m			
排水溝モルタル塗り	厚さ20	3.6	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	907	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	385	m			
計						

校舎棟		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し 仕上げ	セルフレベリング下地	645	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	106	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	13.3	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	34.1	m ²			
床セルフレベリング	7 10mm セメント系	645	m ²			
床モルタル塗り	木ごて エポキシ下地 厚22	34.3	m ²			
床保護モルタル塗り	2,3階便所	72.1	m ²			
階段蹴上げモルタル 塗り	金ごて	11	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地 —	103	m ²			
手摺笠木樹脂モルタル 塗り	金ごて 糸幅210	7.2	m			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部壁	434	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	144	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部梁	19.1	m ²			
モルタル目地入れ		58.3	m			
排水溝モルタル塗り	厚 20	0.9	m ²			
内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(C-1)共	39.6	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	内部建具	179	m			
くつざりモルタル塗り	金ごて 幅100 戸当り無	58.8	m			
計						

屋外附帯		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	A-5-25 再生密粒 再生クワッシュラン 特に狭い場所 人力	11.5	m ²			
土間コンクリート(犬走り)	金ごて仕上げ	51.2	m ²			
コンクリート舗装	ホネ目仕上げ	63.6	m ²			
コンクリート舗装目地切り		10	m			
縁石	9-11-7,9 再生クワッシュラン	16.5	m			
境界ブロック	150x300	69.7	m			
区画線・路面表示	W150 実線：18.8m 車いす使用者用駐車場：1か所	1	式			
土工機械運搬		1	式			
すきとり	積み込み共 H300程度	25.3	m ³			
根切り	小規模土工 -	8.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.9	m ³			
計						