

平成 25 年 4 月 18 日

堺 市

東浅香山小学校校舎耐震補強工事の設計図書の訂正について（通知）

東浅香山小学校校舎耐震補強工事の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

参考内訳明細書の訂正箇所

・参考内訳明細書 P 3 5

「割裂補強筋スパイラル鉄筋 鉄筋径 6 スパイラル径 120@60」の数量「14.4m」を「24.8m」に訂正する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表 (建築編)

工事名称: 東浅香山小学校校舎耐震補強工事

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

参 考

誤					正					備 考
明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P.35	割裂補強筋スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径120 @60	m	14.4	P.35	割裂補強筋スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径120 @60	m	24.8	訂正
15行目					15行目					

校舎耐震補強（西棟、北		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(北棟)	耐震壁補強					
(地業)						
砂利地業	再生クワツツラン	0.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 3枚敷	2.3	m ²			
(鉄筋)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	2.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	0.02	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	0.3	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立	耐震改修用 - D13以下 -	2.2	t			
鉄筋加工組立	D32以下	0.3	t			
鉄筋運搬費		1	式			
鉄筋溶接	D10 ルア溶接 片面10d	444	か所			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径140 @60	107	m			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径120 @60	24.8	m			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径90 @60	8.2	m			
耐震壁増設 あと施工アンカー	接着系（上向き）カット付き D16 Ln320 L130以上	175	本			
耐震壁増設 あと施工アンカー	接着系（下向き）カット付き D16 Ln320 L130以上	331	本			
耐震壁増設 あと施工アンカー	接着系（横向き）カット付き D16 Ln320 L130以上	200	本			
耐震壁増設 あと施工アンカー	接着系（上向き）カット付き D19 Ln760 L210以上	2	本			