

平成 25 年 4 月 18 日

堺 市

三国丘小学校校舎耐震補強工事の設計図書の訂正について（通知）

三国丘小学校校舎耐震補強工事の設計図書（参考内訳明細書、図面）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書等の訂正箇所

<参考内訳明細書の訂正箇所>

- ・明細書（直接工事費） P 1 0

「たてどい撤去 V P 管 集積共 4. 5 m」を追記する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 0

「手洗い足洗い場撤去 1 式」を追記する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 1

「壁モルタル塗り はけ引き 外壁 厚 2 5 1 5. 4 m²」を追記する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 1

「外装薄塗材 E A L C パネル面 砂壁状 吹付け 下地調整費（C－1）共 4. 4 m²」を追記する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 1

「硬質ポリ塩化ビニル管とい 径 1 0 0 4. 5 m」を追記する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 1

「アルミ庇 既製品 L = 1, 2 0 0 D = 5 0 0 1 6 か所」を「アルミ庇 既製品 L = 1, 2 0 0 D = 5 0 0 1 3 か所」に訂正する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 2

「手洗い足洗い場新設 1式」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 2

「ブラインド撤去 2か所」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 2

「木製戸棚撤去 集積共 1, 6 2 0 × 9 2 0 1か所 1式」を「木製戸棚撤去 集積共 2, 4 5 0 × 9 2 0 2か所 1式」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 2

「木製戸棚撤去 集積共 1, 3 9 0 × 9 8 5 2か所 1式」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 5

「壁モルタル塗り t 2 5 1 3. 7 m²」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 5

「壁 有孔シナ合板張り t = 6 9 2. 5 m²」を「壁 有孔シナ合板張り t = 6 下地黒テープ貼り共 9 2. 5 m²」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 5

「ロックウール t 2 5 7 0 m²」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 5

「下地ラス張り 天井メタルラス張り 平ラス2号 7. 7 m²」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 6

「手摺学校 窓G P 3 4 φ 控エ・取付金物共 S O P共 D-7 2 3 8. 3 m」を「手摺学校 窓G P 3 4 φ 控エ・取付金物共 S O P共 D-7 2 6 7. 7 m」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 6

「間仕切建具補強 1式」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 7

「ビニル幅木 高さ1 0 0 3 5. 1 m」を「ビニル幅木 高さ1 0 0 7 9. 9 m」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「カーテンレール アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用（1 0-6 0） 1 4. 7 m」を「カーテンレール アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用（1 0-6 0） 7. 2 m」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「木製カーテンレール下地 W 1 2 5 1 4. 7 m」を「木製カーテンレール下地 W 1 2 5 7. 2 m」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「保健室ブラインド 取外し・再利用 3台」を「保健室ブラインド 新設 2台」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「保健室戸棚 W1 6 2 0×H 9 2 0×D 3 7 0 1 台」を「保健室戸棚 W 2 4 5 0×H 9 2 0×D 3 7 0 2 台」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「普通教室戸棚 W1 3 9 0×H 9 8 5×D 4 0 0 2 台」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 2 8

「保健室下がり壁 H= 3 8 0 見切り共ブラインド下地共 4. 8 m」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 3 0

「E P 塗り モルタル面 工程B種（一般）素地B種 5. 3 m²」を「E P 塗り モルタル面 工程B種（一般）素地B種 2 2. 7 m²」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 0

「E P 塗り モルタル面 工程B種（一般）素地B種 1 7 4 m²」を「E P 塗り モルタル面 工程B種（一般）素地B種 1 8 4 m²」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 5

「等辺山形鋼 L- 7 5×7 5×9 1 0 k g」を「等辺山形鋼 L- 7 5×7 5×9 4 8 0 k g」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 6

「ベース下無収縮モルタル充てん 1 0 0 0×5 0 0 程度 1 2 か所」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 3 7

「モルタル充てん 屋根A L C パネル 入隅 6 4. 5 m」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 3 7

「鉄骨ブレース用接着系アンカー D 2 2 下向 埋込長L= 8 d a+ 3 0 0 ナット付 5 6 本」を「鉄骨ブレース用接着系アンカー D 2 2 下向 埋込長L= 8 d a+ 5 5 0 ナット付 4 8 本」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 7

「梁上増打用接着系アンカー D 1 9 下向 埋込長L= 1 2 d a+ 4 0 d ナット付 4 8 本」を「梁上増打用接着系アンカー D 2 2 下向 埋込長L= 1 2 d a+ 4 0 d ナット付 4 8 本」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 8

「フレア溶接 1 6 か所」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 3 8

「増設壁用接着系アンカー D 1 6 上向 埋込長L= 8 d a+ 2 0 d a以上 ナット付 1 2 1 本」を「増設壁用接着系アンカー D 1 6 上向 埋込長L= 8 d a+ 2 0 d a以上 ナット付 1 4 0 本」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 8

「増設壁用接着系アンカー D 1 6 下向 埋込長L= 8 d a+ 2 0 d a以上 ナット

付 229本」を「増設壁用接着系アンカー D16下向 埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付 284本」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P38

「増設壁用接着系アンカー D16横向 埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付 170本」を「増設壁用接着系アンカー D16横向 埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付 250本」へ訂正する。

・明細書（直接工事費） P39

「無収縮モルタル耐震壁上部注入 FC30 試験費共 3.2m³」を「無収縮モルタル耐震壁上部注入 FC30 試験費共 5m³」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P40

「耐震鉄骨ブレース工場加工組立 6.6t」を削除する。

・明細書（直接工事費） P40

「補強コンクリートブロック帳壁 空洞ブロック12 厚さ120 内壁 14.3m²」を「補強コンクリートブロック帳壁 空洞ブロック12 厚さ120 内壁 14.8m²」に訂正する。

<建築図面の訂正箇所>

・図面 17/A

4階8-9間のハッチングを「ハッチング有り」から「ハッチング無し」に訂正する。

・図面 18/A

4階8-9間のハッチングを「ハッチング有り」から「ハッチング無し」に訂正する。

・図面 22/A

「20棟・3棟共通 ※鉄骨ブレス無収縮モルタル面：見えがかり内外共EP塗装」を追加する。

・図面 36/A

「有孔シナ合板LGS下地黒テープ貼り」を追加する。

・図面 37/A

「スラブ撤去後間仕切補強 C75×45×15×2.3」と「A-A断面図」を追加する。

・図面 40/A

「有孔シナ合板LGS下地黒テープ貼り」と、「改修断面図詳細図（8通り）」を追加する。

・図面 41/A

「ブラインド取外し、復旧（3か所）」を「ブラインド撤去（2か所）」に訂正する。

・図面 43/A

「カーテンレール（S）新設」を「ブラインド新設 H=2, 250 2か所」に訂正する。

・図面 50/A

コンクリートブロックt=120に「H=3.0m D10タテヨコ@400 既存鉄筋に定着」を追加する。

・図面 60/A

「アルミ製窓（柱側）平面詳細図」を追加する。

・図面 66/A

コンクリートブロックt=120に「H=3.0m D10タテヨコ@400 既存鉄筋に定着」を追加する。

・図面 77/A

<詳-105>及び<詳-106>の「ケイ酸カルシウム板t=6 EP塗」を「有孔シナ合板t=6 SOP塗」に訂正する。

・図面 78/A

「無収縮モルタル充填」を「建具周囲モルタル充填」に訂正する。

・図面 79/A

「ALC支持金物詳細図」と、外壁：ALCパネルt=100に「外装薄塗材E」を追加する。

・図面 83/A

AW2Aの数量を「2」から「1」に訂正する。

AW3Bの数量を「2」から「1」に訂正する。

・図面 6/S

増打地中梁の高さを「530」から「550」に訂正する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表（建築編）

工事名称：三国丘小学校校舎耐震補強工事

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

誤					正					参 考
明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	
					P10	たてどい撤去	VP管 集積共	m	4.5	追記
					10行目					
					P10	手洗い足洗い場撤去		式	1	追記
					11行目					
					P11	壁モルタル塗り	はけ引き	m2	15.4	追記
					14行目		外壁 厚25			
					P11	外装薄塗材 E	ALCパネル面 砂壁状 吹付け	m2	4.4	追記
					18行目		下地調整費(C-1)共			
					P11	硬質ポリ塩化ビニル管とい	径100	m	4.5	追記
					19行目					
P11	アルミ庇	既製品 L=1, 200 D=500	か所	16	P11	アルミ庇	既製品 L=1, 200 D=500	か所	13	
17行目					20行目					
					P12	手洗い足洗い場新設		式	1	追記
					4行目					
					P22	ブラインド撤去		か所	2	追記
					14行目					

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	備 考
P22	木製戸棚撤去	集積共	式	1	P22	木製戸棚撤去	集積共	式	1	
15行目		1, 620×920 1か所			16行目		2, 450×920 2か所			
					P22	木製戸棚撤去	集積共	式	1	追記
					18行目		1, 390×985 2か所			
					P25	壁モルタル塗り	t25	m2	13.7	追記
					2行目					
P25	壁	t=6	m2	92.5	P25	壁	t=6	m2	92.5	
7行目	有孔シ合板張り				7行目	有孔シ合板張り	下地黒テープ貼り共			
					P25	ロックウール	t25	m2	70	追記
					9行目					
					P25	下地ラス張り	天井メタルラス張り 平ラス2号	m2	7.7	追記
					18行目					
P26	手摺学校	窓 GP34φ	m	38.3	P26	手摺学校	窓 GP34φ	m	67.7	
5行目		控エ・取付金物共 SOP共			8行目		控エ・取付金物共 SOP共			
		D-72					D-72			
					P26	間仕切建具補強		式	1	追記
					9行目					
P27	ビニル幅木	高さ100	m	35.1	P27	ビニル幅木	高さ100	m	79.9	
5行目					9行目					
P28	カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け	m	14.7	P28	カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け	m	7.2	
2行目		軽量用(10-60)			6行目		軽量用(10-60)			

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	備 考
P28 3行目	木製カーテンレール下地	W125	m	14.7	P28 7行目	木製カーテンレール下地	W125	m	7.2	
P28 4行目	保健室ブラインド	取外し・再利用	台	3	P28 8行目	保健室ブラインド	新設	台	2	
P28 5行目	保健室戸棚	W1620×H920×D370	台	1	P28 9行目	保健室戸棚	W2450×H920×D370	台	2	
					P28 11行目	普通教室戸棚	W1390×H985×D400	台	2	追記
					P28 15行目	保健室下がり壁	H=380 見切り共 ブラインド下地共	m	4.8	追記
P30 3行目	EP塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m2	5.3	P30 3行目	EP塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m2	22.7	
P30 11行目	EP塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m2	174	P30 11行目	EP塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m2	184	
P35 13行目	等辺山形鋼	L-75×75×9	kg	10	P35 13行目	等辺山形鋼	L-75×75×9	kg	480	
					P36 19行目	ベース下無収縮モルタル 充てん	1000*500程度	か所	12	追記

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	備 考
					P37	モルタル充てん	屋根ALCパネル 入隅	m	64.5	追記
					2行目					
P37	鉄骨ブレース用	D22 下向 埋込長 $L=8da+300$	本	56	P37	鉄骨ブレース用	D22 下向 埋込長 $L=8da+550$	本	48	
14行目	接着系アンカー	ナット付			16行目	接着系アンカー	ナット付			
P37	梁上増打用	D19 下向 埋込長 $L=12da+40d$	本	48	P37	梁上増打用	D22 下向 埋込長 $L=12da+40d$	本	48	
18行目	接着系アンカー	ナット付			20行目	接着系アンカー	ナット付			
					P38	フレア溶接		か所	16	追記
					12行目					
P38	増設壁用	D16 上向	本	121	P38	増設壁用	D16 上向	本	140	
15行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			18行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			
P38	増設壁用	D16 下向	本	229	P38	増設壁用	D16 下向	本	284	
16行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			19行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			
P38	増設壁用	D16 横向	本	170	P38	増設壁用	D16 横向	本	250	
17行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			20行目	接着系アンカー	埋込長 $L=8da+20da$ 以上 ナット付			
P39	無収縮モルタル	FC30 試験費共	m3	3.2	P39	無収縮モルタル	FC30 試験費共	m3	5	
9行目	耐震壁上部注入				12行目	耐震壁上部注入				
P40	耐震鉄骨ブレース		t	6.6						削除
7行目	工場加工組立									

三国丘小学校		外壁改修		耐震改修伴う撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【20棟】						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	79.2	m			
柱モルタル撤去	モルタルのみ撤去	18.8	m ²			
外壁モルタル撤去	躯体撤去部	66.5	m ²			
小計						
【3棟】						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	281	m			
柱モルタル撤去	モルタルのみ撤去	6.3	m ²			
外壁モルタル撤去	躯体撤去部	109	m ²			
たてどい撤去	VP管 集積共	4.5	m			
手洗い足洗い場 撤去		1	式			
小計						
計						

三国丘小学校						
外壁改修				耐震改修伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【20棟】						
柱モルタル刷毛引き		8.1	m ²			
巾木モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25 H=150	4.1	m ²			
外装薄塗材 E	ALCハ ^ニ 祢面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	285	m ²			
外装薄塗材E	柱 細巾吹付 W300以下	52	m			
アルミ庇	既製品 L=3,550 D=500	3	か所			
ALCハ ^ニ 祢 水切金物	ステンレス曲加工	79.1	m			
電気用ブ ^ラ ケット 取付ボ ^ル ト あと施工アンカー	本体打込式 M12 ALC用	4	か所			
電気用ブ ^ラ ケット 取付ボ ^ル ト あと施工アンカー	本体打込式 M12 RC用	5	か所			
小計						
【3棟】						
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	154	m ²			
柱モルタル刷毛引き		6.1	m ²			
壁モルタル塗り	はけ引き 外壁 厚25	15.4	m ²			
巾木モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25 H=530	9.6	m			
庇モルタル刷毛引き		1.5	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	154	m ²			
外装薄塗材 E	ALCハ ^ニ 祢面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	4.4	m ²			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい	径100	4.5	m			
アルミ庇	既成品 L=1,200 D=500	13	か所			

堺市役所

三国丘小学校		内装改修		耐震改修に伴う撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	182	m			
巾木 人研撤去	t=30 H=100	27.5	m			
木製巾木撤去	集積共	58.6	m			
壁柱モルタル撤去	モルタルのみ撤去	64	m ²			
壁モルタル撤去	躯体撤去部	142	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	42.5	m ²			
壁下地撤去	集積共	42.5	m ²			
<天井>						
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	5.1	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	109	m ²			
天井下地撤去	集積共	114	m ²			
<その他>						
木製カーテンボックス 撤去	カーテンレール共 集積共	14.7	m			
ブラインド 撤去		2	か所			
銅製手摺撤去	スチール製 集積共	27.2	m			
木製戸棚撤去	集積共 2,450×920 2か所	1	式			
木製戸棚撤去	集積共 2,360×780 1か所	1	式			
木製戸棚撤去	集積共 1,390×985 2か所	1	式			
背面戸棚撤去	集積共 5,880×790 1か所	1	式			
掲示板撤去	集積共 28.4m ²	1	式			

三国丘小学校		内装改修		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	5.3	m ²			
壁珪藻土塗り	t25	13.7	m ²			
ビニル幅木	高さ100	93.7	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	54.1	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	19.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	143	m ²			
壁 有孔珪合板張り	t=6 下地黒テープ貼り共	92.5	m ²			
壁 珪合板張り	t=6	50	m ²			
ロックウール	t25	70	m ²			
<天井>						
軽量鉄骨天井下地	19型（屋内）ふところ1.5m未満 下張りあり @360	244	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19型（屋内）ふところ1.5m未満 下張りなし @300	59.7	m ²			
天井 岩面吸音板	t=9 下地石膏ボード t=9.5	244	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライーチン 突付け	69.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	92	m			
<その他>						
耐火被覆	t=25 1時間耐火仕様	98.7	m ²			
下地ラス張り	天井 メタルラス張り 平ラス2号	7.7	m ²			
木製カーテンボックス	W240×H160	59.7	m			
木製カーテンレール下地	W125	27	m			

三国丘小学校		内装改修		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 重量用(10-90)	59.7	m			
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	27	m			
戸棚 職員室	W3400×H920×D440	2	台			
戸棚 校長室	W3350×H880×D600	1	台			
本棚 図書室	W3550×H915×D425	3	台			
掲示板	発泡ビニール紙貼り 下地共	14.9	m ²			
掲示板用 アルミ枠	白アルミ コーナキャップ 含む	21.4	m			
手摺 学校	窓 GP34φ 控エ・取付金物共 SOP共 D-72	67.7	m			
間仕切建具補強		1	式			
小計						
【3棟】						
<床>						
床モルタル塗り	金こて モルタル仕上げ 厚30	15.1	m ²			
床モルタル塗	金こて ビニル系床材下地 厚27.5 付付け	6.4	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 突付け	1	m ²			
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	2.3	m ²			
床 タイルカーペット	t=6.5	3.1	m ²			
カウンター天板 長尺シート	無地 厚さ2.0	7.4	m ²			
フローリングブロック	なら 厚さ15	6.1	m ²			
床組	つか立て	1.2	m ²			

三国丘小学校		内装改修		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カウンター天板 耐水合板	t=15	7.4	m ²			
珪集成材	30×60	13.6	m			
<巾木・壁>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	40	m ²			
軽量鉄骨下地 カウンター腰壁	65形 下地張りあり @910	18.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地 カウンター天板	65形 下地張りあり @450	9.2	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部壁	125	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	56.9	m ²			
ビニル幅木	高さ100	79.9	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	56.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	42.5	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タテ2(ノブス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	56.8	m ²			
更衣室 間仕切壁	木下地	11.1	m ²			
<天井>						
軽量鉄骨天井下地	19型 (屋内) ふところ1.5m未満 下張りあり @360	4.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19型 (屋内) ふところ1.5m未満 下張りなし @300	84.7	m ²			
天井 岩面吸音板	t=9 下地石膏ボード t=9.5	4.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライーチン 突付け	84.7	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タテ2(ノブス)0.8FK 厚 5 突付け	0.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	108	m			

三国丘小学校		内装改修		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<その他>						
塗板 学校	枠アルミ製 平面 1800×900 普通室	1	か所			
塗板 学校	枠アルミ製 曲面 3600×1200 普通室	1	か所			
掲示板	発泡ビニール紙貼り 下地共	28.4	m ²			
掲示板用 アルミ枠	白アルミ コーナキャップ 含ム	52.1	m			
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	7.2	m			
木製カーテンレール下地	W125	7.2	m			
保健室 ブラインド*	新設	2	台			
保健室 戸棚	W2450×H920×D370	2	台			
理科室 戸棚	W2360×H780×D360	1	台			
普通教室 戸棚	W1390×H985×D400	2	台			
背面戸棚	普通教室 W5880×H790×D360	1	か所			
用具庫	W570×H1830×D400 取外し再取付	1	台			
手摺 学校	窓 GP34φ 控エ・取付金物共 SOP共 D-72	4.9	m			
保健室下がり壁	H=380 見切り共 ブラインド*下地共	4.8	m			
小計						
計						

三国丘小学校		塗装改修		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【20棟】						
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	17.4	m ²			
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	22.7	m ²			
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	110	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	158	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	82	m			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 現場2回目 A種ゾナミド 鉛2種 1回目別途	322	m ²			
小計						
【3棟】						
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	50	m ²			
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	184	m ²			
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	3.7	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	42.4	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	13.6	m			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 現場2回目 A種ゾナミド 鉛2種 1回目別途	94.7	m ²			
小計						
計						

三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正值 (普通コンクリート)	S=6 スラブ 15cm	1	式			
耐震補強用 コンクリート打設手間		1	式			
コンクリートポンプ圧送	基本料金含む	1	式			
無収縮モルタル 耐震壁上部注入	FC30 試験費共	6	m3			
<型枠>						
無収縮モルタル 注入用型枠	H200程度 両面木製（厚18mm）	150	m			
普通型枠	一般タイプ	23.2	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<鋼材>						
H型钢	H-200×200×8×12	12.3	t			
H型钢	H-200×100×8×5.5	0.7	t			
H型钢	H-400×200×8×13	0.7	t			
等辺山形鋼	L-75×75×9	480	kg			
角形鋼管	□-100×100×6	44	kg			
鋼板	PL-6	0.03	t			
鋼板	PL-9	0.29	t			
鋼板	PL-12	0.75	t			
鋼板	PL-16	2.7	t			
鋼板	PL-19	0.03	t			
鋼板	PL-22	1.1	t			



三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
銅板	PL-25	1.4	t			
トルシア形高力ボルト S10T	M24×80	17	本			
トルシア形高力ボルト S10T	M20×60	196	本			
トルシア形高力ボルト S10T	M16×45	183	本			
トルシア形 高力ボルト締付	施工手間	380	本			
普通ボルト	M20×300	144	本			
普通ボルト取付	施工手間	144	本			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	鉄鋼面 鉛・クロム酸・錆止め JIS-K5674 ケレン含む	322	m ²			
頭付スタッド	φ16 L150 材工共	1,540	本			
鉄骨スクラップ 控除 (マイナス単価)		▲1	式			
耐震鉄骨ブレース 工場加工組立		19.5	t			
耐震鉄骨ブレース 現場建方・取付		19.5	t			
ターンバックル	M20	6	本			
貫通孔削孔	φ26程度	144	本			
鉄骨運搬		1	式			
超音波探傷試験	工場内検査 第三者試験 300mm/か所	1	式			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	126	m			
鉄骨超音波探傷試験	現場検査 第三者機関 300mm/箇所	1	式			
ベース下無収縮モルタル 充てん	1000*500程度	12	か所			
貫通孔削孔 設備ブケット用	φ20程度 1か所/2本	4	か所			

三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ALCパネ	t=100	63	m ²			
モルタル充てん	屋根ALCパネ 入隅	64.5	m			
外壁 ALCパネ	t=100	285	m ²			
外壁 ALCパネ下地	C-150×75×9	134	m			
小計						
【3棟】						
〈土工〉						
根切り	人力土工	6.6	m ³			
埋戻し	人力土工 A種（山砂の類）	4.5	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	1.5	m ³			
土間下 防湿シート	t=0.15（3枚重ね）	17.2	m ²			
〈鉄筋〉						
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D22 上向 埋込長L=8da+150 ナット付	56	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D22 下向 埋込長L=8da+150 ナット付	72	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D22 横向 埋込長L=8da+150 ナット付	72	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D22 下向 埋込長L=8da+550 ナット付	48	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D19 上向 埋込長L=8da+150 ナット付	28	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D19 下向 埋込長L=8da+150 ナット付	64	本			
鉄骨ブレース用 接着系アンカー	D19 横向 埋込長L=8da+150 ナット付	36	本			
梁上増打用 接着系アンカー	D22 下向 埋込長L=12da+40d ナット付	48	本			

三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 φ ⁶ 径120 @50	11.9	m			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 φ ⁶ 径170 @50	47.6	m			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	1.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	3.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	0.6	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	0.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.06	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲1	式			
鉄筋加工組立	耐震改修用 — D13以下 —	4.1	t			
鉄筋加工組立	耐震改修用 D32以下	0.9	t			
鉄筋運搬費		1	式			
フレア溶接		16	か所			
増設壁用 接着系アンカー	D19 上向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	104	本			
増設壁用 接着系アンカー	D19 下向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	212	本			
増設壁用 接着系アンカー	D19 横向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	208	本			
増設壁用 接着系アンカー （開口補強アンカー）	D19 上向 埋込長L=11da+40da以上 ナット付	4	本			
増設壁用 接着系アンカー （開口補強アンカー）	D19 下向 埋込長L=11da+40da以上 ナット付	4	本			
増設壁用 接着系アンカー	D16 上向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	140	本			
増設壁用 接着系アンカー	D16 下向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	284	本			
増設壁用 接着系アンカー	D16 横向 埋込長L=8da+20da以上 ナット付	250	本			

三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増設壁用 接着系アンカー （開口補強アンカー）	D16 上向 埋込長L=11da+40da以上 ナット付	4	本			
増設壁用 接着系アンカー （開口補強アンカー）	D16 下向 埋込長L=11da+40da以上 ナット付	8	本			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径120 @50	27.1	m			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径140 @60	110	m			
割裂補強筋 スパイラル鉄筋	鉄筋径6 スパイラル径180 @50	103	m			
<コンクリート>						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	2	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S15 粗骨材20	37.7	m3			
構造体強度補正值 （普通コンクリート）	S=6 スラップ 15cm	1	式			
耐震補強用 コンクリート打設手間		1	式			
コンクリートポンプ圧送	基本料金含む	1	式			
無収縮モルタル 耐震壁上部注入	FC30 試験費共	5	m3			
<型枠>						
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 標準階高	354	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 標準階高	313	m ²			
無収縮モルタル 注入用型枠	H200程度 両面木製（厚18mm）	125	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	173	m			
型枠運搬		1	式			
<鋼材>						
H型鋼	H-250×250×9×14	4.1	t			

三国丘小学校		耐震改修（躯体）		耐震改修に伴う改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H型鋼	H-250×125×6×9	0.2	t			
H型鋼	H-200×200×8×12	1.4	t			
H型鋼	H-200×100×5.5×8	0.1	t			
銅板類	PL-16	1	t			
頭付スタッド	φ16 L150 材工共	240	本			
頭付スタッド	φ19 L150 材工共	480	本			
耐震鉄骨ブレース 工場加工組立		6.6	t			
鉄骨スクラップ控除（ マイナス単価）		▲1	式			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	鉄鋼面 鉛・クロム77-錆止め JIS-K5674 ケレン含む	94.7	m ²			
耐震鉄骨ブレース 現場建方・取付		6.6	t			
鉄骨運搬		1	式			
超音波探傷試験	工場内検査 第3者試験 300mm/か所	1	式			
貫通孔削孔 設備ブレース用	φ20程度 1か所/2本	2	か所			
外壁 ALCハネル	t=100	4.4	m ²			
外壁 ALCハネル下地	C-150×75×9	10	m			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック12 厚さ120 内壁	14.8	m ²			
耐震スリット	幅30mm コンクリート・モルタル カッター切 撤去、集積共 ロックウール充填 両面シーリング共	3.3	m			
<炭素繊維巻き補 強>						
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	10.6	m ²			
炭素繊維シート補強	目付量300 g / m ² 2層張り	10.6	m ²			




訂正前

三国丘小学校校舎耐震補強工事						設計完了日	2012/12
撤去 立面図-2						工事発注日	
						SCALE	1/100
						原寸縮小サイズ	A 1
母市建築部都市局建設課						株式会社西宮設計	
						17 / A	
原寸法							

凡例


耐震改修工事範囲を示す






訂正前

三国丘小学校校舎耐震補強工事				設計完了日	2012/12
改修 立面図-2				工事発注日	
				SCALE	1/100
				原寸紙サイズ	A1
堺市 建設部 市 建設部				株式会社 匠造設計	
部長	部長補佐	部長	主査	技師	技師
田中	田中	田中	田中	田中	田中
原寸紙				1/8	A


訂正前



改修平面詳細圖 1:50



改修断面詳細図 1:30



改修天井伏面 1:100


廊下<改修：内部仕上表>		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	ビニル巾木 1100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、E.P塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板の上、EP塗
	下地	LG S下地 65型
天井	仕上	0704161吸音板 t=9+接着石膏ボード
	下地	LG S下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製

難員室<改修：内仕上表>		
床	仕上	フローリングブロックt=15
	下地	コンクリートの上、樹太 35×35
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	コンクリート
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、E.P塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	———
	下地	———
天井	仕上	Dツク化粧吸音板 t=9+接着石膏ボード t=9.5
	下地	L.G.S下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製


＜改修：外部仕上表＞		
柱	仕上	外装薄塗材 E 吹付
	下地	コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上	_____
	下地	_____
巾木	仕上	モルタル金コテ押え t=25
	下地	コンクリート

改修内容	【1】	【2】	【5】	【6】	【7】
------	-----	-----	-----	-----	-----

三国丘小学校校舍耐震補強工事 (20棟・1階) 職員室改修詳細図					設計完了日 2012/12 工事発注日
SCALE 1/100・1/30・1/50 断面サイズ図 A 1					
堺市 建築部 市 建築課 課長 課長補佐 係長 主査 副係長					株式会社 建築設計 総務 担当
					22



改修断面詳細図 1:20



改修断面詳細図 1:20

撤去: 外部仕上表		
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	ALCパネル t=100
	仕上	
	下地	
	仕上	
	下地	


凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2

多目的教室<改修: 内部仕上表>		
床	仕上	タイルカーペット t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=23.5
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板t=6
柱型・壁	SOP室	
	下地	有孔シナ合板 t=6.0 (LGS下地)
天井	仕上	0.7mm化粧吸音板 t=9+接着石膏ボード t=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	



訂正前

改修内容	【20】【21】【22】【26-1】～【26-4】 【27-1】～【27-4】【28】【29】【30】 【37】
------	--

三国丘小学校校舎耐震補強工事			設計完了日	2012/12
(20棟-4階) 多目的教室改修詳細図-2			工事発注日	
			SCALE	1/100, 1/50, 1/30
			図寸法サイズ	A1
図	表	主	監	36/A
原	主	監	原	
原	主	監	原	
原	主	監	原	



撤去平面詳細圖 1:50



撤去天井伏面 1:100

訂正前

＜搬入：外部位上表＞		
柱	仕上	外装薄塗材 E 吹付
	下地	P C 版
壁	仕上	外装薄塗材 E 吹付
	下地	P C 版
	仕上	
	下地	


廊下<掘去：内部仕上表>		
床	仕上	ビニースタイルt=2
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=28
巾木	仕上	SOP塗
	下地	木製 H=100
柱	仕上	ラス下地+モルタルt=40の上、EP塗
	下地	鉄骨
柱型・壁	仕上	EP塗
	下地	P C版の上、モルタル塗 t=15
天井	仕上	化粧石膏ボードt=9
	下地	L G S 下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ張
	下地	

床	仕上	タイルカーペット t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=26
巾木	仕上	SOP塗
	下地	本製 H=100
柱	仕上	SOP塗
	下地	有孔シナ合板 t=6.0 (LGS地下ワック-貼t=25充填)
天井	仕上	岩面吸音板 t=9.0+撻貼石膏ボード t=0.0
	下地	LGS地下 (19型)
廻り壁	仕上	SOP塗
	下地	本製 30×40

改修内容	【23】【24】【25】【26-5】～【26-7】
	【27-5】～【27-7】【31】【32】
	【33-1】【33-2】【34-1】【34-2】【38】

三国丘小学校校舎耐震補強工事					設計完了日	2012/12
					工事発注日	
(4 階) 図書室階去詳細面 - 1					SCALE	1/100、1/50、1/30
					原寸縮小サイズ	A1
増大する部 市 島 境 境 部						緑色は社会面計
増大部	増大部	増大部	増大部	増大部	増大部	増大部
						
						37 / A
縮小法						

凡例	
	隠蓋部分を示す
	躯体+下地、仕上材：カッター
	下地、仕上材：カッター切



改修断面詳細図 1:30

改修断面詳細図 1:30

廊下<改修：内部仕上表>		
床	仕上	ビニースタイルt=2
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=28
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	ラス下地+モルタル金コテ押えの上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板 t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	化粧石膏ボードt=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

<改修：外部仕上表>		
柱	仕上	外装断熱材E吹付
	下地	ALCパネル t=100
壁	仕上	外装断熱材E吹付
	下地	ALCパネル t=100
	仕上	
	下地	


図書室<改修：内部仕上表>		
床	仕上	既存タイルカーペット復旧 t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=26
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	SOP塗
	下地	有孔シナ合板 t=6.0 (LGS下地)
天井	仕上	凹凸化吸音板t=9+増貼石膏ボードt=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2

訂正前

改修内容	
[23] [24] [25] [26-5] [26-7]	
[27-5] [27-7] [31] [32]	
[33-1] [33-2] [34-1] [34-2] [38]	

三国丘小学校校舎耐震補強工事			設計完了日	2012/12
(20棟-4階) 図書室改修詳細図-2			工事発注日	
			SCALE	1/30
			原寸紙サイズ	A1
市	建設部	建築課	設計者	株式会社 建築設計
市	建設部	建築課	監理者	
市	建設部	建築課	主事	
市	建設部	建築課	技師	
市	建設部	建築課	技師	
図章			40	A
原寸法			0 25 50	



訂正前

廊下(撤去: 内部仕上表)			
床	仕上	人造石研出	
	下地	コンクリート	
巾木	仕上	人造石研出	
	下地	コンクリート	
柱・壁	仕上	EP塗	
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25	
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9	
	下地	LG S下地 (19型)	
廻り縁	仕上	SOP塗	
	下地	木製 30×40	

保健室(撤去: 内部仕上表)			
床	仕上	タイルカーペット t=6.5	
	下地	コンクリートの上、フローリングブロック t=15	
巾木	仕上	SOP塗	
	下地	木製 H=100	
柱・壁	仕上	EP塗	
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25	
天井	仕上	岩面吸音板 t=9.0+増粘石膏ボード t=9.0	
	下地	LG S下地 (19型)	
廻り縁	仕上	アルミ製	
	下地		

改修内容 【39】【40】【41】【44】【45】【47】

三国丘小学校校舎耐震補強工事

設計完了日 2012/12

工事発注日

SCALE 1/100, 1/50, 1/20

図寸法サイズ A1

図面番号 41/A

図面内容 三国丘小学校校舎耐震補強工事 (3棟-1階) 保健室撤去詳細図

図面作成 株式会社 西沢設計

図面監修 西沢設計

図面チェック 西沢設計

図面承認 西沢設計

図面発行 西沢設計

図面保存 西沢設計

図面廃棄 西沢設計

図面管理 西沢設計

図面利用 西沢設計

図面複製 西沢設計

図面転写 西沢設計

図面印刷 西沢設計

図面配布 西沢設計

図面回収 西沢設計

図面廃止 西沢設計

図面更新 西沢設計

図面修正 西沢設計

図面削除 西沢設計

図面追加 西沢設計

図面変更 西沢設計

図面確認 西沢設計

図面検証 西沢設計

図面評価 西沢設計

図面改善 西沢設計

図面最適化 西沢設計

図面効率化 西沢設計

図面自動化 西沢設計

図面デジタル化 西沢設計

図面クラウド化 西沢設計

図面モバイル化 西沢設計

図面IoT化 西沢設計

図面AI化 西沢設計

図面ブロックチェーン化 西沢設計

図面量子化 西沢設計

図面宇宙化 西沢設計

図面未来化 西沢設計

図面進化 西沢設計

図面革命 西沢設計

図面変革 西沢設計

図面転換 西沢設計

図面移行 西沢設計

図面移動 西沢設計

図面配送 西沢設計







図面送達 西沢設計

図面到着 西沢設計

図面受け取り 西沢設計

図面確認 西沢設計

図面完了 西沢設計



〈改修：外廊仕上表〉		
柱	仕上	外被薄塗材E収付
	下地	コンクリートの上モルタル鋼毛引 t=25
壁	仕上	外被薄塗材E収付
	下地	打ち放しコンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え t=25
	下地	コンクリート




凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング NS-2

床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	コンクリート
柱型・壁	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート、コンクリートブロック
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	ＬＧＳ下地（19型）
廻り縁	仕上	塩ビ板
	下地	



訂正前

改修内容	【52】 【53】 【57】
------	----------------

三國丘小学校校舎耐震補強工事						設計完了日 工事発注日	2012/12	
(3機・1階) 廊下 (階段前) 壁耐震改修詳細図						SCALE	1/100, 1/50,	
						図寸紙サイズ	A 1	
界	市	建	部	市	局	建	部	株式会社 環境設計
部長	部長補佐	係長	主事	担当者		副担	担当者	50 A
原寸法								



改修平面図 1:50



訂正前

凡例

—	シーリング PU-2
—	シーリング MS-2








〈改修：外部仕上表〉		
柱	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25
	仕上	
	下地	

廊下〈改修：内部仕上表〉		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	化粧石膏ボードt=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製

のびのびルーム2<改修：内部仕上表>		
床	仕上	タイルカーペット t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=23.5
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板 t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	EP塗
	下地	コンクリート
廻り縁	仕上	_____
	下地	_____

改修内容 【61】【66】

三田小学校校舎耐震補強工事		設計完了日	2012/12
(3棟-2階) のびのびルーム1改修詳細図		工事発注日	
SCALE		1/100, 1/50, 1/20	
図寸法サイズ		A1	
図面番号	06	図面名	のびのびルーム1改修詳細図
図面作成	図面確認	図面承認	
図面作成	図面確認	図面承認	
図面作成	図面確認	図面承認	
図面作成	図面確認	図面承認	



〈改修：外部仕上表〉		
柱	仕上	外装薄塗材E収付
	下地	コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上	外装薄塗材E収付
	下地	打ら放しコンクリート・下地調整


凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2

廊下（階段室前）【改修：内部仕上表】		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
柱型・壁	仕上	EP塗
	下地	コンクリートの上、樹脂モルタル塗 t=
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	LG S 下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

訂正前


改修内容	【69】 【70】 【72】
------	----------------

三國丘小学校校舎耐震補強工事					設計完了日	2012/12
(3棟-2階) 廊下壁他 (階段室前) 改修詳細図					工事発注日	SCALE
					縮小倍率	1/100, 1/50, 1/20
					原寸幅×サイズ	A7
坪 市 野 池 部 市 島 建 築 部					株式会社 花岡設計	
部 長	課 長	主 査	監 査 者	技 術 者	印 鑑	
						
原寸法					G6	




<D-5>鉄骨ブレース補強 タイプ5

[40]
[41]
[42]
[43]




<D-6>鉄骨ブレース補強 タイプ6

[60]
[61]



梁上増打補強詳細



訂正前

特記 材質 ブレース材・棒材: SS400

鉄筋・STP: SD295A (D16以下) SD345 (D19以上)

アンカー筋: SD345

スパイラル筋: SR235

コンクリート: Fc=24

鋼付スタッドはJIS B 1198による

無収縮グラウトモルタルの設計用圧縮強度は30N/mm²とする

アンカー筋のはしあきは 5da以上かつ、15cm以下

鋼付スタッドのはしあきは 30mm以上かつ、60mm以下

現場実測、監理者承認後、製作すること。

特記 材質 ブレース材・棒材: SS400

アンカー筋: SD345

スパイラル筋: SR235

鋼付スタッドはJIS B 1198による

無収縮グラウトモルタルの設計用圧縮強度は30N/mm²とする

アンカー筋のはしあきは 5da以上かつ、15cm以下

鋼付スタッドのはしあきは 30mm以上かつ、60mm以下

現場実測、監理者承認後、製作すること。

三国丘小学校校舎耐震補強工事

設計完了日 2012/12


工事発注日

SCALE 1/30, 1/20


原寸紙サイズ A1

6


S



東立面圖 1:100




北立面图 1:100



南立面图 1:100

訂正後


三国丘小学校校舎耐震補強工事						設計完了日	2012/12
						工事発注日	
概算 立面図-2						SCALE	1/100
						原寸紙サイズ	A1
学 舎 建 築 部 市 局 建 築 部	株式会社 松尾設計						
担当 建築士	担当 主査	監理者	確認	年月	数量		
(印)	(印)	(印)	(印)	(印)	(印)	17	/ A
尺寸法							






訂正後

三國丘小学校校舍耐震補強工事						設計完了日 工事完了日	2012/12 2013/03
改修 立面圖-2						9.00AL-6	1/150
屋守衛門						屋守衛門	A1
坪倉	東倉庫	西倉庫	主室	廊下	校舎入口	校舎入口	
東倉庫	西倉庫	主室	廊下	校舎入口	校舎入口	校舎入口	
東倉庫	西倉庫	主室	廊下	校舎入口	校舎入口	校舎入口	1/8
東倉庫						1/8	


訂正後



改修平面詳細図 1:50



改修断面詳細図 1:3



改修天井伏面 1:100

20棟・3棟 共通
※鉄骨下地無収縮モルタル面：見え加かり内外装EP塗装

廊下<改修：内部仕上表>		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板の上、EP塗
	下地	LG S 下地 65型
天井	仕上	0774-1化整吸音板 t=9+増貼石膏ボード t=9.5
	下地	LG S 下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製

<改修：外部仕上表>		
柱	仕上	外装薄塗料 E 吹付
	下地	コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上	――
	下地	――
巾木	仕上	モルタル金コテ押え t=25
	下地	――


職員室<改修：内部仕上表>		
床	仕上	フローリングブロック t=15
	下地	コンクリートの上、根太 35×35
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	コンクリート
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	――
	下地	――
天井	仕上	0774-1化整吸音板 t=9+増貼石膏ボード t=9.5
	下地	LG S 下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製

改修内容	【1】	【2】	【5】	【6】	【7】
------	-----	-----	-----	-----	-----


三国丘小学校校舎耐震補強工事					設計完了日	2012/12
					工事発注日	
(20棟・1階) 職員室改修詳細図					SCALE	1/100・1/30
					図寸法サイズ	A 1
校 舎 建 築 部 市 道 建 築 部					株式会社 東洋建設	
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説	主 要	図 説	図 説	図 説
図 説	図 説 補 図	図 説</				

改修内容	【1】	【2】	【5】	【6】	【7】
------	-----	-----	-----	-----	-----

三国丘小学校校舍耐震補強工事					設計完了日 工事発注日	2012/12
(20棟・1階) 職員室改修詳細圖					SCALE 図寸単位サイズ	1/100・1/30・1/5 A 1
堺市建築部市島建築課					株式会社 藤原設計	
課長	課長補佐	係長	主査	職員等	図師	監造者
						22



改修断面詳細図 1:20



改修断面詳細図 1:20

＜撤去：外部仕上＞	
壁	仕上 外装薄塗材E吹付
	下地 ALCパネル t=100
	仕上
	下地
	仕上
	下地


凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2

多目的教室＜改修：内部仕上＞	
床	仕上 タイルカーペット t=6.5
	下地 コンクリートの上、モルタル塗 t=23.5
巾木	仕上 ビニル巾木 H=100
	下地 ケイ酸カルシウム板 t=6
柱・壁	仕上 SOP塗
	下地 有孔シナ合板 t=6.0 (LGS下地)
天井	仕上 0.75mm化粧吸音板 t=9+接着石膏ボード t=9.5
	下地 LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上 塩ビ製
	下地

訂正後

改修内容	【20】【21】【22】【26-1】～【26-4】 【27-1】～【27-4】【28】【29】【30】 【37】
------	--


三国丘小学校校舎耐震補強工事		設計完了日	2012/12
(20棟-4階) 多目的教室改修詳細図-2		工事発注日	
		SCALE	1/100, 1/50, 1/25
		原寸縮小サイズ	A1
市 市 建設 部 市 局 建築 部	設計者	監理者	
図 説 明 書	図 説 明 書	図 説 明 書	
36	A		



＜撤去：外部仕上表＞		
柱	仕上	外装薄塗材 E 吹付
	下地	P C 版
壁	仕上	外装薄塗材 E 吹付
	下地	P C 版
	仕上	
	下地	

廊下<搬去：内部仕上表>		
床	仕上	ビニアスタイルt=2
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=28
巾木	仕上	SOP塗
	下地	木製 H=100
柱	仕上	ラス下地+モルタル(t=40)の上、EP塗
	下地	鉄骨
柱型・壁	仕上	EP塗
	下地	P C版の上、モルタル塗 t=15
天井	仕上	化粧石膏ボードt=9
	下地	L G S下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

図書室(撤去：内部仕上表)		
床	仕上	タイルカーベット t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=26
巾木	仕上	SOP塗
	下地	木製 H=100
柱	仕上	SOP塗
	下地	有孔シナ合板 t=6.0 (LGS下地ロック-It=25充填)
天井	仕上	岩面吸音板 t=9.0+捨貼石膏ボード t=9.0
	下地	L G S 下地 (19型)
廻り縁	仕上	SOP塗
	下地	木製 30×40




訂正後

改修内容	【23】【24】【25】【26-5】～【26-7】
	【27-5】～【27-7】【31】【32】
	【33-1】【33-2】【34-1】【34-2】【38】

三國丘小学校校舍耐震補強工事					設計完了日	2012/12
(4圖) 図書室敷設詳細圖-1					工事発注日	
					S C A 工	
					設計完了日	1/180, 1/50, 1/20
					A 1	
明 治 建 設 有 限 公 司 監 理 部					株式会社監理部印	
調 査	設計	保証	主 査	監 査 長	施 工	監 査 員
						
図 章 法					37 / A	

凡例	
	撤去部分を示す
	躯体+下地・仕上材：カッター
	下地・仕上材：カッター切



改修断面詳細図 1:30

改修断面詳細図 1:30


有孔シナ合板 LGS下地
黒テープ貼り

廊下(改修: 内部仕上表)		
床	仕上	ビニースタイルt=2
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=28
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	ラス下地+モルタル金コテ押えの上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板 t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	化粧石膏ボードt=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

改修: 外部仕上表		
柱	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	ALCパネル t=100
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	ALCパネル t=100
	仕上	
	下地	

図書室(改修: 内部仕上表)		
床	仕上	既存タイルカーペット復旧 t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=26
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板 t=6
柱	仕上	SOP塗
	下地	有孔シナ合板 t=6.0 (LGS下地)
天井	仕上	ロック-4化粧吸音板t=9+捨貼石膏ボードt=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2




改修断面詳細図 (8通り) 1:30

訂正後

改修内容	【23】【24】【25】【26-5】~【26-7】 【27-5】~【27-7】【31】【32】 【33-1】【33-2】【34-1】【34-2】【38】
------	--

三国丘小学校校舎耐震補強工事				設計者 7日	2012/12
(20棟-4階) 図書室改修詳細図-2				工事発注日	
				SCALE	1/30
				原寸縮小	A1
設計者	監理者	図面者	注釈者	検査者	40/A
設計者	監理者	図面者	注釈者	検査者	
設計者	監理者	図面者	注釈者	検査者	
設計者	監理者	図面者	注釈者	検査者	



訂正後

廊下(撤去: 内部仕上表)	
床	仕上 人造石研出 下地 コンクリート
巾木	仕上 人造石研出 下地 コンクリート
柱・壁	仕上 EP塗 下地 コンクリートの上、モルタル塗 t=25
天井	仕上 化粧石膏ボード t=9 下地 LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上 SOP塗 下地 木製 30×40

保健室(撤去: 内部仕上表)	
床	仕上 タイルカーペット t=6.5 下地 コンクリートの上、フローリングブロック t=15
巾木	仕上 SOP塗 下地 木製 H=100
柱・壁	仕上 EP塗 下地 コンクリートの上、モルタル塗 t=25
天井	仕上 岩面吸音板 t=9.0+接着石膏ボード t=9.0 下地 LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上 アルミ製 下地

〈撤去: 外部仕上表〉	
柱	仕上 外装薄塗材 E吹付 下地 コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上 外装薄塗材 E吹付 下地 コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
巾木	仕上 モルタル金コチ押え t=25 下地 コンクリート

只前

撤去部分を示す

廊下・下地・仕上材: カッター切

下地・仕上材: カッター切

改修内容

[39][40][41][44][45][47]

三国丘小学校校舎耐震補強工事

(3棟・1階) 保健室撤去詳細図

設計者 株式会社 建築設計

設計日 2012/12


工事発注日

図面サイズ A1


縮尺 1/100 1/50 1/30

41


A




三国丘小学校校舎耐震補強工事						設計完了日	2012/12
						工事発注日	
(3棟・1階) 保健室改修併編組						S C A L E	1/30
						原寸紙サイズ	A 1
場 所					建物名称・用途等		
国語	算数科	理科	音楽	体育館	用途	使用年	43 / A
図工	生活科	社会科	家庭科	図書室	倉庫	教室	
原寸表							




改修平面詳細図 1:50




改修断面図 1:50



防火戸廻り平面詳細図 1:20



改修断面詳細図 1:30



改修天井断面 1:100





<改修: 外部仕上表>		
柱	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	打ち放しコンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え t=25
	下地	コンクリート

凡例	
●→	シーリング PU-2
○→	シーリング MS-2

廊下(階段前) <改修: 内部仕上表>		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	コンクリート
柱・壁	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート、コンクリートブロック
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	LGS下地(19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製
	下地	

訂正後

改修内容		[52]	[53]	[57]
三国丘小学校校舎耐震補強工事				
(3棟-1階) 廊下(階段前) 壁耐震改修詳細図				
設計完了日	2012/12			
工事発注日				
SCALE	1/100, 1/50, 1/20			
原寸縮小サイズ	A1			
製図者	監理者	審査者	承認者	50/A





改修：外部仕上表		
柱	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=25
	仕上	
	下地	

廊下改修：内部仕上表		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板 t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	LGS下地 (19型)
廻り縁	仕上	塩ビ製

のびのびルーム2改修：内部仕上表		
床	仕上	タイルカーペット t=6.5
	下地	コンクリートの上、モルタル塗 t=23.5
巾木	仕上	ビニル巾木 H=100
	下地	ケイ酸カルシウム板
柱	仕上	樹脂モルタル塗 t=15の上、EP塗
	下地	コンクリート
壁	仕上	ケイ酸カルシウム板 t=6の上、EP塗
	下地	LGS下地 (65型)
天井	仕上	EP塗
	下地	コンクリート
廻り縁	仕上	
	下地	

改修内容 【61】【66】



訂正後

凡例	
→	シーリング PU-2
→	シーリング MS-2

三國丘小学校校舎耐震補強工事

(3棟・2階) のびのびルーム1改修詳細図

設計完了日 2012/12

工事発注日

SCALE 1/100, 1/50, 1/20


原寸紙サイズ A1

専 市 道 業 部 市 局 重 部


課長 副課長 係長 主査 技師 技士 技師 技士

津 野 田 山 田 山 田 山 田


原寸法




改修平面詳細図 1:50




改修平面図 1:50



防火戸置り平面詳細図 1:20



改修断面詳細図 1:50



改修天井伏面 1:100

＜改修：外部仕上表＞		
柱	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	コンクリートの上モルタル刷毛引 t=25
壁	仕上	外装薄塗材E吹付
	下地	打ち放しコンクリート・下地調整

凡例		
→	シーリング	PU-2
○	シーリング	MS-2


廊下(階段室前)＜改修：内部仕上表＞		
床	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
巾木	仕上	モルタル金コテ押え
	下地	コンクリート
柱・壁	仕上	EP塗
	下地	コンクリートの上、樹脂モルタル塗 t=15
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	LGS下地(19型)
漏り壁	仕上	塩ビ紙
	下地	

訂正後


改修内容 【69】 【70】 【72】

三国丘小学校校舎耐震補強工事			
設計完了日	2012/12	工事発注日	
SCA L E	1/100, 1/20, 1/25	原寸紙サイズ	A 1
図面番号	66	図面名	A


＜詳－101＞ カウンター新設 S=1:20




<詳-102> カウンター新設 S=1:20




＜詳－103＞ カウンター新設 S=1:20




<詳-104> カウンター新設 S=1:20



<詳-105> カウンター新設 S=1:20




<詳-106> カウンター新設 S=1:20









訂正後

[illegible]

＜詳－202＞ 手洗い・足洗い場復旧




＜詳－203＞ 鋼製手摺新設



訂正後


[illegible]



訂正後

						三國丘小学校校舎耐震補強工事		設計完了日 2012/12
								工事発注日
						部分詳細図-3		SCALE 1/30、1/20
								圖寸書サイズ A1
場 所 建 築 部 市 局 工 事 部						株式会社 近藤設計		
調査		建築確認		仕様		主材		監造者
								79/A
原寸法								

[40]
[41]
[42]
[43]



【60】
【61】





Figure 1: Reinforcement details for the main beam of a bridge pier. The diagram shows a cross-section of a rectangular pier with a main beam and a central pier beam. Reinforcement includes vertical bars (main bars), horizontal bars (stirrups), and diagonal bars. Dimensions are given in millimeters (mm). Key dimensions include: 12da (development length of main bars), 40da (development length of stirrups), 8da (development length of diagonal bars), and 550 (width of the main beam). Labels indicate '既存柱' (existing pier), '既存地中梁' (existing ground beam), '主筋 各2-D22' (main bars, 2-D22 each), 'アンカー筋 各2-D22 埋め込み長さ12da (ナット付)' (anchoring bars, 2-D22 each, development length 12da, with nuts), and 'STP □10φ200' (steel pipe, 100mm square, 200mm diameter). The concrete strength is specified as 'F=24'.



訂正後

特記 材質 プレース材・枠材：SS400		特記 材質 プレース材・枠材：SS400		<table><tr><td colspan="2">三国丘小学校校舎耐震補強工事</td><td>設計完了日</td><td>2012/12</td></tr><tr><td colspan="2">工事発注日</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">補強要領図-3</td><td>SCALE</td><td>1/30、1/20</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>原寸縮サイズ</td><td>A 1</td></tr><tr><td colspan="2">市 県 建設 部 市 局 建設 部</td><td>株式会社 経理設計</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">原寸図</td><td colspan="2">6 S</td></tr></table>		三国丘小学校校舎耐震補強工事		設計完了日	2012/12	工事発注日				補強要領図-3		SCALE	1/30、1/20			原寸縮サイズ	A 1	市 県 建設 部 市 局 建設 部		株式会社 経理設計						原寸図		6 S	
三国丘小学校校舎耐震補強工事		設計完了日	2012/12																														
工事発注日																																	
補強要領図-3		SCALE	1/30、1/20																														
		原寸縮サイズ	A 1																														
市 県 建設 部 市 局 建設 部		株式会社 経理設計																															
																																	
原寸図		6 S																															
鉄筋・STP：SD295A (D16以下) SD345 (D19以上)		アンカー筋：SD345																															
アンカー筋：SD345		スパイラル筋：SR235																															
スパイラル筋：SR235		鉄付スタッドはJIS B 1198による																															
コンクリート：F _c =24		無収縮グラウトモルタルの設計用圧縮強度は30N/mm ² とする																															
鉄付スタッドはJIS B 1198による		アンカー筋のはしあきは 5da以上かつ、15cm以下																															
無収縮グラウトモルタルの設計用圧縮強度は30N/mm ² とする		鉄付スタッドのはしあきは 30mm以上かつ、60mm以下																															
アンカー筋のはしあきは 5da以上かつ、15cm以下		現場実測、監理者承認後、製作すること。																															
鉄付スタッドのはしあきは 30mm以上かつ、60mm以下																																	
現場実測、監理者承認後、製作すること。																																	