

平成25年 5月22日

堺 市

(仮称)文化観光拠点施設建設工事の設計図書の訂正について(通知)

(仮称)文化観光拠点施設建設工事の設計図書(参考内訳明細書、図面)について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードして頂くか、お持ちの書類を訂正頂きますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期限の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書の訂正箇所

<参考内訳明細書の訂正箇所>

・明細書 P11

「溶接金網敷き 1662か所」を「溶接金網敷き 1654か所」に訂正する。

・明細書 P59

「シーリング 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 528m」を

「シーリング 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 483m」に訂正する。

・明細書 P69

「観光・展示施設金属板葺きA棟包み 39.2m」を「観光・展示施設金属板葺きA棟包み 6.3m」に訂正する。

・明細書 P79

「軽量鉄骨天井地下 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途 301m²」を「軽量鉄骨天井地下 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途 336m²」に訂正する。

・明細書 P 7 9

「天井インサート 一般用 1 4 9 2 m²」を「天井インサート 一般用 1 5 1 7 m²」に訂正する。

・明細書 P 8 3

「床コンクリート直均し仕上げ 9. 9 m²」を「床コンクリート直均し仕上げ 1 1. 7 m²」に訂正する。

・明細書 P 8 3

「階段モルタル塗り 3. 1 m²」を削除する。

・明細書 P 8 3

「壁土入りモルタル塗り B ラスモルタル塗り厚 1 0 の上花崗岩厚 1 0 乱張」を
「壁土入りモルタル塗り B ラスモルタル塗り厚 1 0 の上石英岩厚 1 0 乱張」に
訂正する。

・明細書 P 8 3

「建具周囲防水モルタル充填 6 8 4 m」を「建具周囲防水モルタル充填 6 4 0 m」
に訂正する。

・明細書 P 8 7

「AG-2 縦型防水ガラリ 2 か所」を「AG-2 縦型防水ガラリ 1 か所」に
訂正する。

・明細書 P 8 8

「AG-5 縦型防水ガラリ 2 か所」を「AG-5 縦型防水ガラリ 1 か所」に
訂正する。

・明細書 P 1 0 3

「ACW-1 カーテンウォール W3 7 7 6 9 × H1 2 4 9 5 1 か所」を「AC
W-1 カーテンウォール W3 7 7 6 7 × H1 2 4 9 5 1 か所」に訂正する。

・明細書 P 1 1 3

「壁 現場発泡断熱材 厚 8 5 ノンフロン 難燃性 3 級 RC 面 1 3 6 m²」を
「壁 現場発泡断熱材 厚 8 5 ノンフロン 難燃性 3 級 RC 面 1 6 9 m²」に
訂正する。

・明細書 P 1 1 4

「天井せっこうボード張り (GB-R) 厚 1 2. 5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突
付け 下地 GB-R 厚 1 2. 5 共 2 4. 6 m²」を追記する。

・明細書 P 1 1 6

「定礎箱 鋼板加工 W5 0 0 × H3 5 0 × D8 0 定礎銘板 (鋼板エッチング加工
共) 1 か所」を追記する。

・明細書 P 1 3 8

「床 松縁甲板 2 4. 8 m²」を「床 松縁甲板 2 3. 5 m²」に訂正する。

・明細書 P138

「畳下床 杉板 111m2」を「畳下床 杉板 112m2」に訂正する。

・明細書 P139

「畳 厚55 1帖物 910×1046 表 特上表(2本立、糸4本入) 縁 特上(A058) 13枚」を「畳 厚55 1帖物 910×1046 表 特上表(2本立、糸4本入) 縁 特上(A058) 14枚」に訂正する。

・明細書 P140

「畳寄せ 56.1m」を「畳寄せ 59.4m」に訂正する。

・明細書 P147

「広間2床の間 天井排煙ガラリ 1か所」を「茶室廊下1 天井排煙ガラリ 1か所」に訂正する。

・明細書 P156

「木部 古色塗 (糸幅300mm以下) 1021m」を「木部 古色塗 (糸幅300mm以下) 1024m」に訂正する。

・明細書 P177

「床柱 アカ松 1等 L3000×φ2.8寸(S046) 1本」を

「床柱 アカ松 皮付丸太 L3000×φ2.8寸(S046) 1本」に訂正する。

・明細書 P198

「横貫 杉 1等 L1000×6分×3.5寸角(S047) 1本」を「横貫 杉 1等 L1000×6分×3.5寸(S048) 1本」に訂正する。

・明細書 P198

「横貫 杉 1等 L2000×6分×3.5寸角(S047) 3本」を「横貫 杉 1等 L2000×6分×3.5寸(S048) 3本」に訂正する。

・明細書 P198

「縦貫 杉 1等 L2000×6分×3.5寸角(S047) 1本」を「縦貫 杉 1等 L2000×6分×3.5寸(S048) 1本」に訂正する。

<建築図面の訂正箇所>

・図面 A/047

遮音壁詳細図中の「遮音シート 厚1.2」を「亜鉛鉄板 厚0.8」に訂正する。

「遮音シート：ゼオン化成「サンダムK-PRO」又は同等品以上」を削除する。

・図面 A/082

1階平面図中、控室4兼警備員室「SD/39」を「SD/39 (防)」に訂正する。

・図面 A/083

2階平面図中、準備室「SD/39」を「SD/39 (防)」に訂正する。

・図面 A／089

建具表 「SD／39」を「SD／39 ⑨」に訂正する。

・図面 S／046

柱、壁伏図凡例内、「●床柱：φ2.8寸 アカ松1等」を「●床柱：φ2.8寸 アカ松皮付丸太」に訂正する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表（建築編）

工事名称：(仮称)文化観光拠点施設建設工事

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

参 考

誤					正					
明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	備 考
P.11	溶接金網敷き	開口補強用	か所	1662	P.11	溶接金網敷き	開口補強用	か所	1654	訂正
18行目		φ6－100×100			18行目		φ6－100×100			
		600×600(300×300欠け有)					600×600(300×300欠け有)			
P.59	シーリング	一般部 変成シリコーン(MS－2)	m	528	P.59	シーリング	一般部 変成シリコーン(MS－2)	m	483	訂正
11行目		15×10			11行目		15×10			
P.69	観光・展示施設	屋根同材 平板加工 W=150+150	m	39.2	P.69	観光・展示施設	屋根同材 平板加工 W=150+150	m	6.3	訂正
2行目	金属板葺きA	下地 ステンレス 厚0.8			2行目	金属板葺きA	下地 ステンレス 厚0.8			
	棟包み	(A033)				棟包み	(A033)			
P.79	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満	m ²	301	P.79	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満	m ²	336	訂正
3行目		下地張りあり @360 インサート別途			3行目		下地張りあり @360 インサート別途			
P.79	天井インサート	一般用	m ²	1492	P.79	天井インサート	一般用	m ²	1517	訂正
6行目					6行目					
P.83	床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	m ²	9.9	P.83	床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	m ²	11.7	訂正
1行目	仕上げ				1行目	仕上げ				
P.83	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	3.1						削除
10行目										

誤					正					備考
明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P.83	壁	ラスモルタル塗り厚10の上花崗岩厚10乱張	m ²	917	P.83	壁	ラスモルタル塗り厚10の上石英岩厚10乱張	m ²	917	訂正
13行目	土入りモルタル塗りB	土入りモルタル塗り厚10			13行目	土入りモルタル塗りB	土入りモルタル塗り厚10			
		ラス別途					ラス別途			
P.83	建具周囲防水	外部建具	m	684	P.83	建具周囲防水	外部建具	m	640	訂正
16行目	モルタル充填				16行目	モルタル充填				
P.87	AG-2	見込70×W12625×H350 90°折曲	か所	2	P.87	AG-2	見込70×W12625×H350 90°折曲	か所	1	訂正
20行目	堅型防水ガラリ	ダクト接続用アングル、チャンバーボックス			20行目	堅型防水ガラリ	ダクト接続用アングル、チャンバーボックス			
		ステンレス製防雀ネット共					ステンレス製防雀ネット共			
P.88	AG-5	見込70×W9000×H350 90°折曲	か所	2	P.88	AG-5	見込70×W9000×H350 90°折曲	か所	1	訂正
3行目	堅型防水ガラリ	ダクト接続用アングル、チャンバーボックス			3行目	堅型防水ガラリ	ダクト接続用アングル、チャンバーボックス			
		ステンレス製防雀ネット共					ステンレス製防雀ネット共			
P.103	ACW-1	W37769×H12495	か所	1	P.103	ACW-1	W37767×H12495	か所	1	訂正
6行目	カーテンウォール	笠木、水切、額縁、方立			6行目	カーテンウォール	笠木、水切、額縁、方立			
		両開き戸(電気錠付)共(A094、095)					両開き戸(電気錠付)共(A094、095)			
P.113	壁	厚85 ノンフロン 難燃性3級 RC面	m ²	136	P.113	壁	厚85 ノンフロン 難燃性3級 RC面	m ²	169	訂正
16行目	現場発泡断熱材				16行目	現場発泡断熱材				
					P.114	天井	厚12.5 不燃	m ²	24.6	追記
					8行目	せっこうボード	銅製、木、ボード下地 突付け			
						張り(GB-R)	下地GB-R 厚12.5共			
					P.116	定礎箱	銅板加工W500×H350×D80	か所	1	追記
					9行目		定礎銘板(銅板エッチング加工共)			
P.138	床 松縁甲板	厚15 無節 木製床組面	m ²	24.8	P.138	床 松縁甲板	厚15 無節 木製床組面	m ²	23.5	訂正
15行目		素地仕上			15行目		素地仕上			
P.138	畳下床 杉板	杉1等 厚15 木製床組面	m ²	111	P.138	畳下床 杉板	杉1等 厚15 木製床組面	m ²	112	訂正
17行目					17行目					
P.139	畳	厚55 1帖物 910×1046	枚	13	P.139	畳	厚55 1帖物 910×1046	枚	14	訂正
13行目		表 特上表(2本立、糸4本入)			13行目		表 特上表(2本立、糸4本入)			
		縁 特上(A058)					縁 特上(A058)			

誤					正					備 考
明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 №	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P.140	畳寄せ	松 無節 55×35	m	56.1	P.140	畳寄せ	松 無節 55×35	m	59.4	訂正
16行目					16行目					
P.147	広間2床の間	杉 無節 W9. 57尺×D4. 79尺	か所	1	P.147	茶室廊下1	杉 無節 W9. 57尺×D4. 79尺	か所	1	訂正
9行目	天井排煙ガラリ	ガラリ 12×50、四方枠 12×30共			9行目	天井排煙ガラリ	ガラリ 12×50、四方枠 12×30共			
		(A063)					(A063)			
P.156	木部 古色塗	松煙	m	1021	P.156	木部 古色塗	松煙	m	1024	訂正
7行目	(糸幅300mm以下)	ペンガラ等で色調を調整し、			7行目	(糸幅300mm以下)	ペンガラ等で色調を調整し、			
		2～3回に分けて調整(A058)					2～3回に分けて調整(A058)			
P.177	床柱	アカ松 1等 L3000×φ2. 8寸	本	1	P.177	床柱	アカ松 皮付丸太 L3000×φ2. 8寸	本	1	訂正
5行目		(S046)			5行目		(S046)			
P.198	横貫	杉 1等 L1000×6分×3. 5寸角	本	1	P.198	横貫	杉 1等 L1000×6分×3. 5寸	本	1	訂正
5行目		(S047)			5行目		(S048)			
P.198	横貫	杉 1等 L2000×6分×3. 5寸角	本	3	P.198	横貫	杉 1等 L2000×6分×3. 5寸	本	3	訂正
6行目		(S047)			6行目		(S048)			
P.198	縦貫	杉 1等 L2000×6分×3. 5寸角	本	1	P.198	縦貫	杉 1等 L2000×6分×3. 5寸	本	1	訂正
7行目		(S047)			7行目		(S048)			

本棟						
鉄筋				躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	88	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	243	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	36.5	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	38.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	105	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D29	61.9	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲1	式			
鉄筋加工組立	RCモノ構造 一般 D32以下 一般建物	551	t			
溶接閉鎖型鉄筋	SD295A D13 角型 材工共	13.6	t			
高強度せん断 補強筋	KSS785 U13 材工共	2.2	t			
高強度せん断補強 溶接閉鎖型鉄筋	KSS785 U13 角型 材工共	4.6	t			
鉄筋カゝス圧接	D22 -D22	1,056	か所			
鉄筋カゝス圧接	D25 -D25	2,078	か所			
鉄筋カゝス圧接	D25 -D29	720	か所			
鉄筋カゝス圧接	D29 -D29	1,597	か所			
鉄筋運搬費		1	式			
溶接金網敷き	開口補強用 φ6-100*100 600*600(300*300欠け有)	1,654	か所			
P C 鋼材緊張	モルタル補修共	1	式			
(梁貫通孔補強)						

本棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 10×10	1.4	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 20×10 バックアップ*材共 外壁目地B下	452	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 20×15 打継目地	9.8	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 20×15 伸縮目地	20.8	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 20×20 打継目地	331	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 20×20 伸縮目地	611	m			
シーリング*	一般部 ポリサルファイト*系(PS-2) 15×10	33.8	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	780	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	48.4	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	70.8	m			
外壁目地B	既製品 20×5	452	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	483	m			
二重シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10+15×10 建具廻り	286	m			
二重シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 40×20+40×20(A056)	6.9	m			
計						

本棟 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 金属板葺きA	アルミ ^ハ 厚0.7 F-BE(メリック) 特殊嵌合式平滑葺き ハ ^ク アップ ^マ 材、下葺、野地板共(A033)	407	m ²			
観光・展示施設 金属板葺きA 棟包み	屋根同材 平板加工 W=150+150 下地 ステンレス 厚0.8 (A033)	6.3	m			
観光・展示施設 金属板葺きA 片棟包み	屋根同材 平板加工 W=150 下地 ステンレス 厚0.8 スズ板共(A033)	65.8	m			
観光・展示施設 金属板葺きA けらば包み	屋根同材 平板加工 W=100 下地 ステンレス 厚0.8 スズ板共(A033)	81.2	m			
観光・展示施設 金属板葺きA 軒先 ^カ ー	屋根同材 平板加工 軒先水切り共(A033)	78.3	m			
観光・展示施設 金属板葺きA けらば ^カ ー	屋根同材 平板加工 軒先水切り共(A033)	93.2	m			
観光・展示施設 金属板葺きA 軒先フレーム	ステンレス 厚0.8加工(A033)	78.3	m			
観光・展示施設 金属板葺きA けらばフレーム	ステンレス 厚0.8加工(A033)	93.2	m			
観光・展示施設 金属板葺きA 軒先金物	アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) W300×H85水切 SUS FB-9加工 ハ ^イ グ ^レ ーション共(A033)	78.3	m			
観光・展示施設 金属板葺きA けらば金物	アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) W250×H35 水切 SUS FB-9加工 ハ ^イ グ ^レ ーション共(A033)	93.2	m			
観光・展示施設 金属板葺きA 片棟幕板	アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) H=200 (A020)	65.8	m			
観光・展示施設 金属板葺きA けらば幕板	アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) H=200 (A020)	81.2	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA 片棟包み	屋根同材 平板加工 W150×H80 下地 ステンレス 厚0.8(A033)	4.4	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA 軒先 ^カ ー	屋根同材 平板加工(A033)	23.4	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA けらば ^カ ー	屋根同材 平板加工 軒先水切り共(A033)	26.8	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA 軒先フレーム	ステンレス 厚0.8加工(A033)	23.4	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA けらばフレーム	ステンレス 厚0.8加工(A033)	26.8	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA 水上包み	目隠し ^ハ 取合い部 アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) W300×H45 曲面(A022)	4.1	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA 水上包み	目隠し ^ハ 取合い部 アルミ 厚2.0加工 F-BE(メリック) H=200 曲面(A023)	26.4	m			
茶の湯体験施設 金属板葺きA	アルミ 厚1.5加工 F-BE(メリック) W100×H85 水切 FB-6×75共(A033)	27.7				

本棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	303	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途 耐震天井	789	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	336	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上4.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	205	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りあり @300 インサート別途	300	m ²			
天井インサート	一般用	1,517	m ²			
天井インサート	鉄骨面	565	m ²			
(軽量鉄骨壁 開口部補強)						
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2200mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2675mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2200mm	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×4000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1725×2460mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2200mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3400×2975mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3550×2975mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3575.4×1818mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 850×2200mm	1	か所			

本棟						
左官				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.7	m ²			
機械基礎 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.1	m ²			
屋上コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	1,682	m ²			
機械基礎 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	38.9	m ²			
庇天端 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗膜防水下地	9.6	m ²			
地下外壁天端 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗膜防水下地	11.2	m ²			
壁天端 コンクリート金鍍	金ごて 塗装下地 幅220	5.7	m			
笠木天端 コンクリート金鍍	金ごて 吹付下地 幅250	145	m			
側溝 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗床下地 幅300	112	m			
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて - 厚15	8.8	m ²			
壁 土入りモルタル塗りA	ラスモルタル塗り厚10の上 土入りモルタル塗り厚10 ラス別途	674	m ²			
壁 土入りモルタル塗りB	ラスモルタル塗り厚10の上石英岩厚10乱張 土入りモルタル塗り厚10 ラス別途	917	m ²			
壁 外装仕上塗材	可とう形外装薄塗材E おーど 面 砂壁状 吹付 特注色 下地調整共	98.3	m ²			
壁 外装仕上塗材	可とう形外装薄塗材E コンクリート面 砂壁状 吹付 特注色 下地調整共	347	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	640	m			
計						

本棟						
建具				アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限りD種 F-BEメッキ仕上 耐風圧性S-6、気密性A-4、水密性W-5 7mm製水切、付属金物一式共					
AW-1 片引窓付嵌殺窓	見込75×W28125×H2369 外部可動式ステンレス製網戸共 90°折曲り有 コーナ金物共	1	か所			
AW-2 突出窓	見込70×W860×H660、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-3 2連突出窓	見込70×W3560×H660、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-4 突出窓	見込70×W1680×H660、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-5 3連外倒窓	見込70×W4380×H1100、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-6 嵌殺窓	見込75×W2800×H2000 防火設備(A097)	1	か所			
AW-7 嵌殺窓	見込75×W2140×H1330 四周ステンレス製水切t=9.0共 防火設備(A097)	1	か所			
AW-8 嵌殺窓	見込75×W1930×H1330 四周ステンレス製水切t=9.0共 (A097)	1	か所			
AW-9 突出窓	見込70×W1400×H400、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-10 突出窓	見込70×W1600×H400、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-11 突出窓	見込70×W1650×H400、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	1	か所			
AW-13 突出窓	見込70×W1300×H500、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	3	か所			
AW-14 突出窓	見込70×W1350×H500、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	4	か所			
AW-17 引違窓	見込70×W1610×H303 ALC枠 防火設備	3	か所			
AW-18 嵌殺窓	見込70×W748×H303 ALC枠 防火設備	1	か所			
AW-21 2連突出窓	見込70×W2150×H500、B-2種 ステンカラー ALフラッシュパネ ねt=2.0 グラスウール充填32kg	4	か所			
AW-23 嵌殺窓	見込75×W2215×H400	2	か所			
AG-1 堅型防水ガレリ	見込70×W1100×H1100 タクト接続用アンクル、チャンパネボックス ステンレス製防雀ネット共	1	か所			
AG-2 堅型防水ガレリ	見込70×W12625×H350 90°折曲 タクト接続用アンクル、チャンパネボックス ステンレス製防雀ネット共	1	か所			

堺市役所

本棟						
カーテンウォール				メタルカーテンウォール		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り方立方式 気密性A-4、水密性W-5 アルミ製 F-BE仕上					
	付属金物一式共					
(ステンレス)						
SSCW-1 カーテンウォール	W73510×H17926 ステンレス ビーゾグラスト MPG方式、枠金物、ガラス・シール共 材工 AW-7・8、AG-4、SD-4、SSD-1別途(A093)	1	か所			
(アルミ)						
ACW-1 カーテンウォール	W37767×H12495 笠木、水切、額縁、方立 両開き戸(電気錠付)共(A094、095)	1	か所			
ACW-2 カーテンウォール	W4390×H2640	1	か所			
ACW-4 カーテンウォール	W7610×H2840 外部側:アルミ板厚t=2.0 積層けい酸カルシウム板t=35共	1	か所			
ACW-5 カーテンウォール	W7610×H8605 アルミ製笠木、アルミ製水切、アルミ製額縁 積層けい酸カルシウム板t=35共	1	か所			
(内部)	特記なき限り方立方式 アルミ製 F-BE仕上 付属金物一式共					
ACW-3 カーテンウォール	W58952.5×H8665 アルミ製額縁 SSD-2別計上(A085)	1	か所			
計						

本棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5共	24.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	593	m ²			
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	140	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	118	m ²			
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	130	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	749	m ²			
銅製建具面 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	5	m ²			
天井廻縁	アルミ製	1,004	m			
天井廻縁	アルミ製 曲面	21.6	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	380	m			
クロス張り 異種取合壁目地	既製品 差込み目地材 (A026)	19.5	m			
異種取合壁目地	ポリ塩化ビニル製既製品 (A027)	163	m			
下り壁見切縁	コーナー保護金物の上ジョイントコンパウンド塗	127	m			
ボード出隅	コーナー保護金物の上ジョイントコンパウンド塗	183	m			
壁 現場発泡断熱材	厚40 ノンロン 難燃性3級 RC面	1,212	m ²			
壁 現場発泡断熱材	厚85 ノンロン 難燃性3級 RC面	169	m ²			
天井 現場発泡断熱材	厚85 ノンロン 難燃性3級 RC面	1,240	m ²			
天井 現場発泡断熱材	厚85 ノンロン 難燃性3級 デッキ面	177	m ²			
片面耐火間仕切	厚107 軽鉄壁 65形 片面 GB-F 厚21+21	10.6	m ²			
片面耐火間仕切 四周処理	厚107用 片面 延m	23.9	m			

堺市役所

茶の湯体験施設		広間		木工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊木受	桧 1等 L1500×成4寸×1.5寸 (A062)	17	本			
吊木受	桧 1等 L2000×成4寸×1.5寸 (A062)	3	本			
吊木受	桧 1等 L3000×成4寸×1.5寸 (A062)	7	本			
吊木受	桧 1等 L4000×成4寸×1.5寸 (A062)	11	本			
吊木受	桧 1等 L5000×成4寸×1.5寸 (A062)	2	本			
吊木受	桧 1等 L6000×成4寸×1.5寸 (A062)	6	本			
吊木受	桧 1等 L15000×成4寸×1.5寸 (A062)	1	本			
吊木受	桧 1等 L22000×成4寸×1.5寸 (A062)	2	本			
火打梁	桧 1等 L1500×成3.5寸角 (A062)	23	本			
金物費	木構造材軸組	1	式			
大工手間	木構造材軸組	1	式			
木構造材軸組 防蟻、防腐処理	防蟻を兼ねた防腐剤使用 床組材全面、柱根、小屋材、野物材 その他必要と認められる箇所(A057)	1	式			
(内部造作-材工)						
小舞壁	径4.5cm内外 秋刈りの3年生以上 間渡・エリ 真竹、小舞 割竹 小舞縄 径6mm内外の下地縄(A058)	317	m ²			
床 松縁甲板	厚15 無節 木製床組面 素地仕上	23.5	m ²			
便所床 松板	厚18 無節 木製床組面 拭漆仕上げ	1.5	m ²			
畳下床 杉板	杉1等 厚15 木製床組面	112	m ²			
広間1 地袋床板	松 無節 2.83尺角×0.4寸 (A059)	1	か所			
広間1 琵琶台	松 無節 2.83尺角×1寸 小口貝ノ口 (A059)	1	か所			
広間1 床の間横棚地板	松 無節 2.83尺角×1寸 (A059)	1	か所			

茶の湯体験施設		広間		木工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
広間1 床の間横棚	松 無節 2.83尺×1.4尺×1寸 小口貝ノ口 (A059)	1	か所			
待合 床の間地板	松 無節 4.3尺×1.84尺×8分 小口貝ノ口 (A059)	1	か所			
立礼 床の間地板	松 無節 9.45尺×1.88尺×1.3寸 小口貝ノ口 (A059)	1	か所			
立水屋 式台	松 無節 5尺×1.2尺×1寸 小口貝ノ口 受材別計上(A059)	1	か所			
勝手土間 式台	松 無節 2.83尺×1.4尺×1寸 小口貝ノ口 受材別計上(A067)	1	か所			
土縁 式台	松 無節 11.08尺×2.24尺×1寸 (A059)	1	か所			
土縁 踏板	松 無節 11.08尺×1.26尺×1寸 (A059)	1	か所			
入側 地板	松 無節 W3.15尺×D1.31尺 (A059)	1	か所			
畳	厚55 半帖物 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	1	枚			
畳	厚55 1帖物 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	38	枚			
畳	厚55 1帖物 700×1046 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	1	枚			
畳	厚55 1帖物 870×910 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	2	枚			
畳	厚55 1帖物 910×1046 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	14	枚			
畳	厚55 1帖物 910×1424 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	16	枚			
畳	厚55 1帖物 炬450×450欠 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	3	枚			
畳	厚55 炉蓋用 450×450 表 特上表(2本立、糸4本入) 緑 特上(A058)	3	枚			
天井 杉桁板	厚6 無節 羽重ね張り 木製野縁面 天然木	55.8	m ²			
天井 杉桁板	厚6 無節 底目板張り 木製野縁面 天然木	9.5	m ²			
天井 不燃杉桁板	厚6 無節 羽重ね張り 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	16.2	m ²			
天井 不燃杉桁板	厚6 無節 底目板張り 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	12.8	m ²			




茶の湯体験施設		広間		木工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁 不燃杉桁板	厚6 無節 底目板張り 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	15.4	m ²			
天井 杉野根板	厚6 不燃 無節 羽重ね張り 木製野縁面、天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	1.6	m ²			
天井 杉野根板	厚6 無節 不燃網代張り 木製野縁面	0.7	m ²			
天井 杉中杢鏡板	厚6 無節 木製野縁面 天然木	3.6	m ²			
天井 不燃杉中杢鏡板	厚6 無節 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	4	m ²			
天井 杉中杢板	厚6 無節 羽重ね張り 木製野縁面 天然木	1.3	m ²			
天井 不燃杉中杢板	厚6 無節 羽重ね張り 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	54.7	m ²			
天井 不燃杉中杢板	厚6 無節 底目板張り 木製野縁面 天然木練付不燃ｽｰﾄﾞ	98	m ²			
床 普通合板	厚15 I 類 木製床組面 貼物下地	13.1	m ²			
押入床 普通合板	厚9 I 類 木製床組面	4.8	m ²			
押入中床 普通合板	厚5.5 I 類 木製床組面	2.4	m ²			
押入枕棚 普通合板	厚5.5 I 類 木製床組面	1.3	m ²			
押入天井 普通合板	厚4 I 類 木製野縁面	4.8	m ²			
腰張 西/内紙	1段	6.9	m			
腰張 漆紙	2段	13.9	m			
畳寄せ	松 無節 55×35	59.4	m			
納戸 雑巾摺	杉 無節 0.5寸角	5.7	m			
巾木 杉中杢板	無節 H8寸×厚0.6寸	46.7	m			
水屋巾木 杉中杢板	無節 H42×厚0.6寸	4.2	m			
巾木 杉桁板	無節 H55×厚0.6寸	20.3	m			



茶の湯体験施設		広間		木工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立礼 壁がら	杉 無節 W6.3尺×H0.52尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063、069)	1	か所			
広間 天井がら	杉 無節 W12.6尺×D0.5尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	6	か所			
広間2床の間 天井がら	杉 無節 W6.14尺×D1.35尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	1	か所			
立礼・土縁 天井がら	杉 無節 W5.28尺×D0.33尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	1	か所			
立礼・土縁 天井がら	杉 無節 W14.85尺×D0.33尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	1	か所			
立礼・土縁 天井がら	杉 無節 W8.91尺×D0.33尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	3	か所			
立礼・土縁 天井がら	杉 無節 W5.61尺×D0.33尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	1	か所			
立礼・土縁 天井がら	杉 無節 W3.3尺×D0.33尺 がら 6×21 @16、周囲枠共 (A063)	1	か所			
茶室廊下1 天井排煙がら	杉 無節 W9.57尺×D4.79尺 がら 12×50、四方枠 12×30共 (A063)	1	か所			
立水屋 流し台上部 杉桎板	無節 L1500×9寸×0.5寸 (A067)	1	本			
立水屋 流し台上部 杉桎板	無節 L1000×9寸×0.5寸 (A067)	2	本			
キッチン タイル見切材	杉 無節 L3000×30×30程度 (A068)	1	本			
キッチン タイル見切材	杉 無節 L1000×30×30程度 (A068)	2	本			
キッチン 親柱	榎四方桎 無節 L1500×76×76 (A068)	1	本			
土縁 ロールスクリーン ボックス	杉桎板 無節 厚12 L=4.8尺 内寸W6.6寸×H6.6寸 L型 取付金物共(A070)	1	か所			
AW-1 付額縁	杉 無節 L3000×160×48 (A070)	1	本			
AW-1 付額縁	杉 無節 L11000×160×48 (A070)	1	本			
AW-1 付額縁	杉 無節 L22000×160×48 (A070)	1	本			
WW廻り 付額縁	杉 無節 L1000×80×24	8	本			
WW廻り 付額縁	杉 無節 L1500×80×24	3	本			


堺市役所

待庵						
本体			木工			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱	吉野杉 1等 L2000×2.8寸角 (S046)	3	本			
柱	吉野杉 1等 L3000×2.8寸角 (S046)	7	本			
柱	吉野杉 1等 L3000×φ2.8寸 (S046)	1	本			
柱	吉野杉 1等 L3000×2.8寸角 欠込み (S046)	2	本			
床柱	㌞松 皮付丸太 L3000×φ2.8寸 (S046)	1	本			
間柱	杉 1等 L3000×2.8寸×2.8/2 (S046)	2	本			
間柱	杉 1等 L3000×2.8寸×2.8/2 欠込み (S046)	1	本			
竹間柱	L3000×φ1.3寸 (S046)	2	本			
横貫	白太杉 L500×6分×3.5寸角 (S048)	7	本			
横貫	白太杉 L1000×6分×3.5寸角 (S048)	2	本			
横貫	白太杉 L1500×6分×3.5寸角 (S048)	5	本			
横貫	白太杉 L2000×6分×3.5寸角 (S048)	2	本			
縦貫	白太杉 L500×6分×3.5寸角 (S048)	4	本			
縦貫	白太杉 L1000×6分×3.5寸角 (S048)	5	本			
縦貫	白太杉 L2000×6分×3.5寸角 (S048)	4	本			
野縁	杉 1等 L500×1.5寸角 (A064)	7	本			
野縁	杉 1等 L1000×1.5寸角 (A064)	4	本			
野縁	杉 1等 L1500×1.5寸角 (A064)	4	本			
吊木	杉 1等 L500×1.5寸角 (A064)	21	本			
吊木受	桧 1等 L500×成4寸×1.5寸 (A062)	7	本			


待庵						
渡り廊下				木工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小屋束柱	杉 1等 L500×2.8寸角 (S047)	4	本			
小屋棟木	杉 1等 L6000×2.8寸角 (S047)	1	本			
小屋垂木	杉 無等級 L1500×1.5寸×2.0寸 (S047)	32	本			
化粧垂木	杉 無節 L1000×1.5寸×2.0寸 (S047)	24	本			
横貫	杉 1等 L1000×6分×3.5寸 (S048)	1	本			
横貫	杉 1等 L2000×6分×3.5寸 (S048)	3	本			
縦貫	杉 1等 L2000×6分×3.5寸 (S048)	1	本			
大工手間		1	式			
防蟻、防腐処理	防蟻を兼ねた防腐剤使用 床組材全面、柱根、小屋材、野物材 その他必要と認められる箇所(A058)	1	式			
(外部造作)						
広小舞	桧 無節 L1500×0.3寸×4寸	2	本			
広小舞	桧 無節 L2000×0.3寸×4寸	2	本			
広小舞	桧 無節 L6000×0.3寸×4寸	2	本			
AW 上部水切り	桧 無節 L1000×100×50	1	本			
AW 上部水切り	桧 無節 L2000×100×50	3	本			
AW 下部水切り	桧 無節 L1000×130×50	1	本			
AW 目地棒	桧 無節 L500×15×15	8	本			
AW取合い 目地棒	桧 無節 L1000×15×15	2	本			
AW取合い 目地棒	桧 無節 L1000×15×15	2	本			
AW取合い 目地棒	桧 無節 L2000×15×15	6	本			

[illegible]

[illegible]






(仮称)文化観光拠点施設建設工事		設計完了日 工事発注日	2013.03
建具伏図 その1		S Cサイズ 図寸法サイズ	1/200 A1
堺市	建築都市局	建築部	東区・サイン発注部
課長	課長補佐	主査	担当
原寸図		0 25 50 75	



于利休屋敷跡




訂正後

(仮称) 文化観光拠点施設建設工事					設計完了日	2013. 03
建具伏図 その1					工事発注日	
					S Cサイズ	1/200
					原寸縮サイズ	A1
堺市	建築都市局	建築部	室長		デザイン室長	A 082
課長	課長補佐	係長	主査	担当 者	建築実務者 図面作成者	
						
原寸図					A 082	



訂正前


(仮称) 文化観光拠点施設建設工事				設計完了日	2013.03
建具伏図 その2				工事発注日	1/200
堺市 建築都市局 建築部				SCサイズ	A1
課長 部長 係長 主査 担当 書記				原寸紙サイズ	A1
原寸図				原寸紙サイズ	A1
原寸図				原寸紙サイズ	A1



訂正後


(仮称)文化観光拠点施設建設工事				設計完了日	2013.03
工事発注日				SCサイズ	1/200
建具伏図 その2				原寸紙サイズ	A1
堺市	建築都市局	建築部	設計・監理	設計者	東和・デザイン設計事務所
調査	調査補佐	係長	主査	担 当 者	松原次郎(設計) 藤田(監理)
					A / 083
原寸図 0 25 50 75					

符号	機構	SD 36	両開き戸	SD 37	両開き戸	SD 38	片開き戸	SD 39	片開き戸	SD 40	二連両開き戸	SD 41	常時開放式両開き戸	SD 42	両開き戸
			2F: 講義室1		2F: 講義室1		1F: 緑地		1F: 緑地		2F: GS		1F: 千利休展示室		1F: 千利休展示室
図															
ガラス															
材質仕上			扉: (講義室側) 天然木化粧ボード張 OSCL (倉庫側) 鋼製 SOP	扉: (講義室側) 天然木化粧ボード張 OSCL (倉庫側) 鋼製 SOP	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 SOP、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2
特殊金物			枠: 鋼製 SOP、窓: SS-1	枠: 鋼製 SOP、窓: SS-1											引き手、オートドアボトム、ロングヒンジ、戸先ATゴム
符号	機構	SD 43	上吊り引き分け戸	LD 1	親子開き戸	LD 2	両開き戸	LD 3	片開き戸	LD 4	片開き戸	LD 5	片開き戸	LD 6	片開き戸
			1F: ゴミ置場		1F: 図下2		1F: 管理事務室		1F: 応接室、館長室		1F: 更衣室1、2、事務倉庫		1F: 控室1		2F: 講義室
図															
ガラス															
材質仕上			扉、枠共: 鋼製 DP、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-1	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2	扉: 鋼製 A-BE、枠: 鋼製 SOP、窓: SS-2
特殊金物			上吊り式レール、ガイドローラー、戸当たり、膨らみ引手	電気錠操作盤 (2ヶ所)											
符号	機構	SS 1	重量シャッター	SS 2	重量シャッター	SS 3	重量シャッター	SS 4	重量シャッター	LD 7	片開き戸	HLD 1	上吊り引き自動扉	HLD 2	上吊り引き自動扉
			1F: 荷置室		1F: 荷置室		1F: 観光案内展示室 (SS/3)		2F: 与謝野品子展示室		1、2F: SK		1、2F: 多目的便所		1F: 男子便所1、女子便所1
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上			扉: 鋼製 F-BE、ガイドレール: SUS HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS FB-6 HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS FB-6 HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS FB-6 HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS FB-6 HL、窓: -	扉: 鋼製 A-BE、ガイドレール: SUS FB-6 HL、窓: -						
特殊金物			上部電動式、耐風仕様、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式	上部電動式、付属金物一式						
略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別	略号	建具種別
AD	アルミ製戸	SS	重量シャッター	SSG	ステンレス製がらり	P	フロート板ガラス	IG	複層ガラス	SS	ステンレス製	SS	ステンレス製	SS	ステンレス製
AW	アルミ製窓	SSS	ステンレスシャッター	SSGW	ステンレス製カーテンウォール	F	型板ガラス	SG	防音複層ガラス	S	鋼製	S	鋼製	S	鋼製
ACW	アルミ製カーテンウォール	LD	鋼製壁戸	H	ふすま	NF	網入型板ガラス	DS	倍強度ガラス	B	黄銅製	B	黄銅製	B	黄銅製
AG	アルミ製がらり	HLD	上吊り式鋼製軽量引戸	P	紙障子	WF	線入型板ガラス	L	合わせガラス	W	木製	W	木製	W	木製
SD	鋼製戸	LS	軽量シャッター	WD	木製戸	NP	網入型板ガラス	LT	強化合わせガラス	TB	テラゾブロック製	TB	テラゾブロック製	TB	テラゾブロック製
SW	鋼製窓	SSD	ステンレス製戸	WN	木製窓	WP	線入型板ガラス	Low-E	遮熱低放射ガラス						
SG	鋼製がらり	SSW	ステンレス製窓			T	強化ガラス	A	空気層						
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															
ガラス															
材質仕上															
特殊金物															
符号	機構														
図															




基礎伏図 1:30

- (註) 特記なき限り
- 柱芯=通り芯
 - 構造部材種
 - 足居め: 2.8寸×2.8寸 杉1等 (薬剤注入)
 - 半足居め: 2寸×2.8寸 杉1等 (薬剤注入)
 - 大引: 2.8寸×2.8寸 樟1等
 - (薬剤注入は、土に接する部分のみ: 防蟻処理)
 - 断面積: 断面高断面積CL-370
 - 基礎耐力: 30kN/m²



柱・壁伏図 1:30


- (註) 特記なき限り
- 柱芯=通り芯
 - 印は、土壁 (t=40mm)
 - 印は、垂壁 (t=40mm)
 - 構造部材種
 - 柱: 2.8寸×2.8寸 杉1等
 - 柱: φ2.8寸
 - 柱: φ2.8寸×2.8寸 (穴込み) 杉1等
 - 柱: 2.8寸×2.8寸 (穴込み) 杉1等
 - 竹間柱: φ1.3寸 竹



屋根伏図 1:30

- (註) 特記なき限り
- 構造部材種
 - 軒梁1: 2.8寸×3.3寸 クロ松1等
 - 軒梁2: φ2.8寸 クロ松1等
 - 梁: 2.8寸×2.8寸 クロ松1等
 - 中壁: 2.8寸×3.3寸 樟1等
 - 板止め: 2.8寸×3.3寸 樟1等
 - 小屋梁: 床口φ5.0寸 クロ松1等
 - 力板貫: 6分×9.8寸 杉1等

- 面ノ坪・底伏図 1:30
- (註) 特記なき限り
- 構造部材種
 - 軒梁: φ2.8寸 クロ松1等
 - 梁: 2.8寸×2.8寸 クロ松1等
 - 二 二 印 化粧垂木: φ1.5寸 竹




小室伏図 1:30

- (註) 特記なき限り
- 構造部材種
 - 図 東柱: 2.8寸×2.8寸 杉1等
 - 東柱: 2.8寸×6分 杉: 等
 - 棟木: 2.8寸×2.8寸 杉1等
 - 母屋: φ2.8寸 杉1等
 - 二 二 印 垂木: 1.5寸×2.0寸 杉間柱
 - 二 二 印 化粧垂木: φ1.5寸 竹


(仮称) 文化観光拠点施設建設工事				設計完了日	2013.03
茶室伏図				工事発注日	1/30
堺市 建築部 建築部				図寸紙サイズ	A1
課長	課長補佐	係長	主査	担当	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計
原寸図				0	25 50 75

訂正前




基礎伏圖 1 : 30

- (注) 特記なき限り
1. 柱芯を通り芯
2. 構造部材類
- 足場面: $2.8\text{m} \times 2.8\text{m}$ 砂 1等 (薬剤注入)
- 半足場面: $2\text{m} \times 2.8\text{m}$ 砂 1等 (薬剤注入)
- 大引: $2.8\text{m} \times 2.8\text{m}$ 雑 1等
- (薬剤注入は、土に接する部分のみ: 防蟻処理)
- 懸壁: $\phi 1.6\text{m}$ 竹
9.  観目: 直接基礎面GL-370
4. 基礎耐力 30 kN/m^2




柱·鑒伏圖 1:30

- (註) 特記なき限り
1. 柱芯を通り芯
 2.  甲は、土盤 (t=40mm)
 2. 二 甲は、亜整 (t=40mm)
3. 構造部材種
- | | |
|---|----------|
|  | 杉 1 等 |
|  | 杉 1 等 |
|  | 杉 1 等 |
|  | 7 方松皮付六太 |
|  | 杉 1 等 |
|  | 杉 1 等 |
|  | 竹 |




面ノ坪・底伏図 1:30

- (注) 特記なき限り
1. 構造部材等
- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 軒梁: $\phi 2.8$ 寸 | クロ松 1等 |
| 棟木: $2.8\text{寸} \times 2.8\text{寸}$ | クロ松 1等 |
| 二 二 甲 化粧柱木: $\phi 1.5$ 寸 | 竹 |



屋根伏図 1 : 30

- (註) 荷記なき限り
1. 構造部材類
- | | |
|----------------|-------|
| 新梁1: 2.8寸×3.3寸 | クロ松1等 |
| 新梁2: φ2.8寸 | クロ松1等 |
| 梁: 2.8寸×2.8寸 | クロ松1等 |
| 中梁: 2.8寸×3.3寸 | 桧1等 |
| 阪止め: 2.8寸×3.3寸 | 桧1等 |
| 小屋梁: 束口φ5.0寸 | クロ松1等 |
| 力板貫: 6分×9.8寸 | 杉1等 |



小屋伏圖 1:30

- (註) 特記なき限り
1. 構造部材種
- | | |
|---------------------|------|
| ☒ 束柱: 2.8寸×2.8寸 | 杉1等 |
| ☐ 束板: 2.8寸×6分 | 杉1等 |
| 棟木: 2.8寸×2.8寸 | 杉1等 |
| 母屋: φ2.8寸 | 杉1等 |
| 二 二 印 垂木: 1.5寸×2.0寸 | 杉同等級 |
| 二 二 印 化粧垂木: φ1.5寸 | 竹 |

(仮称) 文化観光拠点施設建設工事				設計完了日	2013.03
				工事発注日	
茶室伏園				Sのサイズ	1/30
				原寸縮小サイズ	A1
堺市 建築部都市局 建築部				設計/監理規模	
調査	調査等の図	調査	主査	担当	審査
調査	調査等の図	調査	主査	担当	審査
調査	調査等の図	調査	主査	担当	審査
原寸図				S / 046	

訂正後