

平成 25 年 6 月 20 日

堺 市

泉北高倉小学校校舎外新築工事の設計図書の訂正について（通知）

泉北高倉小学校校舎外新築工事の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書等の訂正箇所

< 参考内訳明細書の訂正箇所 >

・明細書（直接工事費） P 7 7

「耐震スリット 1 式」を「耐震スリット W = 1 8 0 垂直 3 2 . 4 m 水平 9 m W = 1 5 0 垂直 8 . 6 m 水平 2 . 7 m 1 式」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 1 2 2

「PHC 杭 4 5 0 1 3 m 上杭 5 . 0 m A 種 + 下杭 8 . 0 m A 種 1 8 本」を
「PHC 杭 4 0 0 1 3 m 上杭 5 . 0 m A 種 + 下杭 8 . 0 m A 種 1 8 本」に
訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 3 3

「防球ネット - W 6 9 . 5 m × H 8 . 0 m - 2 1 W 1 0 1 . 8 m × H 8 . 0 m 1 式」を「防球ネット 1 - 9 W 6 9 . 5 m × H 8 . 0 m 1 0 - 2 2 W 9 7 . 3 m × H 8 . 0 m 2 2 - 3 3 W 1 0 1 . 8 m × H 8 . 0 m 1 式」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 3 5

「すきとり積込 ブルドーザ15 t バックホウ0.8 m³ 5579 m³」を
「すきとり積込 ブルドーザ15 t バックホウ0.8 m³ 5631 m³」に訂正
する。

・明細書（直接工事費） P 2 3 5

「表土入替え 厚50 真砂土 1671 m²」を「表土入替え 厚50 真砂土 2
704 m²」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 2 4 4

「運動場ライン 180 mトラック フィールドマークT型6ヶ丸型3ヶ 直線50
m フィールドマークT型10ヶ L型4ヶ ラインテープ W30 1式」を「運
動場ライン 180 mトラック フィールドマークT型6ヶ丸型3ヶ 直線100 m
フィールドマークT型10ヶ L型4ヶ ラインテープ W30 1式」に訂正する。

・明細書（共通仮設費） P 2

「安全巡視員 常駐3名 スポット10名 1式」を「安全巡視員 常駐3名 スポ
ット20名 1式」に訂正する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表(建築編)

工事名称: 泉北高倉小学校校舎外新築工事

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

誤					正					参 考
明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P 77	耐震スリット		式	1	P 77	耐震スリット	W=180 垂直 32.4m 水平 9m	式	1	
6行目					6行目		W=150 垂直 8.6m 水平 2.7m			
直接工事費					直接工事費					
P 122	PHC杭	450 13m	本	18	P 122	PHC杭	400 13m	本	18	
2行目		上杭5.0mA種+下杭8.0mA種			2行目		上杭5.0mA種+下杭8.0mA種			
直接工事費					直接工事費					
P 233	防球ネット	- W69.5m×H8.0m	式	1	P 233	防球ネット	1-9 W69.5m×H8.0m	式	1	
2行目		- 21W101.8m×H8.0m			2行目		10-22 W97.3m×H8.0m			
直接工事費					直接工事費		22-33 W101.8m×H8.0m			
P 235	すきとり積込	ブルドーザ 15t バックホウ0.8m3	m3	5579	P 235	すきとり積込	ブルドーザ 15t バックホウ0.8m3	m3	5631	追記訂正
1行目					1行目					
直接工事費					直接工事費					
P 235	表土入替え	厚50 真砂土	m2	1671	P 235	表土入替え	厚50 真砂土	m2	2704	
12行目					12行目					
直接工事費					直接工事費					
P 244	運動場ライン	180mtトラック フィールドマークT型6ヶ丸型3ヶ	式	1	P 244	運動場ライン	180mtトラック フィールドマークT型6ヶ丸型3ヶ	式	1	
1行目		直線50m フィールドマークT型10ヶ L型4ヶ			1行目		直線100m フィールドマークT型10ヶ L型4ヶ			
直接工事費		ラインテープ W30			直接工事費		ラインテープ W30			
P 2	安全巡視員	常駐 3名 スポット10名	式	1	P 2	安全巡視員	常駐 3名 スポット20名	式	1	
5行目					5行目					
共通仮設費					共通仮設費					

屋外附帯 囲障						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バックネット	W6000 × H3707 コンクリート基礎共 腰CB5段積 マト・ペイント3ヶ所共	1	か所			
防球ネット	1-9 W69.5m × H8.0m 10-22 W97.3m × H8.0m 22-33 W101.8 × H8.0m	1	式			
メッシュフェンス	同等品以上 網目50タイプ H=1800 基礎工事共 既製品ブロック基礎	552	m			
メッシュフェンス張替	塗装替え共	85.6	m			
両開きメッシュフェンスドア設置	W2,000	1	か所			
両開きメッシュフェンスドア設置	W3,000	2	か所			
南門コンクリート塀	H1855 吹付タイル	4.7	m			
南門既存コンクリート塀	W220 × H1855 吹付タイル吹替え 高圧水洗浄処理	19.5	m			
南門片開門扉	W1200 × H1900	1	か所			
南門大型門扉	W2000*3連 × H1800	1	か所			
西門大型門扉	W2000*3連 × H1800	1	か所			
銘板	黒御影石 W1600 × H260 × 厚30 掘り込み文字	1	か所			
ステンレスパイプ手摺	笠木42.7 支柱34 手摺子13	14.5	m			
手摺1	ステンレス H850	101	m			
手摺2	ステンレス 壁付	15.2	m			
手摺3 (コンクリート階段)	ステンレス H850 斜め	13	m			
転落防止柵	ステンレスH1100	25.2	m			
袖壁 (スロープ)	W150 × H300 ~ 430 365 打放仕上	9.8	m			
コンクリートウォール1 (スロープ)	H300 ~ 2284 1100 複層仕上塗材	25.8	m			
コンクリートウォール2 (スロープ)	H920 ~ 1567 1085 複層仕上塗材	26.4	m			

屋外附帯		舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり積込	ブルドーザ 15t バックホウ0.8m3	5,631	m3			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 1000-2500㎡未満	1,693	㎡			
カラーアスファルト舗装	A-4-15 再生クラッシュラン 有色骨材 仮復旧含む	8.5	㎡			
コンクリート舗装	C-7-10 特に狭い場合 人力 路盤材共 クラッシュラン 刷毛仕上	91.7	㎡			
インターロッキングブロック 舗装1(バターン部)	厚さ8cm フィルター砂 3cm 路盤 15+15cm	2,288	㎡			
インターロッキングブロック 舗装1(バターン部a)	厚さ8cm フィルター砂 3cm 路盤 15+15cm	546	㎡			
インターロッキングブロック 舗装1(バターン部b)	厚さ8cm フィルター砂 3cm C-15-15 路盤15cm コンクリート下地共	212	㎡			
インターロッキングブロック 舗装2	厚さ6cm フィルター砂 3cm 路盤 15cm	497	㎡			
インターロッキングブロック 誘導ブロック	300*300 位置 誘導	31	か所			
グラウンド舗装	真砂土t100 クラッシュランC-40 t200 運動場業者責任施工	6,313	㎡			
ゴムチップ舗装	カラー舗装 下地C-5-10 路盤材共 再生クラッシュラン	358	㎡			
表土入替え	厚50 真砂土	2,704	㎡			
見切り材1	アルミ製舗装見切りH101	233	m			
見切り材2	黒ビニール製端部拘束材H51	107	m			
見切り材3	アルミ製舗装見切りH51	106	m			
植樹桝	アルミ製舗装見切りH101 1500*1500	7	か所			
コンクリート階段	W18500×D8000×H2980 タイル張り	1	式			
土工機械運搬		1	式			
舗装機械運搬		1	式			
計						

屋外附帯		工作物その他		遊具等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運動場ライン	180mトラック フィールドマーキング型6ヶ 丸型3ヶ 直線100m フィールドマーキング型10ヶ L型4ヶ ラインテープ W30	1	式			
ジャンクシム	2250 × 2250 × H2700 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
矯正肋木	L5400 × D1300 × H2200 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
山形雲梯	L7200 × D1200 × H2099 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
7連低鉄棒	L14000 × H1000, 12000, 14000 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
逆上がり補助器	W700 × D687 × H750 塗装共	2	か所			
ハント棒	L5700 × D1200 × H3000 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
S字平行棒	L7000 × D3200 × H900 塗装共 コンクリート基礎共	1	か所			
クイ遊具	20基	1	か所			
砂場	コンクリート製 10m × 6m 特殊合成樹脂W100 × 48 コーナ4ヶ所 砂、地業、排水共	1	か所			
ホイント杭	ホリカホネットロープ共	4	か所			
指揮台	W1800 × D1200 × H750 塗装共	1	か所			
移動式バスケットゴール	ホード 1200*800 塗装共	2	組			
ジュニアサッカーゴール	W5160 × H2230 塗装共	2	組			
擬木ベンチ (体育館北)	L1800 × 375 × H410 コンクリート基礎共	8	か所			
擬木ベンチ	L1500 × 465 × H400 コンクリート基礎共	2	か所			
擬木ベンチ	L6000 × D3500 × H2670 コンクリート基礎共	1	か所			
百葉箱	W840 × D840 × H2092	1	か所			
フラッグポール	Φ120 コンクリート基礎共	3	か所			
観察池	10800 × 6700 × 400 周囲自然石 コンクリート洗出+遮水マット ピット+浄化槽+ホース共	1	か所			

