

平成 25 年 6 月 20 日

堺 市

### 鳳南小学校校舎増築外工事の設計図書の訂正について（通知）

鳳南小学校校舎増築外工事の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 設計図書等の訂正箇所

< 参考内訳明細書の訂正箇所 >

・明細書（直接工事費） P 1 5

「目地棒 1 式」を「目地棒 W20×D20 419m W20×D10 102m 1 式」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 1 5

「構造スリット 1 式」を「構造スリット W120 垂直 17.3m W150 垂直 53m W160 垂直 31.9m 1 式」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 1 1 0

「縁石 9-11-7,9 再生クラックラン 70m」を削除する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表(建築編)

工事名称: 鳳南小学校校舎増築外工事

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

誤					正					備 考
明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P15	目地棒		式	1	P15	目地棒	W20×D20 419m	式	1	
9行目					9行目		W20×D10 102m			
直接工事費					直接工事費					
P15	構造スリット		式	1	P15	構造スリット	W120垂直 17.3m	式	1	
10行目					10行目		W150垂直 53m			
直接工事費					直接工事費		W160垂直 31.9m			
P110	縁石	9-11-7.9 再生クラッシュ	m	70						削除
6行目										
直接工事費										

校舎棟		型枠			躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 ラ-ン構造 基礎部 -	1,374	m <sup>2</sup>				
型枠	普通合板型枠 ラ-ン構造 地上軸部 標準階高	5,832	m <sup>2</sup>				
型枠	普通合板型枠 ラ-ン構造 地上軸部 標準階高 曲面	182	m <sup>2</sup>				
型枠	普通合板型枠 ラ-ン構造 地上軸部 標準階高 曲面上面	204	m <sup>2</sup>				
型枠	打放合板型枠B種 ラ-ン構造 基礎部 -	11.1	m <sup>2</sup>				
型枠	打放合板型枠B種 ラ-ン構造 地上軸部 標準階高	2,730	m <sup>2</sup>				
型枠	打放合板型枠B種 ラ-ン構造 地上軸部 標準階高 曲面	27.1	m <sup>2</sup>				
型枠運搬費		1	式				
目地棒	W20 x D20 419m W20 x D10 102m	1	式				
構造スリット	W120垂直 17.3m W150垂直 53m W160垂直 31.9m	1	式				
中空スリット	100 x 200 1299m 250 1064m	1	式				
計							

屋外整備		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装	C-15-15 路盤材共 再生クワッチャン	153	m <sup>2</sup>			
室外機基礎	t150 砕石共	13.5	m <sup>2</sup>			
備蓄倉庫基礎	t150 砕石共	8.4	m <sup>2</sup>			
インターロッキング舗装	t=80 砂30 再生クワッチャン 100	314	m <sup>2</sup>			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジソコクリート製 300×300 厚さ30	23.9	m <sup>2</sup>			
運動場整地	機械 真砂土(運動場) 厚50 すきとり転圧共 積込共 1412m <sup>2</sup> テーブ復旧共	1	式			
運動場整地 (ガートフェンス内)	機械 真砂土(運動場) 厚20 すきとり転圧共 積込共 727m <sup>2</sup>	1	式			
整地 (運動場以外)	機械 真砂土 厚20~30 転圧共 414m <sup>2</sup>	1	式			
土工機械運搬		1	式			
舗装機械運搬		1	式			
計						