

平成26年5月22日

堺市

小阪建替公営住宅第二期建設工事（第1工区）の設計図書の訂正について（通知）

小阪建替公営住宅第二期建設工事（第1工区）の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書等の訂正箇所

＜参考内訳明細書の訂正箇所＞

- ・明細書（直接工事費） P 2 3

「フロアドレン バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP100 81か所」を「フロアドレン バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP75 81か所」に訂正する。

- ・明細書（直接工事費） P 2 5

「階段滑り止め ステンレス製エンド無し 幅40 181m」を「階段滑り止め ステンレス製エンド無し 幅40 362m」に訂正する。

- ・明細書（直接工事費） P 2 6

「カー用インサート 室外1セット 243か所」を「カー用インサート 室外1セット 162か所」に訂正する。

- ・明細書（直接工事費） P 2 8

「カー用インサート 室内1セット 243か所」を「カー用インサート 室内1セット 162か所」に訂正する。

- ・明細書（直接工事費） P 4 7

「ヒット換気口 φ150 VP 共 4か所」を追加する。

- ・明細書（直接工事費） P 4 9

「吊戸棚上部幕板 ポリ合板 t4mm 29.9 m²」を追加する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 0 4

「公園内禁止条項案内看板 1か所」を追加する。

- ・明細書（直接工事費） P 1 0 4

「テーブルセット 1か所」を「テーブルセット 2か所」に訂正する。

各 位

堺市建築都市局建築部

参考明細書正誤表（建築編）

工事名称：小阪建替公営住宅第二期建設工事（第1工区）

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。

誤					正					参 考
明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	明細書 No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	
P23	フロアレン	バルコニー用 塗膜・モルタル防水用	か所	81	P23	フロアレン	バルコニー用 塗膜・モルタル防水用	か所	81	
13行目		VP100			13行目		VP75			
直接工事費					直接工事費					
P25	階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅40	m	181	P25	階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅40	m	362	
4行目					4行目					
直接工事費					直接工事費					
P26	クーラー用インサート	室外1セット	か所	243	P26	クーラー用インサート	室外1セット	か所	162	
17行目					17行目					
直接工事費					直接工事費					
P28	クーラー用インサート	室内1セット	か所	243	P28	クーラー用インサート	室内1セット	か所	162	
6行目					6行目					
直接工事費					直接工事費					
					P47	ヒート換気口	φ150 VP共	か所	4	追記
					3行目					
					直接工事費					
					P49	吊戸棚上部幕板	ポリ合板t4mm	m ²	29.9	追記
					17行目					
					直接工事費					
					P104	公園内禁止条項案		か所	1	追記
					3行目	内看板				
					直接工事費					
P104	テーブルセット		か所	1	P104	テーブルセット		か所	2	
15行目					16行目					
直接工事費					直接工事費					

直接工事費 細目別内訳

住棟 屋根及びとい						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトシングル葺き	切妻 断熱工法 硬質ウレタンフォームt30 ルーフィング共	611	m ²			
立上り アスファルトシングル葺き	同上仕様	6.7	m ²			
棟押え	シングル	56.5	m			
軒先水切	アルミ既製品	113	m			
ケラハ水切	アルミ既製品	31.8	m			
樹脂木材	30*46	113	m			
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP50	1	か所			
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP100	18	か所			
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP50	1	か所			
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP75	3	か所			
ルーフトレン	横形ろく屋根用 塗膜・モルタル防水用 VP75	79	か所			
フロアトレン	ハコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP75	81	か所			
硬質塩化ビニル管 とい(カー)	径100 掴み金物SUS、SUSボルト共	473	m			
硬質塩化ビニル管 とい(カー)	径75 掴み金物SUS、SUSボルト共	62	m			
呼樋(カー)	径75 吊金物SUS共	128	m			
竪樋掃除口	VP-100用	14	か所			
竪樋掃除口	VP-75用	3	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳 25

住棟		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床下点検口	ステンレス製 600角 防水・防臭型 ボルト固定式 D-5	2	か所			
廊下 グレーチング溝蓋	ステンレス製 W=100 細目 ノンスリップ	19.9	m			
廊下 エアコン用排水管	ステンレス製 L=1650	81	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅40	362	m			
笠木	アルミ製 幅200 パラペット天端用	164	m			
笠木コーナー加算	アルミ製 幅200 パラペット天端用	16	か所			
笠木	アルミ製 幅200 パラペット天端用 鈍角加工	16	か所			
屋上点検口	ステンレス製 600角 南京錠付	1	か所			
クランプ(足掛)	ステンレス製 φ16 400×150	3	か所			
クランプ(足掛)	ステンレス製 既製品 W=400 D-5	6	か所			
廊下 アルミ手摺	BL型 縦格子タイプ W1400×H1100 A-22	45	か所			
廊下 アルミ手摺	BL型 縦格子タイプ W1500×H1100 A-22	36	か所			
廊下・階段 アルミ補助手摺	合成樹脂被膜 A-38	858	m			
1Fバルコニー アルミ手摺	H=300 D-7	59	m			
バルコニー アルミ手摺	BL-1型 W1700×H1100 腰ハネ A-15	144	か所			
落下防止底	W1800×D2000 落下防止ネット:SUS304 φ4.0×50目 下地鉄骨共	1	か所			

直接工事費細目別内訳

住棟		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
落下防止庇	W2000×D2000 落下防止ネット:SUS304 φ4.0×50目 下地鉄骨共	1	か所			
防護柵	W600+2800×H1495 D-9	1	か所			
防護柵	W600+2760×H1495 D-9	1	か所			
防護柵	W600+4000×H1495 D-9	1	か所			
防護柵	W2700+2450×H1495 D-9	1	か所			
階段 進入防止フェンス	メッシュフェンス 門扉付 W1250×H800～700	1	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W750×H1800 ホード別途	8	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W800×H1800 ホード別途	8	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W850×H1800 ホード別途	16	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W900×H1800 ホード別途	16	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W950×H1800 ホード別途	8	か所			
ハルコニー 隔板柵	アルミ製 W1000×H1800 ホード別途	16	か所			
カー用インサート	室外1セット	162	か所			
丸環	ステンレス	5	個			
オーハーフロー管	SUS φ60.5 L=250 ステンレス防鳥格子付	3	か所			

直接工事費 細目別内訳							47
住棟		ユニット及びその他			外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
天井換気ハブ	塩ビ 50φ	36	か所				
防虫網	50φ	36	か所				
ビレット換気口	φ150 VP共	4	か所				
クーラースリーブ	キャップ共 塩ビ製 75φ	162	か所				
クーラースリーブ	キャップ共 ステンレス製 75φ	81	か所				
EVホル ベンチ木製座板	米ビハ W1800×D450×H100	8	か所				
階数表示板	A型 W130×H225	18	か所				
住戸室名札	W270×H135	81	か所				
棟番号	アルミ製 860型	2	か所				
市章	ステンレス鏡面仕上 W500×H484	2	か所				
触知案内板	A-47	1	か所				
非常用進入口	避難表示両面	72	か所				
集合郵便受箱	ステンレス SH型 5段2列	1	か所				
集合郵便受箱	ステンレス SH型 6段3列	4	か所				
集合連絡板	W1600×H784	1	か所				

住棟		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンレール	アルミ製 D型 グラブル	436	m			
日除カーテン		601	m ²			
タオル掛け	ステンレス製 L=400	81	か所			
タオル掛け	ステンレス製 リング φ140	81	か所			
玄関手摺	SUS304 樹脂コーティング φ34 I型 L=600	81	か所			
便所手摺	SUS304 樹脂コーティング φ34 L型 600×700	81	か所			
ユニットバス	1216型	81	か所			
ユニットバス 柱脚基礎	200×200×H150	486	か所			
ユニットバス枠	塩ビ W770×H1961	81	か所			
流し台ユニット (一般階)	L=1950 吊戸棚、水切棚共	72	か所			
流し台ユニット (最上階)	L=1950 吊戸棚、水切棚共	9	か所			
吊戸棚横可動棚 (一般階)	ポリ合板フラッシュt23.5 W308×D420	72	か所			
吊戸棚上部幕板	ポリ合板t4mm	29.9	m ²			
換気口	φ150 FD70ミート付	2	か所			

屋外整備		工作物その他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐車場看板No2	W910×H1200 GD-1C	2	か所			
駐車場看板No3	W910×H1200 GD-1C	1	か所			
公園内禁止条項案内看板		1	か所			
防火水槽看板	φ600×H2300 GC-3A	1	か所			
消防空地標識	W900×H1500 GC-3D	1	か所			
看板類基礎		1	式			
給水ポンプ基礎	1200*600 H150	1	か所			
消防活動用空地標示	隅表示 GC-3B	4	か所			
消防活動用空地標示	GC-3B	1	か所			
(遊具)						
ムゼンク遊具	二人乗り	1	か所			
ムゼンク遊具	一人乗り	1	か所			
健康器具. 飛び石		1	か所			
サイン(飛び石)		1	か所			
テーブルセット		2	か所			
ステンレスすべり台		1	か所			
健康器具. 背のばしベンチ		1	か所			
サイン. 背のばしベンチ		1	か所			
ベンチ(背付. 肘)*2)		3	か所			