

平成 27 年 7 月 15 日
堺 市 上 下 水 道 局

土師町外給水管布設工事の設計図書の訂正について（通知）

土師町外給水管布設工事の設計図書（内訳書、代価表）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<内訳書>

- ・第 2 号内訳書の 2 12 行目

「軽量鋼矢板たて込み工（機械施工） 矢板長 2.0m たて込み+引抜き」を追加する。

- ・第 2 号内訳書の 3 1 行目

「支保工（軽量金属製） サポート長 0.60m 以上 0.90m 以下 1 段梁 腹起し 110mm×130mm 設置+撤去」を追加する。

<代価表>

- ・第 20 号代価表

「軽量鋼矢板たて込み工（機械施工） 100m 当り」を第 20 号代価表として追加する。

- ・第 21 号代価表

「支保工（軽量金属製） 100m 当り」を第 21 号代価表として追加する。

なお、これらの訂正に伴い、内訳書及び代価表の一部に番号のずれが生じますが、内容は訂正前と同じです。

2. 訂正内容

【訂正前】

本工事 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01									
土工事費 1式当り内訳書									
種別： 形状： 備考：									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
下層路盤工	1.8m未満 仕上厚19cm 水硬性粘度調整鉄鋼???	m2	3						第13号代価表
	※ ※ ※ ※	※	※	中	段	省	略	※ ※ ※ ※	
投棄料	腐アフラ??類 指定地処分(0.5m3未満)	式	1.0						
合 計		式	1						

【訂正後】

本工事 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01									
土工事費 1式当り内訳書									
種別： 形状： 備考：									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
下層路盤工	1.8m未満 仕上厚19cm 水硬性粘度調整鉄鋼???	m2	3						第13号代価表
	※ ※ ※ ※	※	※	中	段	省	略	※ ※ ※ ※	
投棄料	腐アフラ??類 指定地処分(0.5m3未満)	式	1.0						
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	矢板長2.0m たて込み+引抜き	m	2.0						第20号代価表

本工事 第2号内訳書の3 AZ0103-0000-01									
土工事費 1式当り内訳書									
種別： 形状： 備考：									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
支保工(軽量金属製)	??→?長 0.60m以上0.90m以下 1段梁 腹起し 110mm×130mm 設置+撤去	m	2.0						第21号代価表
合 計		式	1						
	※ ※ ※ ※	※	※	以	下	省	略	※ ※ ※ ※	

本工事									
第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01			土工事費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
下層路盤工	1.8m未満 仕上厚19cm 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m2	3						第13号代価表
アスファルト舗装工(人力・車道)	再生密粒度アスコン 13mm 4t：プライムコート 仕上厚5cm 砂散布なし	m2	127						第14号代価表
アスファルト舗装工(人力・歩道)	再生密粒度アスコン 13mm 4t：プライムコート 仕上厚5cm 砂散布なし	m2	14						第15号代価表
管路掘削舗装版破碎工	バックホ0.13m3 (t≤15cm) 厚み (5cm)	m2	14						第16号代価表
管路掘削舗装版破碎工	バックホ0.13m3 (t≤15cm) 厚み (8cm)	m2	124						第17号代価表
管路掘削舗装版破碎工	バックホ0.13m3 (t≤15cm) 厚み (9cm)	m2	3						第18号代価表
廃路盤材運搬工(碎石) 積替、処分費含む	ダンプ 2t (0.13m3) 距離0.2km ダンプ 10t (バックホ山積0.8m3) 距離11.4km	m3	0.9						第19号代価表
矢板賃料		式	1						
スクラップ運搬費	1t車・10kmまで	台	1						
廃プラスチック類運搬費	1t車・20kmまで	台	1						
投棄料	廃プラスチック類 指定地処分(0.5m3未満)	式	1.0						
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	矢板長2.0m たて込み+引抜き	m	2.0						第20号代価表

第2号内訳書の3
AZ0103-0000-01

種別：
形状：
備考：

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 100m当り代価表

第76号代価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	ホ゜レタ込 油圧式伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
小型バックホ運転工	小型BH クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型（第1次基準値）	時間				第76号代価表
諸雑費		式	1			
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

支保工（軽量金属製） 100m当り代価表

第21号代価表 SZ5060-0000-01							支保工（軽量金属製） 100m当り代価表		種別： 枠・ト長 0.60m以上0.90m以下 1段梁 形状： 腹起し 110mm×130mm 設置+撤去 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アルミ製腹起し材質料		1段梁		式	1					
水圧式枠・ト賃料		1段梁 0.60m以上 0.90m以下		式	1					
水圧手動ポンプ 賃料				式	1					
土木一般世話役				人						
とび工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					