

平成28年10月19日
堺市

設計図書の訂正について

日置荘あたりし池改良工事の設計図書（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正する案件

調達案件番号 4281000387

案件名称 日置荘あたりし池改良工事

2. 訂正箇所

内訳書

3. 訂正内容

単価型明細ブロック表 単価期A（4/5）

（訂正前）

B単-21号					
交通誘導警備員B		式		1.000式	歩A 当たり算出
交通誘導警備員B		人			S単 30号
合計					
単価					

（訂正後）

B単-21号					
交通誘導警備員B		式		1.000式	歩A 当たり算出
交通誘導警備員B	20.000	人			S単 30号
合計					
単価					

事業名	
工事名	日置荘あたらし池改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 18号 ***					
	工用道路工		式		1.000	歩A 当たり算出
	盛土	237.000	m3			T単 33号
	盛土撤去	237.000	m3			T単 37号
	安定処理(D) 改良目標強度60kN/m2 厚さ1.10m 添加量175kg/m3	2,599.000	m ²			T単 6号
	敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去 供用日数60日	294.000	m ²			T単 38号
	ブルーシート敷設・撤去工 敷設～撤去	395.000	m ²			S単 62号
	仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ200	6.400	m			T単 35号
	仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ200	6.400	m			T単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単- 19号 ***					
	仮橋工		式		1.000	歩A 当たり算出
	仮橋工 覆工板受桁、覆工板、ガードレール撤去復旧を含む	1.000	箇所			T単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単- 20号 ***					
	水替工		式		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去	1.000	箇所			T単 43号
	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水,0以上～6未満,商用電源	1.000	箇所			S単 58号
	合計					
	単価					
	*** B単- 21号 ***					
	交通誘導警備員B		式		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	20.000	人			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単- 22号 ***					
	一軸圧縮試験		式		1.000	歩A 当たり算出
	土の一軸圧縮試験 乱さない試料 2供試体	18.000	試料			
	合計					
	単価					
	*** B単- 23号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験(前処理費・溶出液作成料含む) 環境庁告示第46号溶出試験	3.000	検体			