

平成30年6月20日

堺市

七道並松住宅4・5・6棟外壁改修ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

七道並松住宅4・5・6棟外壁改修ほか工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 参考内訳明細書の訂正

（1）訂正箇所

- ・参考内訳明細書 直接工事費（建築工事） P14、P28

（2）訂正内容

- ・別紙のとおり

參考明細書正誤表

工事名称：七道並松住宅4・5・6棟外壁改修ほか工事

[illegible]

4 棟		雑	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	VP100 掴み金物 32×2.6既製品 @1200内外 溶融亜鉛メッキ共	47.2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	VP75 掴み金物 32×2.6既製品 @1200内外 溶融亜鉛メッキ共	16.5	m			
かざります(カー)	塩ビ既製品(カー) 蓋付 縦樋φ100用	4	か所			
棟番号	アルミ既製品(860型) W430×H860 [4] 取付金物SUS304 ステンレス製拡張式アンカーMS	2	か所			
消火器ボックス 文字・デサイン復旧	W235×D170×H600 (外部:下地処理の上、SOP別計上)	6	か所			
階数表示板 取外し・再取付	W130×H230 アクリル板75、ビス止め4ヶ所、スプレーL20 中性洗剤クリーニング共	8	か所			
集合郵便受箱 中性洗剤クリーニング	W1310×D140×H520 ステンレス製	2	か所			
掲示板 中性洗剤クリーニング	W550×D15×H410 枠(ステンレス製)のみ	2	か所			
室名札 中性洗剤クリーニング	W270×D15×H135 プラスチック製	16	か所			
照明器具 中性洗剤クリーニング	W700×D90×H110	2	か所			
アルミ製ガレリ 中性洗剤クリーニング	W800×H1250 階段踊場	12	か所			
サッシクリーニング	既設サッシ・ガラス(片面) 改修工事用 開口部面積	207	m ²			
網戸 取外し・再取付	W890×H1750 クリーニング共	32	か所			
網戸 取外し・再取付	W790×H1750 クリーニング共	32	か所			
網戸 取外し・再取付	W400×H600 クリーニング共	16	か所			
パラボラアンテナ取外し 復旧		6	基			
通路・階段 クリーニング		72.6	m ²			
計						

5・6棟		雑	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	VP75 掴み金物 32×2.6既製品 @1200内外 溶融亜鉛メッキ共	60.3	m			
かざります(カー)	塩ビ既製品(カー) 蓋付 縦樋φ75用	5	か所			
棟番号	アルミ既製品(860型) W430×H860 [5]・[6] 取付金物SUS304	2	か所			
	ステンレス製拡張式アンカーMS 堺市標準図A-41					
消火器ボックス 文字・デサイン復旧	W235×D170×H600 (外部:下地処理の上、SOP別計上)	14	か所			
集合郵便受箱(1) 中性洗剤クリーニング	W970×D140×H775 ステンレス製	4	か所			
集合郵便受箱(2) 中性洗剤クリーニング	W680×D140×H780 ステンレス製	1	か所			
掲示板 中性洗剤クリーニング	W550×D15×H410 枠(ステンレス製)のみ	5	か所			
室名札 中性洗剤クリーニング	W270×D15×H135 プラスチック製	38	か所			
照明器具 中性洗剤クリーニング	W700×D90×H110	5	か所			
階数表示板 中性洗剤クリーニング	φ120×D15 プラスチック製 ヒース止め2ヶ所	19	か所			
サッシクリーニング	既設サッシ・ガラス(片面) 改修工事用 開口部面積	415	m ²			
網戸 取外し・再取付	W890×H1750 クリーニング共	114	か所			
網戸 取外し・再取付	W400×H600 クリーニング共	76	か所			
パラボラアンテナ取外し 復旧		5	基			
通路・階段 クリーニング		206	m ²			
6棟北側 メッシュフェンス	L5860(3830+1000+1030)×H1760 片開扉W1000付 ブロック基礎□250×H500、□400×H600	1	か所			
	基礎工事共					
5・6棟設備機器囲 メッシュフェンス	L2750(550+1650+550)×H1760 ブロック基礎□250×H500 基礎工事共	10	か所			
計						