

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和5年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月4日	なかよし橋耐震対策ほか工事	道路整備課	9月13日
2	9月26日	上神谷高架橋(P9-A2工区)耐震対策ほか工事	道路整備課	10月16日
3	9月26日	J-GREEN堺S14フィールド人工芝張替工事	公園緑地整備課	10月20日
4	9月26日	臨海2号線舗装補修工事(第2工区)	西部地域整備事務所	10月23日
5	9月26日	堺公園墓地再整備工事	公園緑地整備課	10月16日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 なかよし橋耐震対策ほか工事

費目	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	耐震補強工	橋脚コンクリート巻立て工	6,013,580	
		作業土工	2,170,280	
		仮設工	21,507,041	
		附帯工	290,653	
		上流側下部工拡幅工	2,068,775	
		下流側拡幅工	1,136,610	
	橋梁補修工	橋梁補修工	6,697,742	
		地覆改良工	168,021	
		排水改良工	406,362	
		仮設工	624,700	
	工場製作工	桁製作工	11,448,962	
		工場塗装工	3,072,510	
	工場製品輸送工	輸送工	216,250	
	側道橋上部工	側道橋架設工	7,252,375	
		製品購入費	9,968,553	
		現場塗装工	245,204	
	附帯工	取合工	711,430	
		作業土工	1,251,382	
	交通管理工	交通管理工	4,728,130	
	直接工事費計			79,978,560
		共通仮設費	率分、積上分	19,215,870
純工事費			99,194,430	
	現場管理費	工場管理費含む	45,523,912	
工事原価			144,718,342	
	一般管理費		23,612,658	
工事価格			168,331,000	

低入札価格調査

失格基準価格	134,192,000
--------	-------------

工事名 上神谷高架橋(P9-A2工区)耐震対策ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	31,051,900
		溶融亜鉛めっき工	2,932,150
	橋梁附属物工	落橋防止装置、支承補強装置工	63,530,953
	橋脚補強工	作業土工	77,502,160
		梁補強工	6,987,087
		橋脚コンクリート巻立て工	24,970,609
		排水施設工	3,345,790
	橋梁補修工	橋梁補修工	3,816,820
	排水構造物工	作業土工	51,143
		側溝工	572,391
		管渠工	51,960
		集水枡工	697,994
	ブロック積工	作業土工	13,304
		コンクリートブロック工(Coブロック積)	370,278
		コンクリートブロック工(平ブロック張)	1,319,766
	構造物撤去工	構造物取壊し工	300,139
		運搬処理工	4,248,083
	附帯工	防止柵工	1,673,220
		電気設備工	1,976,640
	仮設工	作業ヤード設置・撤去工	3,541,765
進入路土工		4,016,490	
足場支保工		9,159,780	
薬液注入工		2,534,120	
交通管理工		4,468,900	
直接工事費計			249,133,442
	共通仮設費	積上分、率計上分	32,629,147
純工事費			281,762,589
	現場管理費(工場管理費含む)		100,100,270
工事原価			381,862,859
	一般管理費		54,494,141
工事価格			436,357,000

低入札価格調査

失格基準価格		353,349,000
--------	--	-------------

工事名 J-GREEN堺S14フィールド人工芝張替工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	グラウンド・コート舗装工	人工芝舗装工	71,758,380
	人工芝撤去工	人工芝撤去工	2,676,150
		運搬処理工	10,558,160
	仮設工	交通管理工	800,400
直接工事費計			85,793,090
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,990,546
純工事費			94,783,636
	現場管理費		30,714,000
工事原価			125,497,636
	一般管理費		19,909,364
工事価格			145,407,000

低入札価格調査

失格基準価格		117,956,000
--------	--	-------------

工事名 臨海2号線舗装補修工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	55,817,652
		区画線工	2,825,530
		構造物撤去工	825,454
		道路付属施設工	2,159,820
		附帯工	858,400
		仮設工	2,001,000
直接工事費計			64,487,856
	共通仮設費	積上分、率計上分	10,253,000
純工事費			74,740,856
	現場管理費		23,514,000
工事原価			98,254,856
	一般管理費		15,982,144
工事価格			114,237,000

低入札価格調査

失格基準価格		92,297,000
--------	--	------------

工事名 堺公園墓地再整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	10,505,420
		法面工	19,838
		擁壁工	2,692,350
		構造物撤去工	2,197,613
		植栽工	3,366,964
		雨水排水設備工	4,355,897
		給水設備工	560,781
		污水排水設備工	67,014
		電気整備工	4,237,665
		園路広場整備工	11,718,815
		修景施設整備工	59,495,028
		サービス施設整備工	1,074,509
		管理施設整備工	10,463,464
	仮設工	1,454,060	
直接工事費計			112,209,418
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,287,100
純工事費			121,496,518
	現場管理費		35,996,000
工事原価			157,492,518
	一般管理費		25,000,482
工事価格			182,493,000

低入札価格調査

失格基準価格		148,584,000
--------	--	-------------