

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書

令和4年度

| No. | 開札日 | 工 事 名 | 工事担当課 | 落札決定日 |
|-----|-------|----------------------------------|-------|-------|
| 1 | 7月1日 | くぬぎ橋階段工ほか工事 | 道路整備課 | 7月11日 |
| 2 | 7月4日 | 大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事 | 建築課 | 7月26日 |
| 3 | 7月5日 | 大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事に伴う電気設備工事 | 設備課 | 7月27日 |
| 4 | 7月5日 | 大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事に伴う給排水衛生設備工事 | 設備課 | 7月27日 |
| 5 | 7月6日 | 三原台156号線道路改良工事 | 道路整備課 | 7月25日 |
| 6 | 7月12日 | 浜寺小学校校舎改築工事 | 建築課 | 7月26日 |
| 7 | 7月26日 | 永山園歩道橋補修ほか工事 | 道路整備課 | 8月5日 |

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 くぬぎ橋階段工ほか工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 金額 |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| 土木工事 鋼橋架設工事 | 工場製作工 | 階段桁製作工 | 17,951,056 |
| | | 工場塗装工 | 2,925,896 |
| | 階段本体工 | 輸送工 | 400,160 |
| | | 階段桁架設工 | 14,577,936 |
| | | 現場塗装工 | 172,566 |
| | | 橋面工(階段部) | 4,590,735 |
| | | 伸縮装置工 | 986,825 |
| | 下部工 | 下部工(階段部) | 1,671,873 |
| | 道路土工 | 作業土工 | 1,351,884 |
| | 附帯工 | 附帯工 | 458,388 |
| | | 附属物設置工 | 2,877,146 |
| | 電気設備工 | 電気設備工 | 4,936,234 |
| | | 電気設備工 作業土工 | 180,980 |
| | 仮設工 | 交通管理工 | 622,790 |
| 建築工事 エレベーター工 | エレベーター工 | 建築工事 | 17,441,232 |
| | | 電気設備工事 | 629,098 |
| | | 昇降機設備工事 | 12,519,000 |
| 直接工事費計 | | | 84,293,799 |
| | 共通仮設費 | 率分、積上分 | 11,708,297 |
| 純工事費 | | | 96,002,096 |
| | 現場管理費 | 工場管理費含む | 30,132,158 |
| 工事原価 | | | 126,134,254 |
| | 一般管理費 | | 19,547,746 |
| 工事価格 | | | 145,682,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 118,008,000 |
|--------|-------------|

大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事

直接工事費

A 建築工事

| 科目別 | 種目別 | 金額 |
|-----------------|--|---------------|
| 直接仮設 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 144,721,112 |
| 土工 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 3,367,432 |
| 地業 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 23,154,408 |
| 鉄筋 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 189,841,398 |
| コンクリート、既製コンクリート | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 183,871,932 |
| 型枠 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 211,950,640 |
| 鉄骨 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟) | 2,148,413 |
| 防水 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 36,450,178 |
| タイル | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟) | 1,017,174 |
| 木工、内外装 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟) | 323,451,541 |
| 屋根及びとい | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 13,822,985 |
| 金属 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 83,862,044 |
| 左官 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 62,159,748 |
| 建具 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 233,785,673 |
| 塗装 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 5,987,896 |
| ユニット及びその他 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟) | 95,257,632 |
| 囲障 | 屋外附帯 | 7,215,644 |
| 構内舗装 | 屋外附帯 | 29,182,208 |
| 屋外排水 | 屋外附帯 | 60,165,117 |
| 植栽 | 屋外附帯 | 34,012,309 |
| 工作物その他 | 屋外附帯 | 25,060,040 |
| 撤去 | 西側道路改修 | 288,619 |
| 改修 | 西側道路改修 | 3,954,927 |
| 発生材処理 | 住宅棟(E棟)、住宅棟(F棟)、住宅棟(G棟)、ごみ置場(E棟)、ごみ置場(F棟)、ごみ置場(G棟)、屋外附帯、西側道路改修 | 6,673,351 |
| | 計 | 1,781,402,421 |

B 昇降機設備工事

| | | |
|---------|--|------------|
| 昇降機設備工事 | | 43,910,700 |
|---------|--|------------|

| | | |
|--------|--|---------------|
| 直接工事費計 | | 1,825,313,121 |
|--------|--|---------------|

共通費

| | | |
|--------|------------|---------------|
| 共通仮設費 | 共通仮設費(積上分) | 39,473,696 |
| | 共通仮設費(率分) | 56,055,845 |
| 現場管理費 | | 121,132,666 |
| 一般管理費等 | | 186,799,672 |
| 工事価格 | | 2,228,775,000 |

工 事 名

大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電気設備工事

| | | |
|-----------|----|-------------|
| 電灯設備 | 小計 | 130,309,592 |
| 動力設備 | 小計 | 1,206,965 |
| 雷保護設備 | 小計 | 7,243,068 |
| 構内情報通信網設備 | 小計 | 1,819,685 |
| 構内交換設備 | 小計 | 6,560,259 |
| 誘導支援設備 | 小計 | 3,399,081 |
| テレビ共同受信設備 | 小計 | 20,890,213 |
| 火災報知設備 | 小計 | 16,526,266 |
| 構内配電線路 | 小計 | 32,291,191 |
| 構内通信線路 | 小計 | 2,188,159 |
| | 計 | 222,434,479 |

共通費

| | | |
|--------|----|-------------|
| 共通仮設費 | 小計 | 8,423,283 |
| 現場管理費 | 小計 | 29,980,714 |
| 一般管理費等 | 小計 | 28,822,524 |
| | 計 | 67,226,521 |
| | 合計 | 289,661,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 241,920,000 |
|--------|-------------|

工 事 名

大仙西町団地5棟ほか2棟建替住宅建設工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

機械設備工事

| | | |
|--------|----|-------------|
| 換気設備 | 小計 | 53,731,541 |
| 衛生器具設備 | 小計 | 27,048,600 |
| 給水設備 | 小計 | 41,463,436 |
| 排水設備 | 小計 | 78,475,189 |
| 給湯設備 | 小計 | 44,842,529 |
| 消火設備 | 小計 | 19,621,064 |
| ガス設備 | 小計 | 44,518,943 |
| | 計 | 309,701,302 |

共通費

| | | |
|--------|----|-------------|
| 共通仮設費 | 小計 | 11,230,181 |
| 現場管理費 | 小計 | 34,873,010 |
| 一般管理費等 | 小計 | 36,997,507 |
| | 計 | 83,100,698 |
| | 合計 | 392,802,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 329,175,000 |
|--------|-------------|

工事名：三原台156号線道路改良工事

(単位:円)

| 費目 | 工種 | 細別 | 金額 |
|--------|------------------|-------------|-------------|
| 直接工事費 | 道路改良工 | 道路土工 | 7,727,700 |
| | | 軽量盛土工 | 83,436,772 |
| | | 擁壁工 | 17,311,602 |
| | | 舗装工 | 8,395,242 |
| | | 排水構造物工 | 3,273,731 |
| | | 縁石工 | 513,178 |
| | | 防護柵工 | 9,089,068 |
| | | 道路附属施設工 | 987,957 |
| | | 階段工 | 3,038,736 |
| | | 電気設備工 | 4,152,300 |
| | | 施設工 | 1,513,020 |
| | | 構造物撤去工 | 10,281,401 |
| | | 仮設工 | 16,332,305 |
| | 建築組立施設工 | 123,730,168 | |
| 直接工事費計 | (工場製作費を含む) | | 289,783,180 |
| 共通仮設費 | (積上分、率計上分) | | 33,292,848 |
| 純工事費 | | | 323,076,028 |
| 現場管理費 | (間接労務費・工場管理費を含む) | | 104,921,834 |
| 工事原価 | | | 427,997,862 |
| 一般管理費 | | | 52,170,138 |
| 工事価格 | | | 480,168,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 391,248,000 |
|--------|-------------|

直接工事費

| 科目別 | 種目別 | 金額 |
|-----------------|---|---------------|
| A 建築工事 | | |
| 玄関棟(23)解体 | 解体(第1期工事) | 4,049,365 |
| 渡り廊下(4-1)解体 | 解体(第1期工事) | 920,299 |
| 外構解体 | 解体(第1期工事)、解体(第2期工事)、解体(第4期工事) | 10,763,554 |
| 直接仮設 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、屋外附帯整備(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、仮設校舎A棟解体(第4期工事)、仮設校舎B棟解体(第4期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 68,715,577 |
| 土工 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 35,080,969 |
| 地業 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 77,769,917 |
| 鉄筋 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 100,364,888 |
| コンクリート | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 132,932,104 |
| 型枠 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 82,510,446 |
| 鉄骨 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事) | 34,698,970 |
| 既製コンクリート | 校舎棟新築(第3期工事) | 2,401,490 |
| 防水 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 15,481,087 |
| 石工、タイル | 校舎棟新築(第3期工事) | 681,460 |
| 木工 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事) | 43,003,428 |
| 屋根及びとい | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 13,919,729 |
| 金属 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 53,963,454 |
| 左官 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 19,732,819 |
| 建具 | 校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 167,052,579 |
| 塗装 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第4期工事) | 14,774,041 |
| 内外装 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事) | 71,877,981 |
| ユニット及びその他 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、校舎棟新築(第3期工事)、校舎棟内のびのびルーム設置(第3期工事) | 250,386,796 |
| 電気設備工事 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事) | 14,445,499 |
| 機械設備工事 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事) | 26,025,960 |
| 屋外排水 | 屋外附帯整備(第1期工事) | 2,482,656 |
| その他 | 外構(第1期工事)、外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 12,707,002 |
| 既設改修 | 外構(第1期工事)、外構(第3期工事) | 990,494 |
| 南棟1(1-3)解体 | 解体(第2期工事) | 34,660,652 |
| 南棟2(6-1、6-2)解体 | 解体(第2期工事) | 14,026,506 |
| 南棟3(8-1)解体 | 解体(第2期工事) | 16,345,796 |
| 倉庫(22)解体 | 解体(第2期工事) | 2,556,824 |
| 渡り廊下(4-2)解体 | 解体(第2期工事) | 306,628 |
| 渡り廊下(19)解体 | 解体(第2期工事) | 26,376 |
| 渡り廊下(8-2)解体 | 解体(第2期工事) | 344,964 |
| とりこわし | 屋外附帯解体(第2期)、仮設校舎A棟解体(第4期工事)、仮設校舎B棟解体(第4期工事)、屋外附帯解体(第4期) | 12,602,771 |
| 舗装 | 外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 25,483,979 |
| 囲障 | 外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 12,399,380 |
| 排水 | 外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 18,392,907 |
| 植栽 | 外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 13,641,139 |
| 敷地外工事 | 外構(第3期工事)、外構(第4期工事) | 218,460 |
| 北棟(13-1、13-2)解体 | 解体(第4期工事) | 39,474,703 |
| 渡り廊下(1)解体 | 解体(第4期工事) | 151,844 |
| 渡り廊下(13-3)解体 | 解体(第4期工事) | 701,078 |
| 発生材処理 | 仮設校舎A建設(第1期工事)、仮設校舎B建設(第1期工事)、屋外附帯整備(第1期工事)、外構(第1期工事)、屋外附帯解体(第2期)、校舎棟新築(第3期工事)、渡り廊下新築(第3期工事)、外構(第3期工事)、仮設校舎A棟解体(第4期工事)、仮設校舎B棟解体(第4期工事)、屋外附帯解体(第4期)、渡り廊下新築(第4期工事)、体育倉庫棟新築(第4期工事)、外構(第4期工事) | 31,298,353 |
| 計 | | 1,480,364,924 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| B 昇降機設備工事 | | |
| 昇降機設備工事 | | 13,631,500 |

| | | |
|--------|--|---------------|
| 直接工事費計 | | 1,493,996,424 |
|--------|--|---------------|

| | | |
|--------|------------|-------------|
| 共通費 | | |
| 共通仮設費 | 共通仮設費(積上分) | 170,529,753 |
| | 共通仮設費(率分) | 48,055,178 |
| 現場管理費 | | 143,148,624 |
| 一般管理費等 | | 169,428,021 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 工事価格 | | 2,025,158,000 |
|------|--|---------------|

| | | |
|---------|--|---------------|
| 低入札価格調査 | | |
| 失格基準価格 | | 1,686,288,000 |

工事名:永山園歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 金額 |
|--------|--------|----------------|-------------|
| 橋梁保全工事 | 工場製作工 | 工場製作工 | 2,998,800 |
| | | 溶融亜鉛めっき工 | 293,400 |
| | 橋梁補修工 | 橋梁補修工 | 6,187,676 |
| | | はく落防止工 | 3,638,682 |
| | | 橋梁清掃工 | 215,670 |
| | 橋梁附属物工 | 高欄取替工 | 25,457,281 |
| | | 標識工 | 307,584 |
| | | 排水施設工 | 413,627 |
| | | 縁端拡幅工 | 4,230,574 |
| | 橋脚補強工 | 作業土工 | 25,560 |
| | | 連続繊維シート巻立て工 | 1,604,080 |
| | 構造物撤去工 | 構造物撤去工 | 3,160,740 |
| | 仮設工 | 作業用建設機械 | 6,432,020 |
| | | 交通管理工 | 6,104,580 |
| 直接工事費計 | | | 61,070,274 |
| 共通仮設費 | 共通仮設費 | 率計上分 | 10,282,000 |
| | | 積上分 | 3,529,168 |
| 共通仮設費計 | | | 13,811,168 |
| 純工事費 | | | 74,881,442 |
| | | 現場管理費(工場管理費含む) | 36,951,499 |
| 工事原価 | | | 111,832,941 |
| | | 一般管理費 | 17,189,059 |
| 工事価格 | | | 129,022,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 102,891,000 |
|--------|-------------|