

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	11月1日	西文化会館ホール特定天井改修ほか工事	
2	11月1日	諏訪森歩道橋耐震対策工事(その2)	
3	11月1日	新家日置荘線道路築造工事(2期)	
4	11月1日	堺高等学校特別教室空気調和設備工事	
5	11月1日	府道大阪和泉泉南線自転車通行環境整備工事	
6	11月1日	三原しろくま公園ほか再整備工事	
7	11月1日	赤坂台20号線ほか街路樹更新工事	取止め
8	11月1日	浜寺南町第2公園改修工事(第2期)	
9	11月1日	光明池緑道ほか樹木更新工事	
10	11月1日	いたすけ公園改修工事(第1期)	
11	11月1日	ばらいず池公園遊具改修工事	
12	11月2日	狭間川改修工事(令和3年度)	
13	11月2日	土居川公園遊具改修工事	
14	11月2日	多治井平尾線道路整備工事	
15	11月2日	西除川(左岸)歩道整備工事(第1期)	
16	11月2日	日置荘田中3号線道路整備工事	
17	11月2日	狭山幹線水路擁壁改修工事	
18	11月2日	府道堺狭山線ほか道路案内標識板更新工事	
19	11月2日	大美野草尾1号線道路整備工事	
20	11月2日	美木多上9号線道路改良工事	
21	11月2日	元湊小学校フェンスほか設置工事	
22	11月2日	府道泉大津美原線(現)道路改良工事(平井地区)	
23	11月2日	新家深井線歩道拡幅工事	
24	11月11日	本庁舎高層館便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 西文化会館ホール特定天井改修ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	ホール特定天井改修ほか工事、ホワイエ床改修工事、 便所改修工事	8,436,191
内装改修	ホール特定天井改修ほか工事、ホワイエ床改修工事、 便所改修工事	31,757,907
塗装改修	ホール特定天井改修ほか工事	734,014
躯体改修	ホール特定天井改修ほか工事	2,980,756
発生材処理	ホール特定天井改修ほか工事、ホワイエ床改修工事、 便所改修工事	368,293
計		44,277,161

B 機械設備工事		
機械設備工事		7,084,330

直接工事費計		51,361,491
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,185,512
	共通仮設費(率分)	2,130,161
現場管理費		8,754,377
一般管理費等		9,113,459

工事価格		75,545,000
------	--	------------

工事名：諏訪森歩道橋耐震対策工事(その2)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	工場製作工	橋脚補強板製作工	177,770	
		落橋防止装置製作工	342,640	
		主桁連結補強板製作工	12,480	
		基礎補強板製作工	134,940	
		工場塗装工 一般外面 C-5	27,956	
		工場塗装工 一般外面 F-11	10,293	
		溶融亜鉛めっき工	7,065	
	橋梁附属物工	橋脚補強工	2,784,269	
		主桁連結補強工	657,325	
		落橋防止装置工	1,291,340	
		基礎補強工	1,065,898	
		現場塗装工 一般外面 F-11	10,974	
		現場塗装工 一般外面 F-11【夜間】	14,926	
		現場塗装工 一般外面 F-13	69,275	
		現場塗装工 一般外面 F-13【夜間】	53,661	
	構造物撤去工	運搬処理工	48,954	
	仮設工	足場工	833,380	
		交通管理工	1,732,050	
	直接工事費計			9,275,196
		共通仮設費	率計上分	2,886,000
積上分			800,648	
共通仮設費計			3,686,648	
純工事費			12,961,844	
		現場管理費(工場管理費含む)	8,531,364	
工事原価			21,493,208	
		一般管理費	4,145,792	
工事価格			25,639,000	

工事名 新家日置荘線道路築造工事(2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	4,629,238
		道路土工(供用部)	229,210
		境界工	201,750
		用水構造物工	11,144,215
		排水構造物工	2,708,832
		排水構造物工(供用部)	738,218
		縁石工	2,782,872
		縁石工(供用部)	312,714
		舗装工	17,554,289
		舗装工(供用部)	1,529,694
		道路附属物工	1,895,310
		道路附属物工(供用部)	377,832
		構造物撤去工	1,383,852
		構造物撤去工(供用部)	564,439
		照明工	6,040,478
		照明工(供用部)	693,497
		区画線工	1,036,601
		区画線工(供用部)	171,915
		植栽工	1,819,921
	仮設工	1,696,500	
直接工事費計			57,511,377
	共通仮設費(率分)	共通仮設費(率分、その他積上分)	7,421,160
純工事費			64,932,537
	現場管理費		21,061,000
工事原価			85,993,537
	一般管理費		13,749,463
工事価格			99,743,000

工 事 名 堺高等学校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	10,452,668
換気設備	小計	154,540

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	1,476,067
	計	12,083,275

共通費

共通仮設費	小計	580,454
現場管理費	小計	2,114,439
一般管理費等	小計	2,158,832
	計	4,853,725

合計 16,937,000

工事名 府道大阪和泉泉南線自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	470,373
		排水構造物工	1,936,990
		舗装工	2,105,875
		区画線工	14,567,292
		附帯工	2,574,752
		処分工	742,266
		処分工	-89,970
		仮設工	3,001,200
直接工事費計			25,308,778
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,460,000
純工事費			29,768,778
	現場管理費		13,869,000
工事原価			43,637,778
	一般管理費		7,692,222
工事価格			51,330,000

工事名 三原しろくま公園ほか再整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工	2,756,890
		園路広場整備工	4,197,511
		遊戯施設整備工	19,751,433
		サービス施設整備工	4,917,069
		管理施設整備工	1,745,758
		建築施設組立設置工	3,056,697
		植栽工	94,880
		作業土工	1,361,691
		構造物撤去工	1,446,602
		仮設工	1,107,077
直接工事費計			40,435,608
	共通仮設費	積上分+率計上分	4,940,740
共通仮設費計			4,940,740
純工事費			45,376,348
		現場管理費	16,414,000
工事原価			61,790,348
		一般管理費	10,373,652
工事価格			72,164,000

工事名 浜寺南町第2公園改修工事(第2期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	盛土工	66,887
	公園土工	作業土工	788,496
		残土処理工	590,375
	植栽工	高木植栽工	329,291
		中低木植栽工	2,366,362
	給水設備工	水栓類取付工	30,357
		散水施設工	65,256
		給水管路工	88,196
	雨水排水設備工	管渠工	687,024
		集水柵・マンホール工	483,770
		側溝工	207,920
	汚水排水設備工	管渠工	288,951
		汚水柵・マンホール工	127,240
	電気設備工	照明設備工	3,305,168
		電線管路工	341,228
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	863,628
コンクリート系舗装工		274,076	
園路縁石工		1,530,002	
管理施設整備工	車止め工	85,335	
仮設工	交通管理工	386,100	
直接工事費計			12,905,662
	共通仮設費		1,555,925
純工事費			14,461,587
	現場管理費		6,125,000
工事原価			20,586,587
	一般管理費		3,991,413
工事価格			24,578,000

工事費内訳表

工事名 光明池緑道ほか樹木更新工事

	種別	細別	金額
	公園工事	植栽工	1,111,763
		公園施設等撤去・移設工、仮設工	12,901,088
直接工事費			14,012,851
共通仮設費			1,263,000
純工事費			15,275,851
現場管理費			5,045,000
工事原価			20,320,851
一般管理費			3,299,149
工事価格			23,620,000

工事名 いたすけ公園改修工事(第1期)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費計	敷地造成工	掘削工	82,460
		盛土工	75,050
	構造物撤去工	作業土工	222,700
		運搬処理工	58,895
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	231,333
	植栽工	高木植栽工	59,550
		地被類植栽工	458,954
	雨水排水設備工	側溝工	335,996
		集水枿・マンホール工	129,968
	電気設備工	照明設備工	1,800,648
		電線管路工	274,454
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	119,966
		土系舗装工	3,028,212
		石材系舗装工	245,880
		園路縁石工	903,568
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	628,878
	管理施設整備工	柵工	171,558
	仮設工	交通管理工	269,100
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,135,000
純工事費			10,232,170
	現場管理費		4,561,000
工事原価			14,793,170
	一般管理費		2,989,830
工事価格			17,783,000

工事名 ばらいず池公園遊具改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	118,360	
		園路広場整備工	1,045,587	
		遊戯施設整備工	3,233,220	
		雨水排水設備工	74,791	
		サービス施設整備工	644,330	
		施設仕上げ工	228,082	
		公園施設等撤去工	246,110	
		処分工	167,710	
		仮設工	210,600	
直接工事費計			5,968,790	
	共通仮設費	積上分、率計上分	826,312	
純工事費			6,795,102	
	現場管理費		3,195,000	
工事原価			9,990,102	
	一般管理費		2,111,898	
工事価格			12,102,000	

工事名 狭間川改修工事(令和3年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	252,089
		矢板護岸工	51,605,277
		構造物撤去工	1,775,912
		仮設工	4,929,899
直接工事費計			58,563,177
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,432,150
純工事費			65,995,327
	現場管理費		19,457,000
工事原価			85,452,327
	一般管理費		13,651,673
工事価格			99,104,000

工事名 土居川公園遊具改修工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	9,114,826
		作業土工	96,826
	構造物撤去工	運搬処理工	-38,683
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	519,509
	仮設工	交通管理工	163,800
直接工事費計			9,856,278
	共通仮設費計		1,345,520
純工事費			11,201,798
	現場管理費		4,945,000
工事原価			16,146,798
	一般管理費		3,236,202
工事価格			19,383,000

工事名 多治井平尾線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	502,330
		排水構造物工	6,503,384
		舗装工	977,328
		構造物撤去工	497,000
		区画線工	100,210
		仮設工	732,720
直接工事費計			9,312,972
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,541,080
共通仮設費計			1,541,080
純工事費			10,854,052
		現場管理費	3,917,000
工事原価			14,771,052
		一般管理費	2,980,948
工事価格			17,752,000

工事名 西除川(左岸)歩道整備工事(第1期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,693,052
		法面工	657,564
		擁壁工	223,686
		排水構造物工	3,652,845
		舗装工	1,137,040
		縁石工	503,066
		除草工	81,600
		防護柵工	566,072
		構造物撤去工	518,015
		仮設工	362,700
直接工事費計			9,395,640
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,306,000
共通仮設費計			1,306,000
純工事費			10,701,640
		現場管理費	3,678,000
工事原価			14,379,640
		一般管理費	2,812,360
工事価格			17,192,000

工事名 日置荘田中3号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	607,126
		防護柵工	2,187,189
		法面工	2,242,830
		道路付属施設工	173,887
		舗装工	1,481,427
		区画線工	20,060
		構造物撤去工	276,248
		仮設工	947,700
直接工事費計			7,936,467
	共通仮設費	率計上分	1,172,000
純工事費			9,108,467
	現場管理費		3,290,000
工事原価			12,398,467
	一般管理費		2,536,533
工事価格			14,935,000

工事名 狭山幹線水路擁壁改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(仮設工を除く)	擁壁工	2,058,000
		排水構造物工	1,225,000
		舗装工	289,000
		防護柵工	100,000
		土間コンクリート工	45,000
		張コンクリート工	205,000
		構造物撤去工(道路)	128,000
		構造物撤去工(水路)	100,000
		処分工(道路部)	305,000
		処分工(水路部)	156,000
		直接工事費(仮設工)	仮設工
直接工事費計			6,229,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	928,000
純工事費			7,157,000
	現場管理費		2,589,000
工事原価			9,746,000
	一般管理費		2,030,000
工事価格			11,776,000

工事名：府道堺狭山線ほか道路案内標識板更新工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 出島浜通地区	小計	1,026,733
		直接工事費2 南清水町地区	小計	75,552
		直接工事費3 福田地区	小計	777,547
		直接工事費4 大野芝町地区	小計	963,466
直接工事費計				2,843,298
	共通仮設費	率計上分		1,041,000
		積上計上分		30,000
純工事費				3,914,298
	現場管理費			2,859,000
工事原価				6,773,298
	一般管理費			1,406,702
工事価格				8,180,000

工事名 大美野草尾1号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	84,023
		排水構造物工	2,664,867
		防護柵工	394,060
		構造物撤去工	321,810
		仮設工	603,361
直接工事費計			4,068,121
	共通仮設費	積上分、率計上分	627,000
純工事費			4,695,121
	現場管理費		1,748,000
工事原価			6,443,121
	一般管理費		1,431,879
工事価格			7,875,000

工事名 美木多上9号線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	312,160
		擁壁工	1,767,010
		舗装工	496,581
		排水構造物工	340,426
		構造物撤去工	124,324
		仮設工	608,400
直接工事費計			3,648,901
共通仮設費計	共通仮設費積上分、率計上分		541,000
純工事費			4,189,901
		現場管理費	1,509,000
工事原価			5,698,901
		一般管理費	1,256,099
工事価格			6,955,000

工事名 元湊小学校フェンスほか設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	77,077
		防護柵工	2,033,022
		構造物撤去工	108,186
		仮設工	128,700
直接工事費計			2,346,985
	共通仮設費	積上分	807,000
共通仮設費計			807,000
純工事費			3,153,985
		現場管理費	2,137,000
工事原価			5,290,985
		一般管理費	1,207,015
工事価格			6,498,000

工事名 : 府道泉大津美原線(現)道路改良工事(平井地区)

(単位:円)

費目		工種	細別	金額
直接工事費		道路改良工	土工	250,080
			舗装工	458,144
			擁壁工	577,915
			排水構造物工	346,904
			縁石工	11,878
			道路附属物工	183,520
			区画線工	14,964
			構造物撤去工	278,856
			仮設工	567,450
直接工事費計				2,689,711
	共通仮設費		積上分、率計上分	453,100
純工事費				3,142,811
	現場管理費			1,162,000
工事原価				4,304,811
	一般管理費			978,189
工事価格				5,283,000

工事名 : 新家深井線歩道拡幅工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	1,663,865
		舗装工	122,137
		縁石工	52,802
		構造物撤去工	148,852
		仮設工	294,790
直接工事費計			2,282,446
	共通仮設費	積上分、率計上分	439,800
純工事費			2,722,246
	現場管理費		1,040,000
工事原価			3,762,246
	一般管理費		875,754
工事価格			4,638,000

工 事 名

本庁舎高層館便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	3,794,520
衛生器具設備	小計	36,267,240
給水設備	小計	7,883,650
排水設備	小計	13,435,350
給湯設備	小計	3,533,718
	計	64,914,478

共通費

共通仮設費	小計	2,815,552
現場管理費	小計	11,148,547
一般管理費等	小計	9,772,423
	計	23,736,522
	合計	88,651,000