

検査申請時における留意事項

1. 中間検査申請時期は、底盤及び堅壁に鉄筋を配置する工事が完了した時点です。
2. 中間検査申請時にコンクリート配合報告書（計画書）、鉄筋のミルシートは提示、地盤改良結果報告書（ある場合）は提出をしてください。
3. 完了検査申請時に提出が必要な施工状況報告書（写真）については以下をご参照ください。
 - ① 仮設工事：草木を取り除いた後の写真
 - ② 土工事：床掘幅・深さが分かる写真
 - ③ 地業工事 1：砂利。捨コンクリートの状況が分かる写真
 - ④ 配筋工事：底盤、堅壁、突起部、隅角部補強部の鉄筋の配置状況（鉄筋の径・間隔、かぶり厚さ等）が分かる写真
 - ⑤ 排水工事：止水コンクリート、水抜き穴、側溝等の位置が分かる写真
 - ⑥ コンクリート工事：底盤、堅壁、隅角部補強部の各部施工状況・寸法が分かる写真
 - ⑦ 地業工事 2：透水層の状況が分かる写真
 - ⑧ 完了：埋め戻し、根入れ深さ、地上高さ、全景が分かる写真

※上記の各工程順に沿って、スケール等で各部寸法が分かるように撮影してください。

※中間検査時に鉄筋の配置を確認しておりますが、完了検査申請時には写真提出が必要となります。

※法面等の計画がある場合は、その勾配が確認できる写真と全景写真を別途添付してください。

※擁壁は伸縮目地毎に1か所（伸縮目地を入れない場合は1か所以上）及び、構造・高さ等の別のある場合はそれぞれ、写真を整理してください。

4. コンクリートの強度については、第三者試験所及び大阪府内建築行政連絡協議会「コンクリート工事に関する取扱要領」に基づく登録試験所の4週圧縮強度試験結果報告書が必要です。
5. 検査日は、**月曜日**です。（祝祭日を除きます。）
 1. 検査の申請は、検査希望日の**前々日**までに行ってください。（祝祭日を除きます。）
（手数料は不要です。）
（中間検査は、電話による申請も可能です。宅地安全課 許可係 Tel：072-228-7483）