

北区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	百舌鳥梅38号線道路整備工事
工事結果	U型側溝の既設側溝蓋の強度や連続性に問題があり、側溝の勾配が悪く水溜まりが生じているところがあるため、L型側溝に改修する工事。 工事延長 L=106m L型側溝 L=192m、雨水柵 N=30か所 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=280m ²

《事業実施前》



《事業実施後》

