要緊急安全確認大規模建築物

耐震診断結果一覧

堺市　建築都市局　開発調整部　建築防災推進課

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	三宝小学校	堺市堺区三宝町5丁286番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
2	浅香山小学校	堺市堺区今池町5丁4番43号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	8棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	18棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	19棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.41	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	23棟			S	Is＝0.94 q＝1.25	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
3	榎小学校	堺市堺区榎元町2丁3番11号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.83	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	16棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	17棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	18棟			RC2001	Is＝1.26 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
4	三国丘小学校	堺市堺区北三国ヶ丘町5丁1番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.73	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.41	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	鉄筋コンクリート造部分
				S	Is＝0.74 q＝1.49	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	鉄骨造部分
5	東三国丘小学校	堺市北区東三国ヶ丘町2丁2番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	19棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.81	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
6	東浅香山小学校①	堺市北区大豆塚町1丁60番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	22棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.67	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	26棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
7	東浅香山小学校②	堺市北区大豆塚町1丁60番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.69	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	25棟			RC2001	Is＝1.07 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
8	金岡小学校	堺市北区金岡町1254番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	27棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
9	南八下小学校	堺市東区菩提町5丁228番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
10	日置荘小学校	堺市東区日置荘西町2丁46番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	32棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	33棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	34棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
11	登美丘東小学校	堺市東区丈六224番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	23棟			RC2001	Is＝0.84 Ctu・SD＝0.66	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	25棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
12	登美丘西小学校	堺市東区大美野135番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.82 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.55	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
13	少林寺小学校	堺市堺区少林寺町東4丁1番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	18棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	25棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
14	神石小学校	堺市堺区石津町2丁6番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	32棟			RC2001	Is＝0.88 Ctu・SD＝0.93	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	33棟			RC2001	Is＝1.08 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
15	浜寺小学校	堺市西区浜寺諏訪森町東2丁163番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	16棟			公立学校耐震指針	Is＝0.90 q＝1.46	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
16	八田荘小学校	堺市中区八田寺町231番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	26棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	29棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
17	向丘小学校	堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁7番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	26棟			RC2001	Is＝0.86 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
18	平岡小学校	堺市西区堀上緑町1丁6番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.70	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	9棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.85	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝1.06 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
19	深井小学校	堺市中区深井中町1409番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	8棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	34棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	36棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
20	東百舌鳥小学校	堺市中区土塔町139番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	26棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.52	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
21	福泉小学校	堺市西区菱木2丁2186番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.54	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	28棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
22	福泉中央小学校	堺市南区桃山台4丁17番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.95 Ctu・SD＝0.46	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	22棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
23	美木多小学校	堺市南区鴨谷台1丁48番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.87 Ctu・SD＝0.61	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	15棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	16棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	26棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	27棟			RC2001	Is＝2.37 Ctu・SD＝2.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	28棟			RC2001	Is＝1.00 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	29棟			RC2001	Is＝1.00 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
24	光竜寺小学校	堺市北区新金岡町3丁7番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.84 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
25	宮園小学校	堺市中区宮園町4番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.85	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			S	Is＝0.80 q＝2.80	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
26	宮山台小学校	堺市南区宮山台2丁2番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	15棟			RC2001	Is＝1.32 Ctu・SD＝0.46	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	16棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	17棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	18棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.63	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
27	竹城台小学校	堺市南区竹城台3丁2番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝1.15 Ctu・SD＝0.81	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.86	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
28	若松台小学校	堺市南区若松台1丁3番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝2.53 Ctu・SD＝2.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.88	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.85	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.57	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	19棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.55	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.96 Ctu・SD＝0.77	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	22棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
29	三原台小学校	堺市南区三原台3丁2番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.61	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
30	茶山台小学校	堺市南区茶山台2丁5番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.92 Ctu・SD＝1.02	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.48	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.41	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.96 Ctu・SD＝1.01	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	15棟			S	Is＝1.17 q＝1.41	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	16棟			RC2001	Is＝1.26 Ctu・SD＝0.95	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
31	鳳南小学校	堺市西区鳳南町1丁7番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.77	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
32	槇塚台小学校	堺市南区槇塚台3丁39番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.83 Ctu・SD＝0.87	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
33	野田小学校	堺市東区北野田897番地2	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.77	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	14棟			RC2001	Is＝1.03 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
34	桃山台小学校	堺市南区桃山台2丁6番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	9棟			RC2001	Is＝0.85 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	10棟			RC2001	Is＝1.19 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	11棟			RC2001	Is＝1.19 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
35	中百舌鳥小学校	堺市北区中百舌鳥町6丁1033番地2	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
36	竹城台東小学校	堺市南区竹城台1丁10番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.60	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.81	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.86 Ctu・SD＝0.71	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
37	原山台小学校	堺市南区原山台4丁3番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.92 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.89 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.56	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
38	庭代台小学校	堺市南区庭代台3丁12番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝1.08	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.90 Ctu・SD＝0.57	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝1.26 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	13棟			RC2001	Is＝1.06 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
39	赤坂台小学校	堺市南区赤坂台2丁2番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.84 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.55	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	8棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.98	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.63	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.96 Ctu・SD＝0.68	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
40	原山台東小学校	堺市南区原山台5丁4番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.51	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝1.33 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.93 Ctu・SD＝0.98	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
41	五箇荘東小学校	堺市北区北花田町2丁203番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.41	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	4棟			RC2001	Is＝1.07 Ctu・SD＝1.13	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	8棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.66	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
42	西百舌鳥小学校	堺市北区百舌鳥西之町1丁82番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			公立学校耐震指針	Is＝0.84 q＝1.51	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
43	城山台小学校	堺市南区城山台1丁20番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC1990	Is＝0.76 CT・SD＝0.39	Iso＝0.70 CT・SD＝0.30	Iso＝0.60 CT・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	8棟			RC2001	Is＝0.82 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	9棟			RC2001	Is＝0.84 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	10棟			RC2001	Is＝1.03 Ctu・SD＝1.09	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
44	家原寺小学校	堺市西区家原寺町1丁7番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.86 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
45	福田小学校	堺市中区福田727番地	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝1.15 Ctu・SD＝1.21	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.46	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
46	福泉上小学校	堺市西区上127番地1	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.48	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝1.22 Ctu・SD＝1.28	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
47	御池台小学校	堺市南区御池台2丁3番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.98 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.70	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝1.10 Ctu・SD＝1.16	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
48	新檜尾台小学校	堺市南区新檜尾台3丁7番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝1.34 Ctu・SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.86 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.98 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
49	金岡南小学校	堺市北区金岡町1182番地1	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.54	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.73	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
50	新金岡東小学校	堺市北区新金岡町4丁1番9号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC1990	Is＝0.73 CT・SD＝0.45	Iso＝0.70 CT・SD＝0.30	Iso＝0.60 CT・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.46	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.85	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
51	日置荘西小学校	堺市東区日置荘西町6丁9番1号	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.68	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.70	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.67	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	6棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝1.15	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.58	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
52	八田荘西小学校	堺市中区毛穴町268番地2	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.98 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.99 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.98 Ctu・SD＝1.04	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
53	福泉東小学校	堺市西区草部946番地1	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC1990	Is＝0.75 CT・SD＝0.42	Iso＝0.70 CT・SD＝0.30	Iso＝0.60 CT・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝1.02 Ctu・SD＝1.07	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
54	黒山小学校	堺市美原区阿弥93	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.74	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
55	平尾小学校	堺市美原区平尾360	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.41	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.81	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
56	美原西小学校	堺市美原区太井548	小学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
57	三国丘中学校	堺市堺区向陵西町3丁6番15号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	38棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.78	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	39棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	40棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
58	金岡北中学校	堺市北区新金岡町1丁5番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	17棟			公立学校 耐震指針	Is＝0.75 q＝1.50	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
59	大浜中学校	堺市堺区大浜南町2丁4番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	24棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	35棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.56	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	36棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
60	陵西中学校	堺市堺区大仙西町2丁79番地	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	19棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
61	上野芝中学校	堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁25番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	6棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.82	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	27棟			RC2001	Is＝1.13 Ctu・SD＝1.19	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	28棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
62	陵南中学校	堺市北区百舌鳥西之町1丁75番地	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	21棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	28棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	34棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	40棟			RC2001	Is＝1.69 Ctu・SD＝0.59	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
63	福泉南中学校	堺市南区桃山台3丁7番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	9棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	10棟			RC2001	Is＝1.04 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	11棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.44	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.91 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	25棟			RC2001	Is＝1.04 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	26棟			RC2001	Is＝1.11 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
64	登美丘中学校	堺市東区高松408番地	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	33棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	40棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	41棟			RC2001	Is＝0.85 Ctu・SD＝0.89	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
65	宮山台中学校	堺市南区宮山台1丁1番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			S	Is＝0.82 q＝2.46	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu･SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			S	Is＝1.45 q＝1.76	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.79 Ctu･SD＝1.10	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu･SD＝0.68	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	15棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	19棟			RC2001	Is＝0.99 Ctu･SD＝0.62	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	20棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu･SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	22棟			RC2001	Is＝0.8 Ctu･SD＝3.22	Iso＝0.70 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
66	若松台中学校	堺市南区若松台3丁34番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.90	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			S	Is＝0.85 q＝3.27	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			S	Is＝0.72 q＝2.86	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	18棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.39	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	19棟			RC2001	Is＝2.02 Ctu・SD＝1.11	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
67	三原台中学校	堺市南区三原台1丁12番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.78 Ctu・SD＝0.87	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.75	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.40	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	10棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.66	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			RC2001	Is＝2.16 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.67	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
68	晴美台中学校	堺市南区晴美台3丁8番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.37	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.99 Ctu・SD＝1.05	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.95 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	7棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	9棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	12棟			RC2001	Is＝1.96 Ctu・SD＝0.73	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	16棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	17棟			RC2001	Is＝1.01 Ctu・SD＝1.06	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	18棟			RC2001	Is＝1.03 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
69	原山台中学校	堺市南区原山台4丁2番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.76 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.86 Ctu・SD＝0.35	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.81 Ctu・SD＝0.84	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	8棟			RC2001	Is＝1.29 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝0.90 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.96 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
70	赤坂台中学校	堺市南区赤坂台2丁1番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝1.13 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	5棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	14棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.36	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
71	金岡南中学校	堺市北区金岡町2469番地	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝1.08 Ctu・SD＝0.59	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.47	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
72	美木多中学校	堺市南区鴨谷台1丁47番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.81	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.51	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.34	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	5棟			RC2001	Is＝2.45 Ctu・SD＝2.58	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	16棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝0.77	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
73	五箇荘中学校	堺市北区新堀町1丁85番地2	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.85 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝1.39 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
74	鳳中学校	堺市西区鳳西町1丁159番地1	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.73 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.43	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	4棟			RC2001	Is＝0.97 Ctu・SD＝0.55	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	14棟			RC2001	Is＝1.36 Ctu・SD＝0.48	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
75	八田荘中学校	堺市中区八田北町580番地11	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.42	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	13棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.51	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
76	中百舌鳥中学校	堺市北区中百舌鳥町6丁1034番地11	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝1.04 Ctu・SD＝0.46	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	12棟			RC2001	Is＝1.54 Ctu・SD＝0.54	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
77	大泉中学校	堺市北区新金岡町4丁9番1号	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝1.04 Ctu・SD＝0.33	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.31	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝1.60 Ctu・SD＝0.61	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
78	深井中学校	堺市中区深井沢町2470番地1	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.57	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.61	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	3棟			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.52	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
79	美原西中学校	堺市美原区大饗102番地2	中学校	－	－	－	－	－	－	－
	1棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	2棟			RC2001	Is＝0.72 Ctu・SD＝0.55	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
80	大阪府立だいせん聴覚高等支援学校	堺市堺区大仙町1丁1087番地7	特別支援学校	－	－	－	－	－	－	－
	管理教室棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	特別教室棟			RC2001	Is＝0.77 Ctu・SD＝0.48	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	渡り廊下棟			RC2001	Is＝1.09 Ctu・SD＝0.50	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
81	大阪府立堺聴覚支援学校中学部棟	堺市北区百舌鳥西之町1丁128番地	特別支援学校	RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.52	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－

■体育館（一般公共の用に供されるもの）

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	堺市立大浜体育館	堺市堺区大浜北町5丁41番地他	体育館	－	－	－	－	－	－	－
	主体架構			告示指針 非木造	Is＝0.70 q＝2.30	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	屋外スロープ			告示指針 非木造	Is＝0.80 q＝2.21	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	浅香山病院C館病棟	堺市堺区今池町3丁12番地	病院	RC2001	Is＝0.28 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－
2	医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院	堺市中区深井北町3176番地他	病院	－	－	－	－	－	－	－
	A棟			RC1990	Is＝0.61 CT・SD＝0.44	Is＝0.60 CT・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	B棟			RC1990	Is＝0.60 CT・SD＝0.44	Is＝0.60 CT・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
3	近畿大学医学部堺病院（現、堺咲花病院）	堺市南区原山台2丁720番地	病院	－	－	－	－	－	－	－
	①-1棟			RC2001	Is＝0.61 Ctu・SD＝0.63	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	①-2棟			RC2001	Is＝0.14 Ctu・SD＝0.15	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－
	①-3棟			RC2001	Is＝0.44 Ctu・SD＝0.45	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
4	独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院①	堺市北区長曽根町1179番地3	病院	－	－	－	－	－	－	－
	西館・中館			RC2001	Is＝0.04 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	除却済	令和元年度 ～ 令和6年度	－
	薬局棟			RC2001	Is＝0.57 Ctu・SD＝0.58	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	除却済	令和元年度 ～ 令和6年度	－
	外診棟			RC2001	Is＝0.50 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	除却済	令和元年度 ～ 令和6年度	－
	病理棟・外診棟			RC2001	Is＝0.64 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要 （除却済）	－	－
5	独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院②			－	－	－	－	－	－	－
	健診棟			RC2001	Is＝0.56 Ctu・SD＝0.58	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	除却済	令和元年度 ～ 令和6年度	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
6	独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター	堺市北区長曽根町1180番地	病院	－	－	－	－	－	－	－
	南病棟			RC2001	Is＝0.61 Ctu・SD＝0.53	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	東病棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu・SD＝0.69	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	西病棟			RC2001	Is＝0.60 Ctu・SD＝0.63	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	北病棟			RC2001	Is＝0.60 Ctu・SD＝0.63	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	外来診療管理棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	X腺手術棟 研究検査棟			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.77	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	X腺手術棟 研究検査棟部分
				RC2001	Is＝0.75 Ctu・SD＝0.79	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	令和元年度	渡り廊下部分
	特殊診療棟			RC2001	Is＝0.80 Ctu・SD＝0.85	Iso＝0.75 Ctu・SD＝0.375	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	サービス棟			RC2001	Is＝0.63 Ctu・SD＝0.69	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修不要	－	－
	MRI棟			WPC1	Is＝2.85	Iso＝0.80	Iso＝0.80	耐震改修不要	－	－
	リニアック棟			WPC1	Is＝1.99	Iso＝0.80	Iso＝0.80	耐震改修不要	－	－
	渡り廊下 （南病棟～西病棟）			RC2001	Is＝0.47 Ctu・SD＝0.19	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	建替済	令和元年度	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	湯川家具ラッキーゾーン	堺市堺区向陵中町2丁72番地	店舗	RC2001	Is＝0.25 Ctu・SD＝0.28	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－
2	南海堺東ビル	堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地1他	店舗	－	－	－	－	－	－	－
	東館			S	Is＝0.73 q＝1.43	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	南館			RC2001	Is＝0.62 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
3	おおとりウイングス	堺市西区鳳東町7丁733番地1他	店舗	RC2001	Is＝0.61 Ctu・SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
4	サンピア	堺市南区鴨谷台2丁2番地1	店舗	－	－	－	－	－	－	－
	東棟			RC2001	Is＝0.36 Ctu・SD＝0.38	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－
	西棟			RC2001	Is＝0.25 Ctu・SD＝0.26	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
5	泉ヶ丘センタービル	堺市南区茶山台1丁2番地1他	店舗	－	－	－	－	－	－	－
	赤工区棟			RC2001	Is＝0.61 Ctu･SD＝0.41	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	青工区棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu･SD＝0.52	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	黄工区棟			RC2001	Is＝0.63 Ctu･SD＝0.67	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	緑工区棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu･SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
6	泉ヶ丘南専門店街ビル	堺市南区茶山台1丁2番地3他	店舗	－	－	－	－	－	－	－
	赤工区棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu･SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	緑工区棟			RC2001	Is＝0.61 Ctu･SD＝0.64	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	青工区棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu･SD＝0.65	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	黄工区棟			S	Is＝0.61 q＝2.44	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
7	レインボー金岡	堺市北区蔵前町1丁1562番地1他	店舗	RC2001	Is＝0.65 Ctu･SD＝0.77	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu･SD＝0.30	耐震改修不要	－	令和2年度　診断済

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	花田口聖母幼稚園	堺市堺区北三国ヶ丘町1丁11番地	幼稚園	RC2001	Is＝0.70 Ctu・SD＝0.72	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
2	はつしば学園幼稚園	堺市東区日置荘西町2丁157番地1	幼稚園	－	－	－	－	－	－	－
	園舎①			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	園舎②			RC2001	Is＝0.74 Ctu・SD＝0.80	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	園舎③			RC2001	Is＝0.71 Ctu・SD＝0.76	Iso＝0.70 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
3	新ひのお台幼稚園	堺市南区新檜尾台4丁19番地1	幼稚園	RC2001	Is＝0.63 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
4	晴美台幼稚園	堺市南区晴美台1丁31番地	幼稚園	－	－	－	－	－	－	－
	A棟			S	Is＝0.79 q＝1.32	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
	E棟			S	Is＝0.71 q＝1.40	Is＝0.70 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	－	－
5	宮山台幼稚園	堺市南区宮山台4丁4番地1	幼稚園	－	－	－		－	－	－
	管理棟			RC2001	Is＝0.62 Ctu・SD＝0.64	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修済	－	－
	ホール棟			S	Is＝0.72 q＝2.40	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	堺市博物館	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁421番地2	博物館	－	－	－	－	－	－	－
	A棟			告示指針 非木造	Is＝1.91 q＝6.70	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	B棟			告示指針 非木造	Is＝1.83 q＝6.42	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	C棟			告示指針 非木造	Is＝1.15 q＝4.02	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－
	D棟			告示指針 非木造	Is＝1.06 q＝3.72	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修不要	－	－

■遊技場

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	延田エンタープライズ 北野田ビル	堺市東区北野田15番地1	遊技場	－	－	－	－	－	－	－
	RC造建物			RC2001	Is＝0.09 Ctu・SD＝0.32	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	－
	S造建物			S	Is＝0.20 q＝0.80	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	検討中	－	－
2	エムズビル堺東駅前ビル （旧テクノ大徳ビル）	堺市堺区中瓦町2丁86番地、88番地	遊技場 （命令時）	RC2001	Is＝0.57 Ctu・SD＝0.49	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	耐震改修予定	－	鉄骨造（一部SRC造） 令和7年度　診断済 店舗へ用途変更予定

■危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法（附表の略称）	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価			耐震改修等の予定		備考
					現状	目標	基準上最低限必要な指標	内容	実施時期	
1	昭和電工株式会社 堺事業所圧延工場 （現 堺アルミ株式会社）	堺市堺区海山町6丁221番地他	工場 （貯蔵場）	S	Is＝0.11 q＝0.44	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	検討中	－	鉄骨造部分
				RC2001	Is＝0.23 Ctu・SD＝0.26	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	Iso＝0.60 Ctu・SD＝0.30	検討中	－	鉄筋 コンクリート造 部分
2	ケイミュー株式会社 堺工場本工場	堺市堺区築港南町10番地1	工場 （貯蔵場）	－	－	－	－	－	－	－
	製造工場			S	Is＝0.62 q＝1.03	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	平成30年度 ～ 令和2年度	－
	一次養生建屋			S	Is＝0.62 q＝2.12	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	平成30年度 ～ 令和2年度	－
3	日鉄住金鋼板株式会社 （現、日鉄鋼板株式会社） 西日本製造所[堺地区]建家	堺市堺区出島西町2番地	工場 （貯蔵場）	S	Is＝0.62 q＝1.38	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	耐震改修済	平成29年度	－
4	日新製鋼株式会社堺製造所 （現、日本製鉄株式会社瀬戸内製造所阪神地区（堺））工場棟A～Gヤード	堺市西区石津西町5番地他	工場 （貯蔵場）	S	Is＝0.17 q＝0.68	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	検討中	－	－
5	日新製鋼株式会社堺製造所 （現、日本製鉄株式会社瀬戸内製造所阪神地区（堺））工場棟K～Mヤード			S	Is＝0.13 q＝0.52	Is＝0.60 q＝1.00	Is＝0.60 q＝1.00	検討中	－	－