

令和6年8月21日
堺市

東工場第二工場外壁改修ほか工事（1期）の設計図書の訂正について（通知）

東工場第二工場外壁改修ほか工事（1期）の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・参考内訳明細書 直接工事費 P4

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、参考内訳明細書においては網掛けで表現していますので、訂正前訂正後の参考内訳明細書を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建築都市局建築部建築課 電 話：072-228-7427
----------------------------	-------------------------------------

参考内訳明細書正誤表

工事名称：東工場第二工場外壁改修ほか工事（1期）

誤					正					
明細書No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	明細書No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
P4	養生	外壁改修 1.895m2	1	式	P4	養生	外壁改修 1.815m2	1	式	訂正
1行目		防水改修 3.012m2			1行目		防水改修 3.012m2			
直接工事費					直接工事費					
P4	整理清掃後片付け	外壁改修 1.895m2	1	式	P4	整理清掃後片付け	外壁改修 1.692m2	1	式	訂正
2行目		防水改修 3.012m2			2行目		防水改修 3.012m2			
直接工事費					直接工事費					

第二工場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	外壁改修 1,895m ² 防水改修 3,012m ²	1	式			
整理清掃後片付け	外壁改修 1,895m ² 防水改修 3,012m ²	1	式			
外部足場 (手すり先行方式)	枠組本足場W900 12,559m ² 安全手摺 846m 梁枠2スパン 枠組本足場用 4か所 梁枠3スパン 枠組本足場用 4か所 360日程度 簡易型移動式足場 9.3m ² 枠組棚足場 75.2m ² 30日程度	1	式			
災害防止	メッシュシート張り 11,740m ² 防護柵(直線部) 75.8m 防護柵(コーナー部) 2か所 345日程度	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場W900 12,559m ² 安全手摺 846m 簡易型移動式足場 9.3m ² 枠組棚足場 75.2m ² メッシュシート張り 11,740m ² 防護柵 75.8m	1	式			
計						

訂正後

直接工事費 細目別内訳

第二工場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	外壁改修 1,815m ² 防水改修 3,012m ²	1	式			
整理清掃後片付け	外壁改修 1,692m ² 防水改修 3,012m ²	1	式			
外部足場 (手すり先行方式)	桝組本足場W900 12,559m ² 安全手摺 846m 梁枠2スパン 桝組本足場用 4カ所 梁枠3スパン 桝組本足場用 4カ所 360日程度 簡易型移動式足場 9.3m ² 桝組棚足場 75.2m ² 30日程度	1	式			
災害防止	メッシュシート張り 11,740m ² 防護柵（直線部） 75.8m 防護柵（コーナー部） 2カ所 345日程度	1	式			
仮設材運搬	桝組本足場W900 12,559m ² 安全手摺 846m 簡易型移動式足場 9.3m ² 桝組棚足場 75.2m ² メッシュシート張り 11,740m ² 防護柵 75.8m	1	式			
計						