

令和6年8月16日
堺市

御廟表塚古墳環境整備工事の設計図書の訂正について（通知）

御廟表塚古墳環境整備工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・特記仕様書 P25 10.除草-1、除草-2 について の追加
- ・積算参考資料 1/1 境界ブロック、境界ブロック、特殊ブロック の追加

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正後の特記仕様書及び積算参考資料をご確認ください。

問
い
合
わ
せ
先

担当課：文化観光局歴史遺産活用部世界遺産課
電 話：072-228-7014

特記仕様書正誤表

工事名称：御廟表塚古墳環境整備工事

ページ	番号	誤	正	備考												
特記仕様書 25	10. 除草-1、除草-2について	記載なし	<p>本工事における除草-1、除草-2については、詳細は監督員の指示によるものとする。 また、積算上の草の条件については、下表のとおりとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 45%;">除草-1</th> <th style="width: 45%;">除草-2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">草丈</td> <td>平均草丈0.8～1.3m</td> <td>平均草丈1.3m以上</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">密生度</td> <td>雑草が比較的多い場合</td> <td>雑草が繁茂しており、作業しにくい状態が多い</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">草の種類</td> <td>主にイネ科の雑草が多い</td> <td>主にイネ科の雑草が多い</td> </tr> </tbody> </table>		除草-1	除草-2	草丈	平均草丈0.8～1.3m	平均草丈1.3m以上	密生度	雑草が比較的多い場合	雑草が繁茂しており、作業しにくい状態が多い	草の種類	主にイネ科の雑草が多い	主にイネ科の雑草が多い	追加
	除草-1	除草-2														
草丈	平均草丈0.8～1.3m	平均草丈1.3m以上														
密生度	雑草が比較的多い場合	雑草が繁茂しており、作業しにくい状態が多い														
草の種類	主にイネ科の雑草が多い	主にイネ科の雑草が多い														

積算参考資料正誤表

工事名称：御廟表塚古墳環境整備工事

誤					正					
ページ	名称	規格等	単位	採用単価（円）	ページ	名称	規格等	単位	採用単価（円）	備考
積算参考資料 1/1	記載なし				積算参考資料 1/1	境界ブロック	120*120*600 花崗岩 天端面刳イ仕上	m	7,600	追加
積算参考資料 1/1	記載なし				積算参考資料 1/1	境界ブロック	300*100*300 花崗岩 天端面刳イ仕上	m	15,800	追加
積算参考資料 1/1	記載なし				積算参考資料 1/1	特殊ブロック	サソ平板 透水 インクジェット白/青	枚	47,200	追加

①特定建設資材廃棄物

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設 の名称	所在地	運搬 距離	受入条件
Co(無筋) 殻	(協)大阪南部リサ イクルセンター	富田林市大字 喜志 2594 番 1 の一部他 4 筆	10.9 k m	※30×30×30cm 以 下に限る。受入時 間：8時～17時

②特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物（建設汚泥以外）

品 目	再資源化施設 の名称	所在地	運搬 距離	受入条件
廃プラ	大阪湾広域臨海環 境整備センター 堺基地	堺市堺区築港 新町 4 丁 4 番	12.9 k m	※月～金曜日 受入時間： 9時～16時30分
刈草	堺市クリーン センター臨海工場	堺市堺区築港 八幡町 1 番地 70	9.2 k m	※受入時間： 8時30分～16時30分

10. 除草-1、除草-2 について

本工事における除草-1、除草-2 については、詳細は監督員の指示によるものとする。
また、積算上の草の条件については、下表のとおりとする。

	除草-1	除草-2
草丈	平均草丈 0.8～1.3 m	平均草丈 1.3 m 以上
密生度	雑草が比較的多い場合	雑草が繁茂しており、作業しにくい状態が多い
草の種類	主にイネ科の雑草が多い	主にイネ科の雑草が多い

積算参考資料

訂正後

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本設計書の積算で採用した見積単価等

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
木杭	4.5×4.5cm程度 L=45cm	本	220
透水シート	PK-200	m ²	550
浸透ポラコン側溝	OPU-180 L=600	m	5,725
横断溝 (柵) カラーグレーチング蓋	W250用 350*996*32 T-6 細目 ノンリップ 受枠含む	枚	30,500
集水柵	K30C型	基	5,350
集水柵グレーチング蓋	K30 □335×40 普通目	枚	16,400
U型側溝用柵-1	U-180 直線	基	9,670
U型側溝用柵-2	U-180 L字	基	10,680
余水吐グレーチング蓋	W600用×L1000 700*995*38 T-2 普通目 ボルト固定 (ゴム無) 受枠含む	枚	57,000
舗装見切り材	高耐食めっき鋼板 H=100 L=2000 アンカー、連結プレート等付属含む	m	4,500
解説板-1.-2	900×612 プロテクトコート印刷費含む 提供データはPDF	基	538,900
解説板-3	588×588 プロテクトコート印刷費含む 提供データはPDF	基	644,800
フェンス-1	合成木材 H=1300 □90	m	80,000
境界ブロック	120*120*600 花崗岩 天端面キイ仕上	m	7,600
境界ブロック	300*100*300 花崗岩 天端面キイ仕上	m	15,800
特殊ブロック	サイ平板 透水 インジエット白/青	枚	47,200