

令和 6年 11月 18日
堺 市

高松団地公園改修工事の設計図書の訂正について（通知）

高松団地公園改修工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 設計書の訂正

<設計書>

代価表 第 0-0012 号代価表 頁 0-0033 モルタル練

代価表 第 0-0018 号代価表 頁 0-0045、0046 モルタル練

代価表 第 0-0036 号代価表 頁 0-0071 硬質塩化ビニル管

2. 訂正及び補足説明について

設計書の訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前・訂正後の設計書を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局公園緑地部 原池公園事務所 電 話：072-276-6818
----------------------------	---------------------------------------------

設計書正誤表

工事名称：高松団地公園改修工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
代価表	モルタル練			代価表	モルタル練			
頁0-0033	セメント(高炉B)バラ	0.23	m3	頁0-0033	セメント(高炉B)25Kg袋入	0.23	m3	
代価表	セメント種類			代価表	セメント種類			
頁0-0045	セメント(高炉B)バラ			頁0-0045	セメント(高炉B)25Kg袋入			
代価表				代価表				
頁0-0046	セメント(高炉B)バラ			頁0-0046	セメント(高炉B)25Kg袋入			
代価表	硬質塩化ビニル管			代価表	硬質塩化ビニル管			
頁0-0071	HIVP φ20	1	m	頁0-0071	HIVP φ20	10	m	

代価表 第 0-0012 号代価表 頁 0-0033

【訂正前】

第0-0012号代価表	擬石階段	頁0-0033
-------------	------	---------

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	5.7	m ²			第0-0013号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m ²			第0-0014号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.202	m ³			第0-0015号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.79	m ²			第0-0016号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.124	m ³			第0-0017号代価表
モルタル練 セメント(高炉B)ハラ	0.23	m ³			第0-0018号代価表
溶接金網 φ6 150×150	4.93	m ²			
擬石階段ブロック	20	基			
土木一般世話役	0.16	人			
ブロック工	0.56	人			
普通作業員	0.56	人			
諸雑費	1	式			

堺 市

【訂正後】

第0-0012号代価表	擬石階段	頁0-0033
-------------	------	---------

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	5.7	m ²			第0-0013号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m ²			第0-0014号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.202	m ³			第0-0015号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.79	m ²			第0-0016号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.124	m ³			第0-0017号代価表
モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入	0.23	m ³			第0-0018号代価表
溶接金網 φ6 150×150	4.93	m ²			
擬石階段ブロック	20	基			
土木一般世話役	0.16	人			
ブロック工	0.56	人			
普通作業員	0.56	人			
諸雑費	1	式			

堺 市

代価表 第 0-0018 号代価表 頁 0-0045、0046

【訂正前】

第0-0018号代価表		モルタル練 m ³ 当り			セメント(高炉B)バラ		施工パッケージ 頁0-0045	
機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 83.30%		材料構成比 Z: 16.70%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 94,888
代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	代表機 積算単価	備考
【補正式】								
《労務補正》								
《材料補正》								
《全体補正》								
【入力条件】								
B セメント種類		=2		セメント(高炉B)バラ				
C 費用の内訳		-1		全ての費用				

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

堺 市

							施工パッケージ 頁0-0046	
機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 83.30%		材料構成比 Z: 16.70%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 94,888
代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	代表機 普通作業員	備考
土木一般世話役		55.43%		土木一般世話役				R1
その他(労務)		27.71%		その他(労務)				R2
		0.16%						R9
セメント(高炉B)バラ		11.28%		セメント(高炉B)25kg袋入				Z1
コンクリート用骨材砂 細目(洗い)		5.42%		コンクリート用骨材砂 細目(洗い)				Z2

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

堺 市

【訂正後】

第0-0018号代価表	モルタル練			セメント(高炉B)25kg袋入		施工パッケージ
	m3	当り				頁0-0045
機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 83.30%		材料構成比 Z: 16.70%		市場単価構成比 S: 0.00%
標準単価 P: 94,888						
代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
積算単価			標準単価		P	
【補正式】						
《労務補正》						
《材料補正》						
《全体補正》						
【入力条件】						
B セメント種類	=4	セメント(高炉B)25kg袋入				
C 費用の内訳	=1	全ての費用				

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機劣材構成比を表示しています。

堺市

						施工パッケージ
						頁0-0046
機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 83.30%		材料構成比 Z: 16.70%		市場単価構成比 S: 0.00%
標準単価 P: 94,888						
代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
普通作業員	55.43%		普通作業員		R1	
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		R2	
その他(労務)	0.16%		その他(労務)		R9	
セメント(高炉B)25kg袋入	11.28%		セメント(高炉B)25kg袋入		Z1	
コンクリート用骨材砂細目(洗い)	5.42%		コンクリート用骨材砂細目(洗い)		Z2	

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機劣材構成比を表示しています。

堺市

代価表 第 0-0036 号代価表 頁 0-0071 硬質塩化ビニル管

【訂正前】

第0-0036号代価表		硬質塩化ビニル管布設工				φ 2 0	頁0-0071
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考		
配管工		人					
普通作業員		人					
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 2 0	1	m					
諸雑費	1	式					
合計	10	m					
単位当り	1	m					

堺 市

【訂正後】

第0-0036号代価表		硬質塩化ビニル管布設工				φ 2 0	頁0-0071
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考		
配管工		人					
普通作業員		人					
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 2 0	10	m					
諸雑費	1	式					
合計	10	m					
単位当り	1	m					

堺 市