

令和7年1月21日
堺市

丹上真福寺線舗装補修工事（概算数量）（余裕期間制度）
の設計図書の訂正について（通知）

丹上真福寺線舗装補修工事（概算数量）（余裕期間制度）の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・数量総括表 概算数量を適用する数量の摘要欄

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の数量総括表を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局土木部 北部地域整備事務所 電 話：072-258-6782
----------------------------	---

数量総括表

訂正前

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
 ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項としない。
 ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
 ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項としない。(例：年・月・日・時間など)

				(当初)	
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
本工事費					
1 舗装					
2 舗装工	式		1		
3 舗装打換え工					
4 不陸整正					
6 不陸整正(路床又は路盤補足材敷均し転圧) 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合	m ²		2,300		
4 不陸整正補足材 RM-25					
6 再生粒度調整砕石 RM-25	m ³		58		
4 基層 再生粗粒度(20)As t=5cm					
6 舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合	m ²		2,300		
4 表層 再生密粒度(13)As t=5cm					
6 舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合	m ²		2,300		
3 構造物取壊し工					
4 舗装版切断 t=15cm以下					
6 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m		43		
4 舗装版破碎(急速施工)					
6 直接掘削積込 舗装版のみの打換えの場合 掘削深さ40cm以下	m ²		2,300		
4 殻運搬処分 As掘削ガラ					
6 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m ³		230		
6 処分費 新光開発(株) As掘削ガラ処分地 単体積重量 2.35 t/m ³					

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
2 道路付属施設工	式		1		
3 道路付属施設設置工	式		1		
4 車線分離標設置 φ80 H=800	本		10		
6 道路付属物設置工 車線分離標設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ800mm					
3 道路付属施設撤去工	式		1		
4 車線分離標撤去 可変式(穿孔式)	本		6		
6 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 可変式(穿孔式)					
4 車線分離標撤去 固定式(貼付式)	本		4		
6 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 固定式(貼付式)					
2 区画線工	式		1		
3 区画線工	式		1		
4 溶融式区画線 実線(白) W=15cm	m		270		
6 区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm					
4 溶融式区画線 破線(白) W=15cm	m		85		
6 区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm					
4 溶融式区画線 破線(白) W=45cm	m		2		
6 区画線設置 溶融式(手動) 破線 45cm					
4 溶融式区画線 ゼブラ(白) W=45cm	m		69		
6 区画線設置 溶融式(手動) ゼブラ 45cm					
4 溶融式区画線 矢印・記号・文字(白) W=15cm換算	m		180		
6 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算					
4 溶融式区画線 矢印・記号・文字(黄) W=15cm換算	m		46		
6 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算					

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
2 仮設工	式		1		
3 交通管理工	式		1		
4 交通誘導警備員	人日				
6 交通誘導警備員B					
直接工事費	式				
共通仮設費(率分)	式				
1 共通仮設費(積上分計)					
2 共通仮設費(その他積上分)	式		1		
3 準備費	式		1		
4 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	式		1		
6 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	式		1		
3 安全費	式		1		
4 交通規制車	台日				
6 LED規制標識車 2t 夜間 クッションドラム含まない					
共通仮設費計	式				
純工事費	式				
現場管理費	式				
工事原価	式				
一般管理費等	式				
工事価格計	式				

数量総括表 訂正後

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
 ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項としない。
 ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
 ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項としない。(例：年・月・日・時間など)

		(当初)			
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
本工事費					
1 舗装					
2 舗装工	式		1		
3 舗装打換え工	式		1		
4 不陸整正	式		1		
6 不陸整正(路床又は路盤補足材敷均し転圧) 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合	m ²		2,300		【概算】
4 不陸整正補足材 RM-25	m ³		58		【概算】
6 再生粒度調整砕石 RM-25					
4 基層 再生粗粒度(20)As t=5cm	m ²		2,300		【概算】
6 舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合					
4 表層 再生密粒度(13)As t=5cm	m ²		2,300		【概算】
6 舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 以上 舗装版のみの打換えの場合					
3 構造物取壊し工	式		1		
4 舗装版切断 t=15cm以下	m		43		【概算】
6 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
4 舗装版破砕(急速施工)	m ²		2,300		【概算】
6 直接掘削積込 舗装版のみの打換えの場合 掘削深さ40cm以下					
4 殻運搬処分 As掘削ガラ	m ³		230		【概算】
6 殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
6 処分費 新光開発(株) As掘削ガラ処分地 単体積重量 2.35 t/m ³					

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
2 道路付属施設工	式		1		
3 道路付属施設設置工	式		1		
4 車線分離標設置 φ80 H=800	本		10		【概算】
6 道路付属物設置工 車線分離標設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ800mm					
3 道路付属施設撤去工	式		1		
4 車線分離標撤去 可変式(穿孔式)	本		6		【概算】
6 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 可変式(穿孔式)					
4 車線分離標撤去 固定式(貼付式)	本		4		【概算】
6 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 固定式(貼付式)					
2 区画線工	式		1		
3 区画線工	式		1		
4 溶融式区画線 実線(白) W=15cm	m		270		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm					
4 溶融式区画線 破線(白) W=15cm	m		85		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm					
4 溶融式区画線 破線(白) W=45cm	m		2		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) 破線 45cm					
4 溶融式区画線 ゼブラ(白) W=45cm	m		69		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) ゼブラ 45cm					
4 溶融式区画線 矢印・記号・文字(白) W=15cm換算	m		180		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算					
4 溶融式区画線 矢印・記号・文字(黄) W=15cm換算	m		46		【概算】
6 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算					

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
2 仮設工	式		1		
3 交通管理工	式		1		
4 交通誘導警備員	人日				
6 交通誘導警備員B					
直接工事費	式				
共通仮設費(率分)	式				
1 共通仮設費(積上分計)					
2 共通仮設費(その他積上分)	式		1		
3 準備費	式		1		
4 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	式		1		
6 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	式		1		
3 安全費	式		1		
4 交通規制車	台日				
6 LED規制標識車 2t 夜間 クッションドラム含まない					
共通仮設費計	式				
純工事費	式				
現場管理費	式				
工事原価	式				
一般管理費等	式				
工事価格計	式				