

平成29年5月23日

堺市

金岡南小学校校舎増築外工事の設計図書の訂正について（通知）

金岡南小学校校舎増築外工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 参考内訳明細書の訂正

(1) 訂正箇所

・参考内訳明細書（直接工事費） P.17、P.43

(2) 訂正内容

・別紙1のとおり

参考明細書正誤表

工事名称:金岡南小学校校舎増築外工事

誤					正					備考
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	
					P17	屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 断熱材下地	300	m ²	追加
					2行目					
					直接工事費					
P17	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	51.1	m ²						削除
3行目										
					直接工事費					
					P17	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	48	m	追加
					3行目					
					直接工事費					
					P17	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	22	m ²	追加
					5行目					
					直接工事費					
					P17	庇天端モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚20	29	m ²	追加
					6行目					
					直接工事費					
					P17	点検口廻りコンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1	か所	追加
					7行目					
					直接工事費					
					P43	配膳棚床モルタル塗り	金ごて 厚50	12	m ²	追加
					20行目					
					直接工事費					

校舎棟		左官				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 断熱材下地	300	m ²			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	48	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	22	m ²			
庇天端モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚20	29	m ²			
点検口廻りコンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1	か所			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	6.5	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	0.9	m ²			
壁コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	27.1	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	647	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	313	m			
(内部)						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	5.2	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	74.2	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	セルフヘリング下地	532	m ²			
床セルフヘリング	7 10mm セント系	532	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.5	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	126	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	24.5	m ²			

校舎棟		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	101	m ²			
巾木コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	12.4	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	11.3	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部壁	122	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	17.1	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部壁	350	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部柱	154	m ²			
モルタル目地入れ		56.7	m			
内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(C-1)共	110	m ²			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	213	m			
計						

給食調理場		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	28.2	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ目地入れ		20.6	m			
床コンクリート直均し仕上げ	ホキ目	7	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	9.7	m ²			
床防水モルタル塗り	金ごて仕上げ	6.4	m ²			
屋上パライトモルタル塗り	厚 30	410	m ²			
床樹脂モルタル塗り		29.1	m ²			
床防水モルタル塗り	金ごて仕上げ	3.1	m ²			
壁防水モルタル塗り		5.9	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	443	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 外部壁	6.3	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	197	m			
(内部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	62.1	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて セルフレベルング下地	290	m ²			
床セルフレベルング	7 10mm セメント系	290	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	10.4	m ²			
樹脂モルタル	厚 15mm 内部壁	197	m ²			
配膳棚床モルタル塗り	金ごて 厚50	12	m ²			

