

平成29年6月15日

堺市

黒山小学校外1校外壁改修外工事設計業務の設計図書の訂正について（通知）

黒山小学校外1校外壁改修外工事設計業務の設計図書等（仕様書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 仕様書の訂正

(1) 訂正箇所

・P.2 II-1-(2)-b

(2) 訂正内容

(訂正前)

各校φ100のコアを採取（計3か所）し、公共試験所でアルカリ骨材反応の試験（骨材のアルカリ・シリカ反応性試験 化学法）を実施し、改修方法等について方針の確認を行うこと。コア採取部分の補修は、既調合ポリマーセメントモルタルを充填すること。

(訂正後)

各校φ100のコアを採取（黒山小学校6か所、平尾小学校6か所）し、公共試験所でアルカリ骨材反応の試験（骨材のアルカリ・シリカ反応性試験 化学法）を実施し、改修方法等について方針の確認を行うこと。コア採取部分の補修は、既調合ポリマーセメントモルタルを充填すること。

II 業務仕様

仕様書及び建築工事設計委託要領（堺市建築都市局建築部 平成29年4月）による。

1. 設計業務の内容及び範囲

工事設計業務は、以下に掲げる一般業務及び追加業務とする。

(1) 一般業務の範囲（平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第二号による）

a. 実施設計

(2) 追加業務の内容及び範囲（平成21年国土交通省告示第15号別添四第1項による）

a. 積算業務

b. その他追加業務（「・」に○の表記があるものを適用する。）

○ 概略工事工程表の作成業務

○ 各校φ100のコアを採取（黒山小学校6か所、平尾小学校6か所）し、公共試験所でアルカリ骨材反応の試験（骨材のアルカリ・シリカ反応性試験 化学法）を実施し、改修方法等について方針の確認を行うこと。

コア採取部分の補修は、既調合ポリマーセメントモルタルを充填すること。

2. 計画概要

(1) 工事の目的

既設建物の老朽化に伴う改修工事を行い、建物躯体の機能維持や、躯体の保護、建物の安全性を確保する。

(2) 工事手順

工程

仮設

↓

外壁仕上げモルタルはつり工事（夏休み期間中）

↓

外壁改修、屋上防水、その他の工事

留意事項

学校運営に支障をきたさないよう発注者・学校と十分協議を行い、改修計画・工事手順を検討の上設計すること。

施設を利用しながらの改修となるため、騒音・埃等の伴う作業は、夏休み期間中でおこなえるように検討する。

(3) 改修工事内容

①黒山小学校 2棟、7棟

構造：鉄筋コンクリート造地上3階建（2棟 昭和42年、7棟 昭和52年建設）

延べ面積約1,567m²

内容：外壁改修

屋上防水改修