

令和3年2月16日
堺市

家原大池公園ほか遊具改修工事の設計図書の訂正について（通知）

家原大池公園ほか遊具改修工事の設計図書等について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正

・訂正箇所

設計書 工事内訳（西地区）P4,6

設計書 代価表（西地区）P30

数量総括表

工事特記仕様書 P18

2. 訂正内容

・別紙の通り

設計書正誤表

工事名称：家原大池公園ほか遊具改修工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳(西地区)	6 鉄筋工			工事内訳(西地区)	6 鉄筋工			
4	S D 2 9 5 A D 1 3	0.008	t	4	S D 2 9 5 A D 1 3	0.3	t	
	構造物種別による補正なし				構造物種別による補正なし			
工事内訳(西地区)				工事内訳(西地区)				
6	4 土砂等運搬 L=11.7km			6	4 土砂等運搬 L=7.3km			
工事内訳(西地区)	6 処分費 株式会社 角野			工事内訳(西地区)	6 処分費 奥村組土木興業(株) (堺工場)			
6	建設発生土処分地			6	建設発生土処分地			
	単位体積重量 1.8 t/m3				単位体積重量 1.8 t/m3			
工事内訳(西地区)	4 殻運搬			工事内訳(西地区)	4 殻運搬			
6	L=7.9km			6	L=8.1km			
	無筋コンクリート構造物取壊し				無筋コンクリート構造物取壊し			
工事内訳(西地区)	6 処分費 処分地 (その他①)			工事内訳(西地区)	6 処分費 栄運輸工業(株) 堺臨海営業所			
6	無筋Conガラ処分地			6	無筋Conガラ処分地			
	単位体積重量 2.35 t/m3				単位体積重量 2.35 t/m3			
代価表(西地区)	土砂等運搬			代価表(西地区)	土砂等運搬			
30	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)	当り	m3	30	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)	当り	m3	
	【入力条件】E 運搬距離=32 15.0km以下				【入力条件】E 運搬距離=18 8.0km以下			

数量総括表正 誤 表

工事名称：家原大池公園ほか遊具改修工事

誤				正				
ページ	費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	ページ	費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	備 考
	施設整備（家原大池公園）遊戯施設整備工				施設整備（家原大池公園）遊戯施設整備工			
	作業土工 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積				作業土工 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積			
	0.13m3 L=15.0km以下 備考L=11.7km				0.13m3 L=8.0km以下 備考L=7.3km			
	施設整備（家原大池公園）構造物撤去工				施設整備（家原大池公園）構造物撤去工			
	殻運搬 無筋コンクリート構造物とりこわし				殻運搬 無筋コンクリート構造物とりこわし			
	機械積込L=8.5km以下 備考L=7.9km				機械積込L=8.5km以下 備考L=8.1km			

工事特記仕様書正 誤 表

工事名称：家原大池公園ほか遊具改修工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			
	品目 建設発生土（西地区）				品目 建設発生土（西地区）			
	処分先（公共工事）の名称 株式会社 角野				処分先（公共工事）の名称 奥村組土木興業株式会社（堺工場）			
18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			
	品目 建設発生土（西地区）				品目 建設発生土（西地区）			
	受入場所 羽曳野市河原城 8 1 3 - 1				受入場所 堺市堺区大浜西町 5 番			
18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			
	品目 建設発生土（西地区）				品目 建設発生土（西地区）			
	運搬距離 11.7km				運搬距離 7.3km			
18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			18	7. 建設副産物の処理①建設発生土			
	品目 建設発生土（西地区）				品目 建設発生土（西地区）			
	受入条件 ※受入時間 7：00～18：00（日除く）				受入条件 ※受入時間 8：00～17：00 （日、祝、第二土日除く）			
18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			
	特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）				特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）			
	再資源化施設の名称 大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント				再資源化施設の名称 栄運輸工業 株式会社 堺臨海営業所			
18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			
	特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）				特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）			
	所在地 堺市西区築港新町1-5-35				所在地 堺市西区築港新町1-5-29 及び3-44-18			
18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			
	特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）				特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）			
	運搬距離 7.9km				運搬距離 8.1km			
18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			18	7. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄			
	特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）				特定建設資材廃棄物の種類 C0（無筋）ガラ（西地区）			
	受入条件※受入時間 7：00～18：00				受入条件 ※受入時間8：00～12：00 13：00～17：00（日祝除く）			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

訂正前

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	150.3	m ²			第0-0002号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	240.4	m ²			第0-0003号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設	58.7	m ³			第0-0004号代価表
6 鉄筋工 SD295A D13 構造物種別による補正なし	0.008	t			第0-0005号代価表
6 型枠 一般型枠 均しコンクリート	28.1	m ²			第0-0006号代価表
6 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	7.5	m ³			第0-0007号代価表
4 着地マット	2	枚			Y0X3M2C14WN 単位数量 (10)
6 着地マット 設置手間	10	枚			第0-0008号代価表
6 着地マット 材料費 PG31-M004同等品以上	10	枚			

堺 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

訂正前

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 土砂等運搬 L=11.7km					Y0X3M2C6A01
	14	m 3			単位数量 (1)
6 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
	1	m 3			第0-0011号代価表
6 処分費 株式会社 角野 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3					
	1	m3			
2 構造物撤去工					Y0X40
	1	式			
3 運搬処理工					Y0X4020F
	1	式			
4 殻運搬 L=7.9km 無筋コンクリート構造物取壊し					Y0X4020F620
	7	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込					
	1	m 3			第0-0012号代価表
4 殻処分 無筋コンクリート					Y0X4020F621
	7	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 処分地 (その他①) 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m 3			

堺 市

機械構成比 K： 20.04%		労務構成比 R： 70.36%		材料構成比 Z： 9.60%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 6,441.1		
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)	備 考
積算単価						標準単価				P'
【補正式】										
《機械補正》										
《労務補正》										
《材料補正》										
《全体補正》										
【入力条件】										
A 土砂等発生現場			=2	小規模						
B 積込機種・規格			=6	バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
C 土質			=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無			=2	DID区間あり						
E 運搬距離			=32	15.0km以下						
F 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

家原大池公園ほか遊具改修工事 数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	規格等		数量	単位	設計数量	備考
工事区分	工種	種別	細別	規格	積算区分				
施設整備 (家原大池公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具1	グリッサンド・ウェイバー同等品以上		1	基	1	
			着地マット	PG31-M004同等品以上		2	枚	2	
		作業土工	床掘り	土砂	小規模	13.6	m3	14	
			埋戻し	小規模	土砂	24.4	m3	24	
			土砂等運搬	小規模	バックホウ山積 0.13m3 L=15.0km以下	13.6	m3	14	L=11.7km
			処分費			13.6	m3	14	
	構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	無筋コンクリート 構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	6.86	m3	7	L=7.9km
			般処分	無筋コンクリート		6.86	m3	7	
			般運搬	鉄筋コンクリート 構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	10.05	m3	10	L=8.1km
			般処分	鉄筋コンクリート		10.05	m3	10	
			現場発生品運搬	スクラップ	クレーン付2tトラック L=2.0km以下	2	回	2	L=1.0km
			スクラップ 鉄	諸経費対象外	鉄 ヘビー H2	3.63	t	3.6	
			現場発生品運搬	木材	クレーン付2tトラック L=9.0km以下	1	回	1	L=8.2km
			木材処分	処分費		0.3	t	0.3	0.6m3*0.5t/m3= 0.3
			現場発生品運搬	廃プラスチック	クレーン付2tトラック L=14.0km以下	1	回	1	L=11.2km
			廃プラスチック	処分費		0.1	t	0.1	0.1m3*1.1t/m3= 0.1
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	複合遊具撤去	ゴムマット撤去手間含む		1	基	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋 機械		6.86	m3	7	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋 機械		10.05	m3	10	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		15	人・日	15	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費			1.43	t	1.4	
		安全費	立入防止柵(賃料)	ガードフェンス	1810*1800	1.00	式	1	1326 台・日 51 台・日
		技術管理費	軟弱地盤調査費	土の一軸圧縮試験	1試料/2供試体	2	式	2	
施設整備 (土居川公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具2	りずのアスレチック (ZCMA-071-1/2)同等品以上		1	基	1	
			着地マット	PG31-M004同等品以上		2	枚	2	
		作業土工	床掘り	土砂	小規模	2.4	m3	2	
			埋戻し	小規模	土砂	1.9	m3	2	
			土砂等運搬	小規模	バックホウ山積0.13m3 L=3.5km以下	2.4	m3	2	L=3.2km
			処分費			2.4	m3	2	
	構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	コンクリート構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	0.96	m3	1	L=7.4km
			般処分	無筋コンクリート		0.96	m3	1	
			現場発生品運搬	スクラップ	クレーン付2tトラック L=2.0km以下	1	回	1	L=0.9km
			スクラップ 鉄	諸経費対象外	鉄 ヘビー H2	0.647	t	0.6	
			現場発生品運搬	廃プラスチック	クレーン付2tトラック L=20.0km以下	1	回	1	L=14.6km
			廃プラスチック処分	処分費		0.3	t	0.3	0.28m3 × 1.1t/m3= 0.3
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	複合遊具撤去	ゴムマット撤去手間含む		1	基	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋 機械		0.96	m3	1	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		3	人・日	3	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費			0.76	t	0.8	
		安全費	立入防止柵(賃料)	ガードフェンス	1810*1800	1	式	1	135 台・日 27 台・日

訂正前

堺地区

名称・規格	代価表
複合遊具 2 設置 設置手間	第 0-0001 号
着地マット 設置手間	第 0-0007 号
複合遊具撤去 撤去手間 ゴムマット撤去手間含む	第 0-0014 号

5. 交通誘導警備員、交通規制車について

本工事における交通誘導警備員の積算上の数量は設計書に記載している。

6. 施工箇所が点在する工事の積算方法

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、対象地区の設計書の分類、施工箇所を下表に示す。

対象地区名	設計書の分類	施工箇所名
西地区	親設計書	家原大池公園
堺地区	子設計書 1	土居川公園

7. 建設副産物の処理

本工事における建設副産物の積算上の条件及び受入条件は次表のとおりである。

① 建設発生土

品 目	処分先（公共工事） の名称	受入場所	運搬距離	受入条件
建設発生土 （西地区）	株式会社 角野	羽曳野市河原 城 8 1 3 - 1	11.7 k m	※受入時間 7：00～18：00（日除く）
建設発生土 （堺地区）	奥村組土木興業株式会社 （堺工場）	堺市堺区大浜 西町 5 番	3.2 k m	※受入時間 8：00～17：00 （日、祝、第二土日除く）

② 特定建設資材廃棄

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設 の名称	所在地	運搬距離	受入条件
ＣＯ（無筋） ガラ （西地区）	大阪ベントナイト 事業協同組合 堺プラント	堺市西区築港新町 1-5-35	7.9 k m	※受入時間 7：00～18：00
ＣＯ（無筋） ガラ （堺地区）	栄運輸工業 株式会社 堺臨海営業所	堺市西区築港新町 1-5-29及び 3-44-18	7.4 k m	※受入時間 8：00～12：00 13：00～17：00 （日祝除く）

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

訂正後

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					
	150.3	m ²			第0-0002号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物					
	240.4	m ²			第0-0003号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設					
	58.7	m ³			第0-0004号代価表
6 鉄筋工 SD295A D13 構造物種別による補正なし					
	0.3	t			第0-0005号代価表
6 型枠 一般型枠 均しコンクリート					
	28.1	m ²			第0-0006号代価表
6 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設					
	7.5	m ³			第0-0007号代価表
4 着地マット					Y0X3M2C14WN
	2	枚			単位数量 (10)
6 着地マット 設置手間					
	10	枚			第0-0008号代価表
6 着地マット 材料費 PG31-M004同等品以上					
	10	枚			

堺 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

訂正後

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 土砂等運搬 L=7.3km					Y0X3M2C6A01
	14	m 3			単位数量 (1)
6 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
	1	m 3			第0-0011号代価表
6 処分費 奥村組土木興業(株) (堺工場) 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3					
	1	m3			
2 構造物撤去工					Y0X40
	1	式			
3 運搬処理工					Y0X4020F
	1	式			
4 殻運搬 L=8.1km 無筋コンクリート構造物取壊し					Y0X4020F620
	7	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込					
	1	m 3			第0-0012号代価表
4 殻処分 無筋コンクリート					Y0X4020F621
	7	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 栄運輸工業(株) 堺臨海営業所 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m3			

堺 市

機械構成比 K： 20.04%		労務構成比 R： 70.36%		材料構成比 Z： 9.60%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 4,200.7	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 土砂等発生現場			=2	小規模					
B 積込機種・規格			=6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)					
C 土質			=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
D DID区間の有無			=2	DID区間あり					
E 運搬距離			=18	8.0km以下					
F 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

訂正後

家原大池公園ほか遊具改修工事 数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	規格等		数量	単位	設計数量	備考
工事区分	工種	種別	細別	規格	積算区分				
施設整備 (家原大池公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具1	グリッサンド・ウェイバー同等品以上		1	基	1	
			着地マット	PG31-M004同等品以上		2	枚	2	
		作業土工	床掘り	土砂	小規模	13.6	m3	14	
			埋戻し	小規模	土砂	24.4	m3	24	
			土砂等運搬	小規模	バックホウ山積 0.13m3 L=8.0km以下	13.6	m3	14	L=7.3km
			処分費			13.6	m3	14	
		構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	無筋コンクリート 構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	6.86	m3	7
	般処分			無筋コンクリート		6.86	m3	7	
	般運搬			鉄筋コンクリート 構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	10.05	m3	10	L=8.1km
	般処分			鉄筋コンクリート		10.05	m3	10	
	現場発生品運搬			スクラップ	クレーン付2トラック L=2.0km以下	2	回	2	L=1.0km
	スクラップ 鉄			諸経費対象外	鉄 ヘビー H2	3.63	t	3.6	
	現場発生品運搬			木材	クレーン付2トラック L=9.0km以下	1	回	1	L=8.2km
	木材処分			処分費		0.3	t	0.3	0.6m3*0.5t/m3= 0.3
	現場発生品運搬			廃プラスチック	クレーン付2トラック L=14.0km以下	1	回	1	L=11.2km
	廃プラスチック			処分費		0.1	t	0.1	0.1m3*1.1t/m3= 0.1
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	複合遊具撤去	ゴムマット撤去手間含む		1	基	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋 機械		6.86	m3	7	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋 機械		10.05	m3	10	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		15	人・日	15	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		1.43	t	1.4		
		安全費	立入防止柵(賃料)	ガードフェンス	1810*1800	1.00	式	1	1326 台・日
									51 台・日
		技術管理費	軟弱地盤調査費	土の一軸圧縮試験	1試料/2供試体	2	式	2	
施設整備 (土居川公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具2	りずのアスレチック (ZCMA-071-1/2)同等品以上		1	基	1	
			着地マット	PG31-M004同等品以上		2	枚	2	
		作業土工	床掘り	土砂	小規模	2.4	m3	2	
			埋戻し	小規模	土砂	1.9	m3	2	
			土砂等運搬	小規模	バックホウ山積0.13m3 L=3.5km以下	2.4	m3	2	L=3.2km
			処分費			2.4	m3	2	
		構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	コンクリート構造物とりこわし	機械積込 L=8.5km以下	0.96	m3	1
	般処分			無筋コンクリート		0.96	m3	1	
	現場発生品運搬			スクラップ	クレーン付2トラック L=2.0km以下	1	回	1	L=0.9km
	スクラップ 鉄			諸経費対象外	鉄 ヘビー H2	0.647	t	0.6	
	現場発生品運搬			廃プラスチック	クレーン付2トラック L=20.0km以下	1	回	1	L=14.6km
	廃プラスチック処分			処分費		0.3	t	0.3	0.28m3 × 1.1t/m3= 0.3
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	複合遊具撤去	ゴムマット撤去手間含む		1	基	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋 機械		0.96	m3	1	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		3	人・日	3	
	共通仮設	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		0.76	t	0.8	
			安全費	立入防止柵(賃料)	ガードフェンス	1810*1800	1	式	1
27 台・日									

訂正後

堺地区

名称・規格	代価表
複合遊具 2 設置 設置手間	第 0-0001 号
着地マット 設置手間	第 0-0007 号
複合遊具撤去 撤去手間 ゴムマット撤去手間含む	第 0-0014 号

5. 交通誘導警備員、交通規制車について

本工事における交通誘導警備員の積算上の数量は設計書に記載している。

6. 施工箇所が点在する工事の積算方法

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、対象地区の設計書の分類、施工箇所を下表に示す。

対象地区名	設計書の分類	施工箇所名
西地区	親設計書	家原大池公園
堺地区	子設計書 1	土居川公園

7. 建設副産物の処理

本工事における建設副産物の積算上の条件及び受入条件は次表のとおりである。

① 建設発生土

品 目	処分先（公共工事） の名称	受入場所	運搬距離	受入条件
建設発生土 （西地区）	奥村組土木興業株式会社 （堺工場）	堺市堺区大浜 西町 5 番	7.3 k m	※受入時間 8：00～17：00 （日、祝、第二土日除く）
建設発生土 （堺地区）	奥村組土木興業株式会社 （堺工場）	堺市堺区大浜 西町 5 番	3.2 k m	※受入時間 8：00～17：00 （日、祝、第二土日除く）

② 特定建設資材廃棄

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設 の名称	所在地	運搬距離	受入条件
C O（無筋） ガラ （西地区）	栄運輸工業 株式会社 堺臨海営業所	堺市西区築港新町 1-5-29及び 3-44-18	8.1 k m	※受入時間 8：00～12：00 13：00～17：00 （日祝除く）
C O（無筋） ガラ （堺地区）	栄運輸工業 株式会社 堺臨海営業所	堺市西区築港新町 1-5-29及び 3-44-18	7.4 k m	※受入時間 8：00～12：00 13：00～17：00 （日祝除く）