

平成 25 年 11 月 21 日

堺 市

殿馬場中学校校舎改築工事の設計図書の訂正について（通知）

殿馬場中学校校舎改築工事の設計図書（参考内訳明細書、殿馬場中学校校舎改築工事の参考明細書について）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書等の訂正箇所

< 参考内訳明細書の訂正箇所 >

・明細書（直接工事費） P 3 4

「屋上フェンス門扉 2 か所」を「屋上フェンス門扉 3 か所」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P 3 4

「屋上フェンス H 1 5 0 0 DE - 2 0 1 3 6 . 4 m」を追記する。

・明細書（直接工事費） P 6 8

「救助袋 斜降式救助袋 1 2 . 5 m 1 台 1 7 . 0 m 1 台 1 式」を追記する。

< 殿馬場中学校校舎改築工事の参考明細書についての訂正箇所 >

・調査対象項目 直接工事費 A 建築工事 科目別 種目別

「植栽 屋外附帯」を追記する。

校舎棟		金属			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PH階高架水槽基礎	SS400 H-150×150×7×10	1	式				
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふいところ1.0m未満 下地張りなし ③300 ヲサト含む	5	m ²				
塔屋 タラップ	スチール製 W400 H3200 DE-202 防護柵付き タラップ 19 亜鉛メッキ 防護柵：FB-50×6・FB-38×6	1	か所				
屋上溝部分 下地張り	スチール張り 平瓦2号	32.8	m ²				
屋上 フェンス	H1500 DE-201	36.4	m				
屋上 フェンス門扉	W2000×H1500 両開き DE-201	3	か所				
階段出入り口 手摺り	スチール製 W1280×H1100 E-203 手摺：48.6 手摺子：21.7 支柱：42.7 亜鉛メッキ	2	か所				
屋上 落下防止柵	スチール製 H1150 DE-101 上下材：-60×30×3.2 支柱：-50×50×3.2	124	m				
	手摺子：-20×20×1.5 亜鉛メッキ						
犬走り 二段手摺り	スチール製 H750 DE-301 手摺：34 支柱：42.7①1200 既製品	47.1	m				
犬走り 二段手摺り	スチール製 H750 DE-301 脱着式 手摺：34 支柱：42.7①1200 鞘管スチール製 38×2.0L200共14か所	6.3	m				
くつふきマット	スチール製 500×1500 DE-301	5	か所				
くつふきマット	スチール製 枠共 600×900 厚15 細目15 E-30	2	か所				
犬走り 会所	鋼製 300×300 細目 ノスリッパタイプ	1	か所				
犬走り グレーチング蓋	鋼製 亜鉛メッキ 溝幅100 細目 ノスリッパタイプ	7.4	m				
犬走り手洗い 面台	スチール製HL.t1.2 DE-401 W150×D25	1.6	m				
外部渡り廊下 ル-ハ-	スチール製 亜鉛メッキ A-24図 W2385×H2050 格子 -80×40×2.3 上下L-50×50×6	4	か所				
	樹脂アカ止め						
外部渡り廊下 EXPJ.	スチール製 W525 屋根+外壁 A-24図	2.7	m				
外部渡り廊下 EXPJ.	スチール製 W390 クリア-200 外壁+外壁 A-24図	8	m				

校舎棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
調理室戸棚	天板：ホ`ストフォーム 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20 W1700×D600×H800 F-15a	3	か所				
調理室戸棚	天板：ホ`ストフォーム 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20 W1500×D600×H800 F-15b	1	か所				
調理準備室戸棚	W1200×D600×H3000 F-16 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20	3	か所				
調理準備室窓下戸棚	天板：ホ`ストフォーム 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20 W1800×D600×H800 F-17	2	か所				
調理準備室収納庫	天板：ホ`ストフォーム 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20 W1765×D600×H800 F-15	2	か所				
われない鏡 学校便所	W1550*H1200	8	か所				
廊下手洗い流し	ステンレス製 深流し付き W4380×D650×H840 F-2 D1-402 扉：両面メラミン化粧板`-チクル木`-ド` t20	4	か所				
スノコ 学校	ホ`リェルン製 厚15 端部コーナー共	10.2	m ²				
ホールベンチ	死集成材t30 F-1 W3000×D550×H400	4	か所				
EVフック	A-79図	3	か所				
鍵箱	鋼製 キーホルダ`-ルカ`-共 120本用	1	か所				
救助袋	斜降式救助袋12.5m 1台 斜降式救助袋17.0m 1台	1	式				
計							

業者各位

契約課
建築課

殿馬場中学校校舎改築工事の参考明細書について

調査基準価格を設定しているため、工事費内訳書の提出が必要です。参考明細書に基づいて低入札価格調査をいたしますので、参考明細書の欄の組み替え、内容変更等は一切行わないでください。工事費内訳書の作成にあたっては、参考明細書の項目と一致するように作成してください。低入札価格調査の工事費内訳書での判定に係る「調査対象項目」は以下のとおりです。

: 調査対象項目

直接工事費

A 建築工事 B 昇降機設備工事

科目別	種目別
直接仮設	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
土工	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
地業	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
鉄筋	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
コンクリート	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
型枠、既製コンクリート	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
防水	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
タイル	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
木工	校舎棟
	小計 <input type="text"/>
屋根及びとい	校舎棟
	小計 <input type="text"/>

金属	校舎棟	
	小計	<input type="text"/>
左官	校舎棟	
	小計	<input type="text"/>
建具	校舎棟	
	小計	<input type="text"/>
塗装	校舎棟	
	小計	<input type="text"/>
内外装	校舎棟	
	小計	<input type="text"/>
ユニット及びその他 昇降機設備	校舎棟、昇降機	
	小計	<input type="text"/>
撤去	校舎棟、屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
渡り廊下	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
舗装	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
門・囲障	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
排水	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
植栽	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
中庭・その他	屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>
発生材処理	校舎棟、屋外附帯	
	小計	<input type="text"/>

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	
	小計	<input type="text"/>
現場管理費	共通仮設費(率分)	
	小計	<input type="text"/>
一般管理費等		
	小計	<input type="text"/>

< 工事費内訳書作成にあたっての注意点 >

参考明細書に基づいて低入札価格調査をいたしますので、明細書の欄の組替え、内容変更等は一切行わないでください。

工事費内訳書の作成にあたっては、参考明細書の項目と一致するように作成してください。

経費の計上漏れ(ゼロ計上を含む)、項目の記載漏れ、内訳書の添付漏れ、項目の省略等は入札の無効要件に定める項目(経費)の欠落と判断します。その欠落が入札無効要件に該当する場合は、当該業者の入札は無効となります。工事費内訳書の提出に際し、計上漏れ等ないように十分注意してください。詳細は「調査基準価格設定工事の入札に関する説明書」に記載しておりますので、必ず確認してください。

補足注意事項

(1) 入札参加者にとって不要な項目かどうかに関わらず、いかなる場合も経費の未計上、項目の削除等しないでください。明らかに不要であることが説明できる内容であったとしても、また不要の旨を表記していたとしても、一律に経費の未計上、項目の削除等と判断します。

(2) 参考明細書の内訳明細で複数の項目をひとまとめに合算して計上しないでください。合算して計上した場合、記載漏れと判断します。

具体例 参考明細書の撤去費と処分費が別々の明細になっている場合、下請の見積もりがひとまとめ(処分費込みの撤去費)になっているからといって、ひとまとめにして計上しないでください。参考明細書の明細ごとに金額を計上してください。

具体例 同じ内容の工事だが、施工箇所の違い等で別々の明細となっている項目について、同じ内容だからといって数量を合算してひとつの明細で計上しないでください。参考明細書の明細どおり計上してください。

工事費内訳書の作成にあたっては、必ず参考明細書の項目と一致するように作成してください。