平成２６年９月１９日

堺市上下水道局

東雲東町外下水管布設工事（26－1）の設計図書の訂正について（通知）

東雲東町外下水管布設工事（26－1）の設計図書（設計書及び代価表）を、下記のとおり、一部訂正しますので、 お知らせいたします。

現在公開されている書類は訂正済みです。訂正前の書類をすでにダウンロードされている場合は、以下のとおり、訂正頂きますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1．設計図書の訂正箇所

（1）設計書・工事費内訳書（下水道）・13ページ・3行目の訂正

「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ1,100㎜、FRPMφ800㎜（№27）」を「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ1,000㎜、FRPMφ800㎜（№27）」に訂正します。

（2）設計書・工事費内訳書（下水道）・45ページ・5行目の訂正

「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ350㎜、VUφ250㎜（№39）」を「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ400㎜、VUφ250㎜（№39）」に訂正します。

（3）設計書・内訳明細書（下水道）・第86号・表題部の訂正

「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ1,100 ㎜、FRPMφ800 ㎜（№27）」を「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ1,000㎜、FRPMφ800㎜（№27）」に訂正します。

（4）設計書・内訳明細書（下水道）・第173号・1行目の訂正

「ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　小判型　2,000mm～5,000mm」を「ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　円形径3,100㎜～5,900㎜」に訂正します。

（5）設計書・内訳明細書（下水道）・第210号・28行目の訂正

「ﾌﾞﾛｯｸ据付工（組立式）組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ74m以下」を「ﾌﾞﾛｯｸ据付工（組立式）組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ7m以下」に訂正します。

（6）設計書・内訳明細書（下水道）・第305号・表題部の訂正

「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ350㎜、VUφ250㎜（№39）」を「鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工　SPφ400㎜、VUφ250㎜（№39）」に訂正します。

（7）設計書・代価表（下水道）・第108号・4行目の訂正

「管挿入工　FRPMφ700mm」を「管挿入工　VUφ600mm」に訂正します。

(8)設計書・代価表(下水道)・第296号・表題部の訂正
「ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　小判型　2,000mm～5,000mm」を「ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　円形径3,100mm～5,900mm」に訂正します。

(9)設計書・代価表(下水道)・第349号・表題部の訂正
「ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式)組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ74m以下」を「ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式)組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ7m以下」に訂正します。

(10)設計書・代価表(下水道)・第569号・表題部の訂正
「管挿入工　FRPMφ700mm」を「管挿入工　VUφ600mm」に訂正します。

2. 訂正内容
(1)設計書・工事費内訳書(下水道)・13ページ・3行目の訂正

【訂正前】

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ工(小口径推進②)	式	1.000			
推進工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ:一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	式	1.000			
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ1,100㎜、FRPMφ800㎜(No.27)	式	1.000			第　86　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ900㎜、FRPMφ700㎜(No.4)	式	1.000			第　87　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ800㎜、VUφ600㎜(No.6)	式	1.000			第　88　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600㎜、VUφ400㎜(No.12)	式	1.000			第　89　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600㎜、VUφ400㎜(No.21)	式	1.000			第　90　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ550㎜、VUφ400㎜(No.16)	式	1.000			第　91　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ500㎜、VUφ350㎜(No.31)	式	1.000			第　92　号明細
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ450㎜、VUφ300㎜(No.10)	式	1.000			第　93　号明細

【訂正後】

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管きょ工(小口径推進②)	式	1.000			
	推進工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ:一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	式	1.000			
訂正	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ1,000㎜、FRPMφ800㎜(No.27)	式	1.000			第　86　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ900㎜、FRPMφ700㎜(No.4)	式	1.000			第　87　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ800㎜、VUφ600㎜(No.6)	式	1.000			第　88　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600㎜、VUφ400㎜(No.12)	式	1.000			第　89　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600㎜、VUφ400㎜(No.21)	式	1.000			第　90　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ550㎜、VUφ400㎜(No.16)	式	1.000			第　91　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ500㎜、VUφ350㎜(No.31)	式	1.000			第　92　号明細
	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ450㎜、VUφ300㎜(No.10)	式	1.000			第　93　号明細

(2)設計書・工事費内訳書(下水道)・45ページ・5行目の訂正

【訂正前】

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
管路	式	1.000			
管きょ工(小口径推進④)	式	1.000			
推進工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ:一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	式	1.000			
鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ350㎜、VUφ250㎜(№39)	式	1.000			第 305 号明細
発生土処理 鋼製さや管推進	式	1.000			第 306 号明細
ｺｱ抜き	式	1.000			第 307 号明細
立坑内管布設工	式	1.000			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	式	1.000			第 308 号明細
仮設備工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	式	1.000			

【訂正後】

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	本工事費					
	管路	式	1.000			
	管きょ工(小口径推進④)	式	1.000			
	推進工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ:一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	式	1.000			
訂正	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ400㎜、VUφ250㎜(№39)	式	1.000			第 305 号明細
	発生土処理 鋼製さや管推進	式	1.000			第 306 号明細
	ｺｱ抜き	式	1.000			第 307 号明細
	立坑内管布設工	式	1.000			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	式	1.000			第 308 号明細
	仮設備工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	式	1.000			

(3)設計書・内訳明細書(下水道)・第86号・表題部

【訂正前】

鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工	内 訳 明 細 書	第 86 号明細
SPφ1,100㎜、FRPMφ800㎜(№27)		1.00 式 当り

【訂正後】

	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工	内 訳 明 細 書	第 86 号明細
訂正	SPφ1,000㎜、FRPMφ800㎜(№27)		1.00 式 当り

(4)設計書・内訳明細書(下水道)・第173号・1行目

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工 小判型 2,000mm～5,000mm	m	1.000			第 296 号代価

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂正	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工 円形 径3,100mm～5,900mm	m	1.000			第 296 号代価

(5)設計書・内訳明細書(下水道)・第210号・28行目

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.12	式	1.000			第 342 号代価
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.16	式	1.000			第 343 号代価
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.21	式	1.000			第 344 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.10	式	1.000			第 345 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.12	式	1.000			第 346 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.16	式	1.000			第 347 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.21	式	1.000			第 348 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式) 組立 2 号ﾏﾝﾎｰﾙ 74m 以下	箇所	4.000			第 349 号代価
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.12	式	1.000			第 342 号代価
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.16	式	1.000			第 343 号代価
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ工(底部) No.21	式	1.000			第 344 号代価
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.10	式	1.000			第 345 号代価
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.12	式	1.000			第 346 号代価
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.16	式	1.000			第 347 号代価
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 No.21	式	1.000			第 348 号代価
訂正	ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式) 組立 2 号ﾏﾝﾎｰﾙ 7m 以下	箇所	4.000			第 349 号代価
	合 計					
	単位当り					

(6)設計書・内訳明細書(下水道)・第305号・表題部

【訂正前】

鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工	内 訳 明 細 書	第 305 号明細
SPφ350mm、VUφ250mm(No.39)		1.00 式 当り

【訂正後】

	鋼製さや管(取付管)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工	内 訳 明 細 書	第 305 号明細
訂正	SPφ400mm、VUφ250mm(No.39)		1.00 式 当り

(7)設計書・代価表(下水道)・第108号・4行目

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ﾋﾞ管 VU 4m φ600mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.00m	本	8.000			
接着ｶﾗｰ φ600mm 接着受口	個	14.000			
塩ﾋﾞｽﾍﾟｰｻ φ600mm	個	16.000			
管挿入工 FRPMφ700mm	m	27.600			第 569 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塩ﾋﾞ管 VU 4m φ600mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.00m	本	8.000			
	接着ｶﾗｰ φ600mm 接着受口	個	14.000			
	塩ﾋﾞｽﾍﾟｰｻ φ600mm	個	16.000			
訂正	管挿入工 VUφ600mm	m	27.600			第 569 号代価
	諸雑費	式	1.000			
	合 計					
	単位当り					

(8)設計書・代価表(下水道)・第296号・表題部の訂正

【訂正前】

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	代 価 表	第 296 号代価
小判型 2,000mm～5,000mm		1.00 m 当り

【訂正後】

	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	代 価 表	第 296 号代価
訂正	円形 径3,100mm～5,900mm		1.00 m 当り

(9)設計書・代価表(下水道)・第349号・表題部の訂正

【訂正前】

ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式)	代 価 表	第 349 号代価
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ74m以下		1.00 箇所 当り

【訂正後】

	ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式)	代 価 表	第 349 号代価
訂正	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ7m以下		1.00 箇所 当り

(10)設計書・代価表(下水道)・第569号・表題部の訂正

【訂正前】

管挿入工 FRPMφ700mm	代 価 表	第 569 号代価
		m 当り

【訂正後】

訂正	管挿入工 VUφ600mm	代 価 表	第 569 号代価
			m 当り

工 事 費 内 訳 書

補01

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ工（小口径推進②）	式	1.000			
推進工（鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ：一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	式	1.000			
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ1,000mm、FRPMφ800mm（№27）	式	1.000			第 86 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ900mm、FRPMφ700mm（№4）	式	1.000			第 87 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ800mm、VUφ600mm（№6）	式	1.000			第 88 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600mm、VUφ400mm（№12）	式	1.000			第 89 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ600mm、VUφ400mm（№21）	式	1.000			第 90 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ550mm、VUφ400mm（№16）	式	1.000			第 91 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ500mm、VUφ350mm（№31）	式	1.000			第 92 号明細
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ450mm、VUφ300mm（№10）	式	1.000			第 93 号明細

工 事 費 内 訳 書

単

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
管路	式	1.000			
管きょ工（小口径推進④）	式	1.000			
推進工（鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ：一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	式	1.000			
鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ400mm、VUφ250mm（№39）	式	1.000			第 305 号明細
発生土処理 鋼製さや管推進	式	1.000			第 306 号明細
ｺｱ抜き	式	1.000			第 307 号明細
立坑内管布設工	式	1.000			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	式	1.000			第 308 号明細
仮設備工(鋼製さや管・取付管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	式	1.000			

鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工

SPφ1,000㎜、FRPMφ800㎜（№27）

内 訳 明 細 書

第　86 号明細

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管 SPφ1000㎜	式	1.000			第 117 号代価
挿入用FRPM管 φ800㎜	式	1.000			第 118 号代価
中込め SPφ1000㎜　FRPMφ800㎜	式	1.000			第 119 号代価
合　　計					
単位当り					

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻

第 173 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工 円形 径 3,100mm～5,900mm	m	1.000			第 296 号代価
合　　計					
単位当り					

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

№10、12、16、21

内 訳 明 細 書

第 210 号明細

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 浮上防止(蓋枠共) 重車道用 堺市型 T-25	組	4.000			
調整ﾘﾝｸﾞ 50mm(φ600)	個	8.000			
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ φ600×φ1200×600	個	3.000			
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ φ600×φ1200×450	個	1.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×2400	個	1.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×2100	個	3.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×1800	個	2.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×1500	個	1.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×900	個	1.000			
直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×600	個	1.000			

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
№10、12、16、21

内 訳 明 細 書

第 210 号明細
1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踊り場直壁ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×600	個	1.000			
深型躯体ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×2400	個	1.000			
深型躯体ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×1800	個	1.000			
深型躯体ﾌﾞﾛｯｸ φ1200×1500	個	2.000			
深型底版ﾌﾞﾛｯｸ φ1200 H=150	個	4.000			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ (25kg入)	袋	0.700			
調整ｺﾏ (3個ｾｯﾄ)	組	3.000			
削孔費 2号組立 φ300塩ﾋﾞ管	箇所	4.000			
削孔費 2号組立 φ400塩ﾋﾞ管	箇所	3.000			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (底部) №10	式	1.000			第 341 号代価

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
№10、12、16、21

内 訳 明 細 書

第 210 号明細
1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (底部) №12	式	1.000			第 342 号代価
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (底部) №16	式	1.000			第 343 号代価
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (底部) №21	式	1.000			第 344 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 №10	式	1.000			第 345 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 №12	式	1.000			第 346 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 №16	式	1.000			第 347 号代価
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ工 №21	式	1.000			第 348 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式) 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ7m以下	箇所	4.000			第 349 号代価
合　　計					
単位当り					

鋼製さや管（取付管）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工
SPφ400㎜、VUφ250㎜（№39）

内 訳 明 細 書

第 305 号明細
1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管 SPφ400㎜	式	1.000			第 506 号代価
挿入用塩ﾋﾞ管 φ250㎜	式	1.000			第 507 号代価
中込め（№39） SPφ400㎜　VUφ250㎜	式	1.000			第 508 号代価
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず ﾍﾋﾞｰ H1	t	0.220			
合　　計					
単位当り					

挿入用塩ビ管
VUφ600mm

代 価 表

第 108 号代価
1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ﾋﾞ管VU 4m φ600mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.00m	本	8.000			
接着ｶﾗｰ φ600mm 接着受口	個	14.000			
塩ﾋﾞｽﾍﾟｰｻ φ600mm	個	16.000			
管挿入工 VUφ600mm	m	27.600			第 569 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工

円形 径 3,100mm～5,900mm

代 価 表

第 296 号代価

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ工) 4t積,2.9t吊	日				第 640 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾌﾞﾛｯｸ据付工(組立式)

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ7m以下

代 価 表

第 349 号代価

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

管挿入工　VUφ600mm

第 569 号代価

代 価 表

m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 本管挿入工	日				第 728 号代価
発動発電機運転費 35kVA	日				第 729 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					