

平成28年4月20日

堺市

八上小学校外壁改修外工事の設計図書の訂正について（通知）

八上小学校外壁改修外工事の設計図書等（図面、参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

2. 図面の訂正

(1) 訂正箇所

- ・図面 A/29

(2) 訂正内容

- ・別紙1のとおり

3. 参考内訳明細書の訂正

(1) 訂正箇所

- ・参考内訳明細書（直接工事費） P.21
- ・参考内訳明細書（直接工事費） P.25

(2) 訂正内容

- ・別紙2のとおり

D-001 EXP. J 参考詳細図 (撤去・新設) S=1/10, 100

● Aタイプ
 屋根 - 屋根
 ・屋上平場
 ・バルコニー平場

● Bタイプ
 外壁 - 外壁
 ・外壁
 ・屋上パラペット立上り
 ・バルコニーパラペット立上り

● Cタイプ
 天井 - 天井 (屋外)
 ・軒裏 平場、立上り
 ・バルコニー裏 平場、立上り
 ・スラブ裏 平場、立上り

● C2タイプ (1階通路部分)
 天井 - 天井 (屋外)
 ・軒裏 平場、立上り
 ・スラブ 梁 平場、立上り

※改修内容
 ・外部に面する既設EXP. J金物を撤去し新設する。
 出隅、入り隅、端部は役物等で仕舞すること。
 ・新設するEXP. J金物はアルミ製既製品とする。

←○ : シーリングを示す (MS-2) 改修項目 (E) (E)

キープラン S=1/100

D-103 ステンレス製手洗い 詳細図 (仮撤去・再取付) S=1/20

注記
 ・給水管、配水管の切断、再接続及び、
 蛇口の仮撤去、再取付は設備工事
 ・境内仮置き場所は、監督職員の指示による。

平面図 S=1/20
 立面図 S=1/20
 断面図 S=1/20

D-002 改質アスファルト防水 詳細図 (改修 R階: POAS工法 / PHR階M4AS工法) S=1/5, 10

● ①
 平場: 機械固定工法
 側溝、立上り: 接着工法

● ②
 壁立上り: 接着工法
 ※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

シール: 改質アスファルト系シーリング

D-104 掲示板 詳細図 (新設) S=1/20

取付用金具

材質	掲示板
特: アルミ (シルバー)	レザー、ラシャ (グリーン・グレー)
掲示板: EP合板 (2種) 5.5mm	コルク

※新橋和 SMS-1032 又は同等品以上。

S=1/20

取付用金具

材質	掲示板
外特: アルミ 1.5mm	レザー、ラシャ (グリーン・グレー)
掲示板: EP合板 (2種) 5.5mm	コルク

※新橋和 SMS-2010 又は同等品以上。

● ③
 ドレン廻り
 ※ドレンを先付けて納める場合
 ※改修用ドレンキャップは省略

シール: 改質アスファルト系シーリング

● ④
 脱気筒 (ステンレス製)
 ※改質アスファルトシートは脱気筒上まで巻き上げること。

シール: 改質アスファルト系シーリング

● ⑧
 パラペット立上り: 接着工法
 ※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

[改修前] [改修後]

←○ : シーリングを示す (MS-2)

● ⑨
 外壁立上り: 接着工法
 ※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

[改修前] [改修後]

←○ : シーリングを示す (MS-2)

● ⑤
 設備基礎: 接着工法

シール: 改質アスファルト系シーリング

● ⑥
 設備配管貫通部廻り
 ※改質アスファルトシートはステンレスバンドまで巻き上げること。

シール: 改質アスファルト系シーリング

● ⑦
 軽量の置敷き架台廻り

シール: 改質アスファルト系シーリング

訂正前

←○ : シーリングを示す (MS-2)

八上小学校外壁改修外工事				設計完了日	2015. 12
部分詳細図 (1)				工事業注目	SCALE
				原寸紙サイズ	1/10, 100
				原寸紙サイズ	A-1
課長	課長補佐	係長	主査	担当者	総括
					担当者

原寸図 0 25 50 75

A / 29

D-001 EXP.J 参考詳細図 (撤去・新設) S=1/10,100

● Aタイプ
屋根 - 屋根
屋上平場
バルコニー平場

● Bタイプ
外壁 - 外壁
外壁
屋上パラベツト立上り
バルコニーパラベツト立上り

● Cタイプ
天井 - 天井 (屋外)
軒裏 平場、立上り
バルコニー裏 平場、立上り
スラブ裏 平場、立上り

● C2タイプ (1階通路部分)
天井 - 天井 (屋外)
軒裏 平場、立上り
スラブ、梁 平場、立上り

※改修内容
・外部に面する既設EXP.J金物を撤去し新設する。
・出隅、入り隅、端部は役物等で仕舞すること。
・新設するEXP.J金物はアルミ製既製品とする。

←○ : シーリングを示す (MS-2) 改修項目 (E) (E)

キープラン S=1/100

D-103 ステンレス製手洗い 詳細図 (仮撤去・再取付) S=1/20

平面図 S=1/20

立面図 S=1/20

断面図 S=1/20

注記
・給水管、配水管の切断、再接続及び、蛇口の仮撤去、再取付は設備工事
・場内仮置き場所は、監督職員の指示による。

D-002 改質アスファルト防水 詳細図 (改修 R階:POAS工法 / PRR階M4AS工法) S=1/5,10

● ①
平場:機械固定工法
側溝、立上り:接着工法

● ②
壁立上り:接着工法
※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

シール:改質アスファルト系シーリング

シール:改質アスファルト系シーリング

D-104 掲示板 詳細図 (新設) S=1/20

平面図

断面図

取付金具

材質	掲示板
種:アルミ(シルバー)	レザー、ラシャ(グリーン・グレー)
掲示板:EP合板(2種)5.5mm	ビニタフ(グリーン・グレー)ホルク

※横断値和 SMS-1032 又は同等品以上。

材質	掲示板
外枠:アルミ1.5mm	レザー、ラシャ(グリーン・グレー)
掲示板:EP合板(2種)5.5mm	ビニタフ(グリーン・グレー)ホルク

※横断値和 SMS-2010 又は同等品以上。

● ③
ドレン廻り
※ドレンを先付けで納める場合
※改修用ドレンキャップは省略

シール:改質アスファルト系シーリング

● ④
脱気筒 (ステンレス製)
※改質アスファルトシートは脱気筒上まで巻き上げること。

シール:改質アスファルト系シーリング

● ⑧
パラベツト立上り:接着工法
※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

[改修前] [改修後]

立上り防水層撤去 (保護モルタル共)

アルミ押え (シーリング打ち)

←○ : シーリングを示す (MS-2)

● ⑨
外壁立上り:接着工法
※露出するビス頭はシーリング打ちとする。(MS-2)

[改修前] [改修後]

立上り防水層撤去 (アルミ水切り・保護モルタル共)

アルミ押え (シーリング打ち)

コーナット (既製品) 新設

←○ : シーリングを示す (MS-2)

● ⑤
設備基礎:接着工法

シール:改質アスファルト系シーリング

● ⑥
設備配管貫通部廻り
※改質アスファルトシートはステンレスバンドまで巻き上げること。

シール:改質アスファルト系シーリング

● ⑦
軽量の置敷き架台廻り

シール:改質アスファルト系シーリング

訂正後

八上小学校外壁改修外工事		設計完了日	2015.12
部分詳細図 (1)		工事発注日	
		SCALE	1/10,100
		原寸紙サイズ	A-1
課長	課長補佐	係長	主査
担当者	担当者	担当者	担当者
総括	担当者		

原寸図

0 25 50 75

29

管理校舎棟		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋上防水)						
高压水洗浄		1,287	m ²			
立上防水撤去跡 下地調整		48.7	m ²			
改質アスファルトシート防水	機械固定+熱工法(2層) 平場	1,238	m ²			
改質アスファルトシート防水	機械固定+熱工法(2層) 立上り部	48.7	m ²			
トップコート	カラー	1,287	m ²			
脱気筒	ステンレス	21	か所			
改修用ドレイン	縦引き 径100	15	か所			
改修用ドレイン	縦引き 径50	2	か所			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	216	m			
水切り金物	アルミ水切り	19.9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 金物溶融亜鉛メッキ、SUSボルト共	113	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50 金物溶融亜鉛メッキ、SUSボルト共	4	m			
シーリング	MS-2 20*10	236	m			
シーリング	ゴムアスファルト系 シーリング打ち ビス頭	236	m			
防水入隅処理	コーナーキョント(既製品)	216	m			
(その他)						
高压水洗浄		196	m ²			
高压水洗浄	立上り部	28.5	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 平場 X-2	196	m ²			

管理校舎棟		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井撤去・新設	1,600×700 GB-R(t9.5)+DR(t12) LGS下地共	5	か所			
既設折板仮撤去・再取付		106	m ²			
ステンレス製流し台仮撤去・再取付け	W2800×H650	1	か所			
掲示板撤去	W3600×H1800	1	か所			
掲示板撤去	W1785×H1500	2	か所			
掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り W2400×H1200	1	か所			
掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り W1800×H1200	2	か所			
室外機基礎設置		1	式			
配管架台設置	基礎共	1	式			
フェンス設置 室外気置き場	足元シーリング 扉 共	1	式			
メッシュフェンス設置 屋外廊下部	足元シーリング 扉 共	1	式			
防球フェンス撤去		1	式			
植込花壇撤去		1	式			
植込花壇CB化粧積		1	式			
計						