

平成28年7月21日

堺市

南八下小学校給食調理場改築工事の設計図書の訂正について（通知）

南八下小学校給食調理場改築工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 参考内訳明細書の訂正

(1) 訂正箇所

- ・参考内訳明細書（直接工事費） P7

(2) 訂正内容

- ・別紙のとおり



給食調理場		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	8.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	22.6	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	4.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.5	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	3.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	15.3	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲1	式			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般 D32以下 一般建物	51.8	t			
鉄筋加工組立	梁貫通孔補強 — D13以下 —	0.3	t			
鉄筋運搬費		1	式			
鉄筋溶接	フープ 溶接	1	式			
鉄筋が 圧接	D19-D19 41箇所	1	式			
鉄筋が 圧接	D22 -D22 58箇所	1	式			
鉄筋が 圧接	D22 -D25 64箇所	1	式			
鉄筋が 圧接	D25 -D25 381箇所	1	式			
梁貫通孔補強	既製品 材工共 100φ 4箇所 125φ 9箇所	1	式			
	150φ 15箇所					
計						