

※本工事費※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 電線	71.55	m			Y0X3J2BC4TV 単位数量 (1)
6 地中管内配線設置 EMCE 3.5sq-2C 15mm以下	1	m			第0-0083号代価表
4 電力ケーブル接続	2	箇所			Y0X3J2BA5VJ 単位数量 (1)
6 電力ケーブル接続工	1	箇所			第0-0084号代価表
4 電線撤去	28.64	m			Y0X3J2BC4TV 単位数量 (1)
6 地中管内配線撤去 CV 3.5sq-2C 15mm以下	1	m			第0-0146号代価表
4 埋設シート	23.59	m			Y0X3J2BC4SX 単位数量 (1)
6 埋設標識シート 電力通信用 150mm 2倍	1	m			第0-0085号代価表
2 園路広場整備工	1	式			Y0X3K

機械構成比 K : 3.44%

労務構成比 R : 13.76%

材料構成比 Z : 82.80%

市場単価構成比 S : 0.00%

標準単価 P :

139,400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次山積0.45m ³	2.97%		バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次山積0.45m ³		K1
その他(機械)	0.47%		その他(機械)		K9
普通作業員	5.15%		普通作業員		R1
運転手(特殊)	3.62%		運転手(特殊)		R2
土木一般世話役	2.63%		土木一般世話役		R3
特殊作業員	0.46%		特殊作業員		R4
その他(労務)	1.90%		その他(労務)		R9
ハンドホールH1-6 蓋含む	81.11%		プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下		Z1
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	1.46%		軽油 1.2号 パトロール給油		Z2
その他(材料)	0.23%		その他(材料)		Z9

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0082号代価表

波付硬質合成樹脂管

F E P 3 0

頁0-0165

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
波付硬質合成樹脂管 F E P 3 0	100	m			
電工		人			
諸雑費		%			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

