

平成29年 1月24日

堺 市

(仮称)新堀公園整備工事の設計図書の訂正について(通知)

(仮称)新堀公園整備工事の設計図書(設計書)について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正箇所

<設計書>

(1) 本工事費

頁0-0004 1行目

頁0-0005 2行目

頁0-0034 3行目

頁0-0045 7行目

頁0-0081 9行目

頁0-0082 2行目

頁0-0082 4行目

頁0-0093 4行目

(2) 代価表

頁0-0273 第0-0210号代価表

頁0-0275 第0-0211号代価表

頁0-0277 第0-0212号代価表

## 2. 訂正内容

### <設計書>

#### (1) 本工事費の訂正

頁0-0004 1行目

訂正前

6	割石積-1 花崗岩 錆系 割肌仕上 控1.5.0内外 側面,天端石共 両面積み (材工)					
		10.0	m			

訂正後

6	割石積-1 花崗岩 錆系 割肌仕上 控1.5.0内外 側面,天端石共 両面積み					
		10.0	m			

頁0-0005 2行目

訂正前

6	割石積-2 花崗岩 錆系 割肌仕上 控1.5.0内外 H=1100 L=3600 両面積み (材工)					
		1	箇所			

訂正後

6	割石積-2 花崗岩 錆系 割肌仕上 控1.5.0内外 H=1100 L=3600 両面積み					
		1	箇所			

頁0-0034 3行目

訂正前

6	硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 φ500mm					
		10.0	m			第0-0123号代価表

訂正後

6	硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 φ500mm					
		10.0	m			第0-0123号代価表
6	硬質塩化ビニル管 VUφ500 4m/本					
		10.0	m			

頁0-0045 7行目

訂正前

6	照明灯-3設置 ソーラー照明 (材工)					
		1	基			

訂正後

6	照明灯-3設置 ソーラー照明					
		1	基			

頁0-0081 9行目

訂正前

6	石積撤去-1 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0210号代価表
		4.9	m3			

訂正後

6	石積撤去-1 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0210号代価表
		11.4	m2			

頁0-0082 2行目

訂正前

6	石積撤去-2 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0211号代価表
		6.1	m3			

訂正後

6	石積撤去-2 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0211号代価表
		14.0	m2			

頁0-0082 4行目

訂正前

6	石積階段撤去 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0212号代価表
		1.1	m3			

訂正後

6	石積階段撤去 練積 控え35cm以上45cm未満					第0-0212号代価表
		1.6	m2			

頁0-0093 4行目

訂正前

4	交通誘導警備員					YZ000000021
			人			

訂正後

4	交通誘導警備員					YZ000000021
		300	人			

### (2) 代価表の訂正

頁0-0273 第0-0210号代価表の単位の変更

訂正前

第0-0210号代価表	石積撤去-1 練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0273
	m3 当り	

訂正後

第0-0210号代価表	石積撤去-1 練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0273
	m2 当り	

頁0-0275 第0-0211号代価表の単位の変更

訂正前

第0-0211号代価表	石積撤去-2 m3 当り	練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0275
-------------	-----------------	-------------------	--------------------

訂正後

第0-0211号代価表	石積撤去-2 m2 当り	練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0275
-------------	-----------------	-------------------	--------------------

頁0-0277 第0-0212号代価表の単位の変更

訂正前

第0-0212号代価表	石積階段撤去 m3 当り	練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0277
-------------	-----------------	-------------------	--------------------

訂正後

第0-0212号代価表	石積階段撤去 m2 当り	練積 控え35cm以上45cm未満	施工パッケージ 頁0-0277
-------------	-----------------	-------------------	--------------------

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 割石積-1 花崗岩 鑄系 割肌仕上 控150内外 側面,天端石共 両面積み	10.0	m			
4 割石積-2 h900割肌仕上げ	1	箇所			Y0V1S2AH4QC 単位数量 ( 1 )
6 基礎碎石 RC-40, t=100	2.4	m <sup>2</sup>			第0-0005号代価表
6 型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m <sup>2</sup>			第0-0006号代価表
6 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m <sup>3</sup> /日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.1	m <sup>3</sup>			第0-0007号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	7.6	m <sup>2</sup>			第0-0008号代価表
6 コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下	0.7	m <sup>3</sup>			第0-0009号代価表
6 鉄筋工 SD345 D13	0.04	t			第0-0010号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.5	m <sup>3</sup>			第0-0011号代価表

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 割石積-2 (設置手間)	1	箇所			
6 割石積-2 花崗岩 錆系 割肌仕上 控150内外 H=1100 L=3600 両面積み	1	箇所			
6 園名板 花崗岩 グレー系 本磨仕上 200×1200×120 刻字 材工	1	枚			
3 作業土工	1	式			Y0V1S20B
4 床掘り	15.2	m3			Y0V1S20B40R 単位数量 ( 1 )
6 床掘り 土砂 小規模	1	m3			第0-0012号代価表
4 埋戻し	2.0	m3			Y0V1S20B5F2 単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0-0013号代価表
2 公園カバート工	1	式			Y0V3A

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 砂基礎工(機械施工)	5.4	m <sup>3</sup>			第0-0117号代価表
6 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 φ500mm	10.0	m			第0-0123号代価表
6 硬質塩化ビニル管 VUφ500 4m/本	10.0	m			
4 公園管渠 HPφ800	1.0	m			Y0X3H2B85Y6 単位数量 ( 10 )
6 ヒューム管(B形管) 据付 800mm	10	m			第0-0125号代価表
4 公園管渠 HPφ800接続部	1	箇所			Y0X3H2B85Y6 単位数量 ( 1 )
6 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径18mm 削孔深10cm	20	孔			第0-0126号代価表
6 鉄筋工 SD345 D13 差筋	0.003	t			第0-0128号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	1.9	m <sup>2</sup>			第0-0008号代価表

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 円形型枠 φ200 紙製	0.2	m			
6 コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下	0.5	m <sup>3</sup>			第0-0015号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.01	m <sup>3</sup>			第0-0011号代価表
6 水抜きパイプVPφ40 4m/本	0.7	m			
6 照明灯建柱 (照明) W: 350kg以下	1	基			第0-0146号代価表
6 照明器具取付 (照明)	1	台			第0-0147号代価表
6 D種(第3種)接地 基礎工と同時施工	1	極			第0-0144号代価表
6 照明灯-3設置 ソーラー照明	1	基			
4 照明灯-3	2	基			Y0X3J2BA4TP 単位数量 ( 1 )



※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 石積撤去-1 練積 控え35cm以上45cm未満	11.4	m2			第0-0210号代価表
4 石積取壊し	1.5	m			Y0X40204440 単位数量 ( 10 )
6 石積撤去-2 練積 控え35cm以上45cm未満	14.0	m2			第0-0211号代価表
4 石積取壊し	1	箇所			Y0X40204440 単位数量 ( 1 )
6 石積階段撤去 練積 控え35cm以上45cm未満	1.6	m2			第0-0212号代価表
3 排水構造物撤去工	1	式			Y0X40206
4 暗渠排水管撤去	12.0	m			Y0X402065NY 単位数量 ( 1 )
6 透水管撤去 撤去 波状管及び網状管	1	m			第0-0213号代価表
4 U型側溝撤去	10	m			Y0X40206505 単位数量 ( 10 )

※本工事費※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
共通仮設費(率分)					
1 共通仮設費(積上分計)					
2 共通仮設費(その他積上分)					YZ111
	1	式			
3 安全費					YZ104001
	1	式			
4 交通誘導警備員					YZ000000021
	300	人			単位数量 ( 1 )
6 交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員なし					
	1	人・日			第0-0249号代価表
3 技術管理費					YZ106001
	1	式			
4 土質試験費					YZ000000032
	1	式			単位数量 ( 1 )
6 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号					
	1	試料			

第0-0210号代価表

石積撤去- 1

練積 控え35cm以上45cm未満

m2 当り

施工パッケージ

頁0-0273

機械構成比 K : 0.00%

労務構成比 R : 100.00%

材料構成比 Z : 0.00%

市場単価構成比 S : 0.00%

標準単価 P :

12,960

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P'
【補正式】					
《労務補正》					
《全体補正》					
【入力条件】 A 形状	=1	練積 控え35cm以上45cm未満			

\* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0211号代価表

石積撤去- 2

練積 控え35cm以上45cm未満

施工パッケージ

m2 当り

頁0-0275

機械構成比 K : 0.00%

労務構成比 R : 100.00%

材料構成比 Z : 0.00%

市場単価構成比 S : 0.00%

標準単価 P :

12,960

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P'
【補正式】					
《労務補正》					
《全体補正》					
【入力条件】 A 形状	=1	練積 控え35cm以上45cm未満			

\* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0212号代価表

石積階段撤去

練積 控え35cm以上45cm未満

施工パッケージ

m2 当り

頁0-0277

機械構成比 K : 0.00%

労務構成比 R : 100.00%

材料構成比 Z : 0.00%

市場単価構成比 S : 0.00%

標準単価 P :

12,960

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P'
【補正式】					
《労務補正》					
《全体補正》					
【入力条件】 A 形状	=1	練積 控え35cm以上45cm未満			

\* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。