

令和8年7月15日
堺市

J 陸橋補修工事の設計図書の訂正について（通知）

J 陸橋補修工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

・設計書 頁 0-0008 1 行目

訂正前：「防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m²×2 層
はけ、ローラー」

訂正後：「防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m² はけ、ローラー」

・数量総括表 3/8 ページ

訂正前：「防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m²×2 層 はけ、ローラー」

訂正後：「防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m² はけ、ローラー」

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の設計書、図面を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局道路部道路整備課 電 話：072-228-7095
----------------------------	-------------------------------------

設計書正誤表

工事名称：J陸橋補修工事

[illegible]

・設計書 頁 0-0008

【訂正前】

※※本工事費※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m2×2層 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 防食下地 (高所作業車) セラマックスジンク同等品以上 ロス率含む	1	m ²			第0-0033号代価表
4 下塗 セラマックス#1000AL同等品以上 170g/m2 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 下塗 (高所作業車) セラマックス#1000AL同等品以上	1	m ²			第0-0034号代価表
4 上塗 セラマックス#2000同等品以上 140g/m2 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 上塗 (高所作業車) セラマックス#2000同等品以上	1	m ²			第0-0035号代価表
3 塗替塗装工 (高欄部) R c - III 塗装系	1	式			Y1778200
4 素地調整	110	m ²			Y1778200629 単位数量(1)
6 橋梁塗装工 素地調整 (塗替) 3種ケレンA 高欄部単独施工	1	m ²			第0-0036号代価表

堺 市

【訂正後】

※※本工事費※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m2 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 防食下地 (高所作業車) セラマックスジンク同等品以上 ロス率含む	1	m ²			第0-0033号代価表
4 下塗 セラマックス#1000AL同等品以上 170g/m2 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 下塗 (高所作業車) セラマックス#1000AL同等品以上	1	m ²			第0-0034号代価表
4 上塗 セラマックス#2000同等品以上 140g/m2 はけ、ローラー 【夜間 時制 著しい】	8	m ²			Y4999 単位数量(1)
6 上塗 (高所作業車) セラマックス#2000同等品以上	1	m ²			第0-0035号代価表
3 塗替塗装工 (高欄部) R c - III 塗装系	1	式			Y1778200
4 素地調整	110	m ²			Y1778200629 単位数量(1)
6 橋梁塗装工 素地調整 (塗替) 3種ケレンA 高欄部単独施工	1	m ²			第0-0036号代価表

堺 市

数量總括表正誤表

工事名称：J陸橋補修工事

[illegible]

・数量総括表 3/8 ページ

【訂正前】

2	現場塗装工					
		式		1		
3	塗替塗装工（足場設置部） R c - II 塗装系					
		式		1		
4	既設塗膜除去 アクアインプラス同等品以上 （剥離剤回収、積込含む）2 回					
		m 2		91		
6	既設塗膜除去 アクアインプラス同等品以上					
4	素地調整					
		m 2		91		
6	橋梁塗装工 素地調整（塗替） 2 種ケレン 横断歩道橋・側道橋					
4	防食下地					
		m 2		91		
6	橋梁塗装工 下塗り（塗替） 有機ジンクリッチ 2 回 はけ・ローラー II 横断歩道橋・側道橋					
4	下塗					
		m 2		91		
6	橋梁塗装工 下塗り（塗替） 弱溶剤形変性エポキシ 2 層 はけ・ローラー 横断歩道橋・側道橋					
4	中塗					
		m 2		91		
6	橋梁塗装工 中塗り（塗替） 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 濃彩 横断歩道橋・側道橋					
4	上塗					
		m 2		91		
6	橋梁塗装工 上塗り（塗替） 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 濃彩 横断歩道橋・側道橋					
3	塗替塗装工（高所作業車部） セラマックス工法同等以上					
		式		1		
4	既設塗膜撤去 ハクレッパ―同等品以上 （剥離剤回収、積込含む）2 回					
		m 2		8		
6	既設塗膜除去（高所作業車） ハクレッパ―同等品以上 2 回塗り、剥離剤回収、積込含む					
4	素地調整 2 種ケレン					
		m 2		8		
6	素地調整（高所作業車） 2 種ケレン 全面目粗し、脱脂、清掃、養生					
4	防食下地 セラマックスシンク同等品以上 250g/m2×2層 はけ、ローラー					
		m 2		8		
6	防食下地（高所作業車） セラマックスシンク同等品以上 ロス率含む					
4	下塗 セラマックス#1000AL同等品以上 170g/m2 はけ、ローラー					
		m 2		8		
6	下塗（高所作業車） セラマックス#1000AL同等品以上					

【訂正後】

2	現場塗装工				
		式		1	
3	塗替塗装工（足場設置部） R c - II 塗装系				
		式		1	
4	既設塗膜除去 アクアインプラス同等品以上 （剥離剤回収、積込含む）2回	m 2		91	
6	既設塗膜除去 アクアインプラス同等品以上				
4	素地調整				
		m 2		91	
6	橋梁塗装工 素地調整（塗替） 2種ケレン 横断歩道橋・側道橋				
4	防食下地				
		m 2		91	
6	橋梁塗装工 下塗り（塗替） 有機ジンクリッチ 2回 はけ・ローラー II 横断歩道橋・側道橋				
4	下塗				
		m 2		91	
6	橋梁塗装工 下塗り（塗替） 弱溶剤形変性エポキシ2層 はけ・ローラー 横断歩道橋・側道橋				
4	中塗				
		m 2		91	
6	橋梁塗装工 中塗り（塗替） 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 濃彩 横断歩道橋・側道橋				
4	上塗				
		m 2		91	
6	橋梁塗装工 上塗り（塗替） 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 濃彩 横断歩道橋・側道橋				
3	塗替塗装工（高所作業車部） セラマックス工法同等以上				
		式		1	
4	既設塗膜撤去 ハクレッパ―同等品以上 （剥離剤回収、積込含む）2回	m 2		8	
6	既設塗膜除去（高所作業車） ハクレッパ―同等品以上 2回塗り、剥離剤回収、積込含む				
4	素地調整 2種ケレン				
		m 2		8	
6	素地調整（高所作業車） 2種ケレン 全面目粗し、脱脂、清掃、養生				
4	防食下地 セラマックスジンク同等品以上 250g/m2 はけ、ローラー	m 2		8	
6	防食下地（高所作業車） セラマックスジンク同等品以上 ロス率含む				
4	下塗 セラマックス#1000AL同等品以上 170g/m2 はけ、ローラー	m 2		8	
6	下塗（高所作業車） セラマックス#1000AL同等品以上				