令和３年７月１５日

堺　　市

日置荘西小学校屋外便所新築ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

日置荘西小学校屋外便所新築ほか工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．参考内訳明細書の訂正

・訂正箇所

参考内訳明細書（建築工事）　P6、P17、P27

２．参考内訳明細書の訂正について

参考内訳明細書の、訂正抜粋資料において、項目の訂正を行っている部分について、網掛けで表現していますので、訂正前訂正後の参考内訳明細書を比較し、ご確認ください。

別紙

参 考 明 細 書 正 誤 表

工事名称：日置荘西小学校屋外便所新築ほか工事

誤					正					
明細書No.	名　　称	摘　　要	数 量	単 位	明細書No.	名　　称	摘　　要	数 量	単 位	備　　考
P6	地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	5.5	m3	P6	地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	10.8	m3	訂正
2行目					2行目					
直接工事費					直接工事費					
P17	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W280 t1.5 曲げ加工 HL	4.5	m	P17	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W280 t1.5 曲げ加工 HL	3.6	m	訂正
3行目					3行目					
直接工事費					直接工事費					
P17	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W320 t1.5 曲げ加工 HL	3	m	P17	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W320 t1.5 曲げ加工 HL	4	m	訂正
4行目					4行目					
直接工事費					直接工事費					
P27	地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	11.2	m3	P27	地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	14	m3	訂正
3行目					3行目					
直接工事費					直接工事費					

変更前

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外便所　　地業

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 打設手間共	1.8	m3			
地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	5.5	m3			
平板載荷試験	50kN以内	1	式			
一軸圧縮試験	供試体採取共	1	式			
計						

屋外便所　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W150 t1.5 曲げ加工 HL	0.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W180 t1.5 曲げ加工 HL	2.5	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W280 t1.5 曲げ加工 HL	4.5	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W320 t1.5 曲げ加工 HL	3	m			
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製	12	か所			
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 600角 密閉型充填用 受枠 ｽﾃﾝﾚｽ 鍵有	3	か所			
床見切縁	SUS FB t16	2.9	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	5.6	㎡			
計						

渡り廊下　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	5.4	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 打設手間共	1.2	m3			
地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	11.2	m3			
計						

変更後

屋外便所　　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 打設手間共	1.8	m3			
地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	10.8	m3			
平板載荷試験	50kN以内	1	式			
一軸圧縮試験	供試体採取共	1	式			
計						

屋外便所　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W150 t1.5 曲げ加工 HL	0.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W180 t1.5 曲げ加工 HL	2.5	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W280 t1.5 曲げ加工 HL	3.6	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製 W320 t1.5 曲げ加工 HL	4	m			
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製	12	か所			
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 600角 密閉型充填用 受枠 ｽﾃﾝﾚｽ 鍵有	3	か所			
床見切縁	SUS FB t16	2.9	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	5.6	㎡			
計						

渡り廊下　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	5.4	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 打設手間共	1.2	m3			
地盤改良	浅層改良（固化材 60kg/m3）	14	m3			
計						