

令和3年9月15日

堺市

泉ヶ丘No. 8歩道橋ほか補修工事の設計図書の訂正について（通知）

泉ヶ丘No. 8歩道橋ほか補修工事の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<設計書>

- ・内訳書 頁0-0028 5行目及び頁0-0036 7行目の「現場発生品・支給品運搬」の備考「第0-0034号代価表」を「第0-0055号代価表」に訂正し、新たに「第0-0055号代価表」を頁0-0117に追加する。これに伴い、以降の代価表の号数及び頁を繰り下げる。
- ・代価表 第0-0026号 「構造物とりこわし工」
「3 時間的制約著しく受ける」を
「1 時間的制約なし」に訂正する。
- ・代価表 第0-0033号 「現場発生品・支給品運搬」のC 1回当たり平均積載質量(t)
「1 0.1t以下」を
「2 0.1t超0.2t以下」に訂正する。
- ・代価表 第0-0059号 「転落防止柵設置工」
「転落防止柵 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 スパン3m 100.000m」
の行を削除し、B 作業区分
「1 設置」を
「2 設置（手間のみ）」に訂正する。

<特記仕様書>

- ・頁19 「4. 見積りにより決定した歩掛について」の転落防止柵撤去「第0-0057号」を「第0-0058号」に訂正する。

2. 訂正内容

<設計書>

- ・内訳書 頁 0-0028 5 行目 現場発生品・支給品運搬 及び
内訳書 頁 0-0036 7 行目 現場発生品・支給品運搬

<<訂正前>>

4	スクラップ運搬				Y17802145CZ	単位数量：(1)
	【時制 著しい】	2	回			
6	現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下					第0-0034号代価表
		1	回			

<<訂正後>> 代価表 第 0-0055 号を新たに追加

4	スクラップ運搬				Y17802145CZ	単位数量：(1)
	【時制 著しい】	2	回			
6	現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下					第0-0055号代価表
		1	回			

- ・代価表 第 0-0026 号 構造物とりこわし工

<<訂正前>>

A	構造物区分	=1	無筋構造物
B	施工区分	=2	人力施工
C	時間的制約の有無	=3	時間的制約著しく受ける
D	作業時間	=1	昼間作業

<<訂正後>>

A	構造物区分	=1	無筋構造物
B	施工区分	=2	人力施工
C	時間的制約の有無	=1	時間的制約なし
D	作業時間	=1	昼間作業

- ・代価表 第 0-0033 号 現場発生品・支給品運搬

<<訂正前>>

	【入力条件】		
A	トラック機種	=1	クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
B	片道運搬距離(km)	=7	35.0km以下
C	1回当たり平均積載質量(t)	=1	0.1t以下
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)

<<訂正後>>

	【入力条件】		
A	トラック機種	=1	クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
B	片道運搬距離(km)	=7	35.0km以下
C	1回当たり平均積載質量(t)	=2	0.1t超0.2t以下
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)

・代価表 第0-0059号 転落防止柵設置工

《訂正前》

名称・規格	数量	単位	単価(円)
横断・転落防止柵設置 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m	
転落防止柵 コンクリート建込用 パネル式(縦格子型) スパン3m	100.000	m	削除
諸雑費	1.000	式	
合計	100	m	
単位当り	1	m	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵	
B 作業区分	=1	設置	
C 施工区分	=6	パネル式(縦格子型)コンクリート建込用	
D 支柱間隔	=4	支柱間隔 3m	
F 施工規模	=1	施工規模 100m以上	
G 時間的制約の有無 (F=1時選択)	=2	時間的制約あり	
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし	

《訂正後》【代価表 第0-0060号に修正】

名称・規格	数量	単位	単価(円)
横断・転落防止柵設置 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m	
諸雑費	1.000	式	
合計	100	m	
単位当り	1	m	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵	
B 作業区分	=2	設置(手間のみ)	
C 施工区分	=6	パネル式(縦格子型)コンクリート建込用	
D 支柱間隔	=4	支柱間隔 3m	
F 施工規模	=1	施工規模 100m以上	
G 時間的制約の有無 (F=1時選択)	=2	時間的制約あり	
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし	

<特記仕様書>

- ・頁19 「4. 見積りにより決定した歩掛について」の代価表番号

《訂正前》

転落防止柵撤去	第0-0057号
---------	----------

《訂正後》

転落防止柵撤去	第0-0058号
---------	----------

