

参考内訳明細書

工事名称 東百舌鳥中学校職員室復旧工事
工事場所 堺市中区新家町2 6 0 番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

堺市役所

堺市役所

堺市役所

堺市役所

堺市役所

堺市役所

職員室復旧		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1 2段2連引違イ窓・カチ戸	W 1,785×H 2,760 W 1,715×H 1,600	1	か所			
AW-2 2段2連引違イ窓	W 3,500×H 1,600	1	か所			
AW-3 2段2連引違イ窓	W 3,500×H 1,600	1	か所			
AW-4 2段2連引違イ窓	W 3,600×H 1,600	1	か所			
AW-5 2段2連引違イ窓	アルミパネル改修	1	か所			
運搬、取付け	AW-1～AW-5	1	式			
SP-1 スチールパネーション	W 3,670×H 2,700	1	か所			
SP-2 スチールパネーション	W 3,670×H 2,700	1	か所			
SP-3 スチールパネーション	W 3,670×H 2,700	1	か所			
SP-4 スチールパネーション	W 3,670×H 2,700	1	か所			
運搬、取付け	AP-1～AP-4	1	式			
シーリング*	建具枠周囲(ノワーキング*) 変成シリコン系(MS-2) 幅10～15以下	46.6	m			
強化ガラス	透明タイプ 厚さ 5mm 清掃共	16.5	m ²			
強化ガラス	スリ(片面マット)タイプ 厚さ 5mm 清掃共	23.9	m ²			
強化ガラス	透明タイプ 厚さ 4mm 清掃共	8.1	m ²			
強化ガラス	スリ(片面マット)タイプ 厚さ 4mm 清掃共	13.1	m ²			
ガラスとめ	シリコンシーリング 1成分形 SR-1 両面	208	m			
計						

堺市役所

堺市役所

堺市役所

堺市役所

[illegible]

堺市役所

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm ²	16	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	16	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 1C 管内	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	84	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	20	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	126	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	144	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	7	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	16	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	1	m ²			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネム付 1P L 15A ×1 ネム付	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	3	個			
分電盤 L-1		1	個			
LED照明器具	LSS 7 - 5600LM LN	24	個			
ファクトライン	ファクトライン20AE (2000L×2、3000L×5) リレーコンセント 2P15A×2ケ口 ×14個	1	式			
換気扇コントローラー取付費		1	個			

校舎		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	14	m			
600V耐燃性ホリチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	32	m			
600V耐燃性ホリチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	100	m			
EM-CEケーブ	5.5mm ² - 3C 管内	14	m			
EM-CEケーブ	8mm ² - 3C 管内	32	m			
EM-CETケーブ	38mm ² 管内	100	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	14	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	22	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 54mm	74	m			
メッセンジャーワイヤー	8mm ²	10	m			
メッセンジャーワイヤー	22mm ²	26	m			
フルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	3	m ²			
仮設空調電源盤 M-1		1	個			
仮設空調電源盤 M-2		1	個			
鋼管ボール	8m	1	本			
発生材運搬	石棉含有廃棄物含む	1	式			
発生材処分	石棉含有廃棄物含む	1	式			
計						

堺市役所

校舎		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	31	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	28	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	83	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	132	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-22 いんべい	32	m			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.4	㎡			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.9	㎡			
フルボックスSS形 防水 (SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.8	㎡			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- 7W	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D2W	1	個			
電話用アトリット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	5	個			
スイッチ	SW1Hi-1 (3) V0	2	個			
インターホン親機	電話形複合式 1局 壁掛形	1	台			
端子盤	200×250×100	1	面			
親時計 再取付費		1	台			
塗装工事		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

堺市役所

校舎		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 20A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	2	m			
断熱材被覆銅管(冷媒用)改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	29	m			
断熱材被覆銅管(冷媒用)改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	29	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1)付属品		1	式			
ヒートポンプエアコン 室外機・室内機	室外機 PAC-1 ×1台 室内機 PAC-1-1 ×2台 ワイヤリモコン共	2	組			
ヒートポンプエアコン据付費		1	式			
保温工事		1	式			
【集中管理コントローラ-用配線】						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	47	m			
プルボックスSS形防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.4	㎡			
薄鋼電線管(C)	(19) 露出(塗装有)	37	m			
メッセンジャーワイヤー	8mm2	10	m			
集中制御機器	集中管理コントローラ- DCS401A1	1	個			
撤去工事		1	式			
【仮職員室 仮設空調】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	19	m			

堺市役所

堺市役所

堺市役所

[illegible]