

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和6年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	3月18日	日置荘西小学校給食調理場改築ほか工事	建築課	4月16日
2	3月18日	西文化会館空調和設備更新工事	設備課	4月16日
3	3月26日	五箇荘東小学校長寿命化改修工事	建築課	4月16日
4	3月26日	浜寺大橋(下り)補修工事(第2期)	道路整備課	4月16日

日置荘西小学校給食調理場改築ほか工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2、A棟 校舎改修	7,525,932
土工、地業、鉄筋、コンクリート	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2、屋外附帯	30,836,526
型枠、鉄骨、既製コンクリート、防水	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2	19,252,985
屋根及びとい、金属	給食調理場棟、渡り廊下2	10,632,239
左官、建具、塗装、内外装	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2	17,381,451
ユニット及びその他、撤去、改修、内装改修	給食調理場棟、屋外階段、A棟 校舎改修、A棟 配膳室改修	27,374,695
構内舗装、屋外排水、工作物その他	屋外附帯	11,182,879
発生材処理	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2、屋外附帯	4,371,693
計		128,558,400

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	9,255,328
	共通仮設費(率分)	6,034,616
現場管理費		19,712,947
一般管理費等		20,395,709
計		55,398,600

工事価格		183,957,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		151,967,000
--------	--	-------------

工 事 名 西文化会館空氣調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空氣調和設備		小計	116,976,541
自動制御設備		小計	20,348,100

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	1,860,492
--------	--	----	-----------

C 建築工事

建築工事		小計	872,175
		計	140,057,308

共通費

共通仮設費		小計	7,336,102
現場管理費		小計	38,218,770
一般管理費等		小計	20,899,820
		計	66,454,692
		合計	206,512,000

低入札価格調査

失格基準価格			170,227,000
--------	--	--	-------------

五箇荘東小学校長寿命化改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修、1、2、8棟退避教室改修、 1棟 職員室改修、2棟 昇降機棟増築、2棟 既設校舎改修	30,990,117
外壁改修	3棟 長寿命化改修、 2棟 既設校舎改修	21,474,626
防水改修	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修	8,601,437
建具改修	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修、1、2、8棟退避教室改修、 2棟 既設校舎改修	55,997,420
内装改修	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修、1、2、8棟退避教室改修、 1棟 職員室改修、2棟 既設校舎改修	57,816,073
塗装改修	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修、 2棟 既設校舎改修	3,459,132
躯体改修	3棟 便所改修	2,814,267
土工	2棟 昇降機増築、 屋外附帯（3棟 長寿命化改修）、屋外附帯（3棟 便所改修）、 屋外附帯（2棟 昇降機棟増築）、屋外附帯（その他）	378,093
地業、既成コンクリート	2棟 昇降機棟増築	13,039,998
鉄筋	2棟 昇降機棟増築	243,700
コンクリート	2棟 昇降機棟増築	1,231,438
型枠	2棟 昇降機棟増築	277,570
防水	2棟 昇降機棟増築	366,183
屋根及びとい	2棟 昇降機棟増築	90,060
金属	2棟 昇降機棟増築	3,029,725
左官	2棟 昇降機棟増築	337,434
建具	2棟 昇降機棟増築	6,250,760
塗装	2棟 昇降機棟増築	42,713
ユニット及びその他	2棟 昇降機棟増築	82,124
撤去	2棟 昇降機棟増築 屋外附帯（3棟 長寿命化改修）、屋外附帯（3棟 便所改修）、 屋外附帯（2棟 昇降機棟増築）、屋外附帯（その他）	802,197
工作物及びその他	屋外附帯（3棟 長寿命化改修）、屋外附帯（3棟 便所改修）、 屋外附帯（2棟 昇降機棟増築）、屋外附帯（その他）	6,912,279
発生材処理	3棟 長寿命化改修、3棟 便所改修、1、2、8棟退避教室改修、 1棟 職員室改修、2棟 昇降機棟増築、2棟 既設校舎改修、 屋外附帯（3棟 長寿命化改修）、屋外附帯（3棟 便所改修）、 屋外附帯（2棟 昇降機棟増築）、屋外附帯（その他）	3,096,814
計		217,334,160

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事	計	17,716,000
---------	---	------------

直接工事費計	合計	235,050,160
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	11,137,569
	共通仮設費（率分）	10,777,454
現場管理費		33,635,745
一般管理費等		33,942,072

工事価格		324,543,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		269,237,000
--------	--	-------------

工事名 浜寺大橋(下り)補修工事(第2期)

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I	59,433,840
		塗替塗装工(高欄車道側)Rc-III	985,362
		塗替塗装工(高欄歩道側)(防護柵)Rc-III	1,521,380
	舗装工	舗装打換え工(橋梁部)	10,375,781
		舗装打換え工(土工部)	1,151,952
		橋面防水工	6,165,889
	区画線工	区画線工	2,677,490
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	2,580,400
		断面修復工	287,600
	橋梁付属物工	防護柵取替工	1,991,447
		水切り設置工	321,840
		排水施設清掃工	72,029
	仮設工	仮設進入路計画	843,384
		構造物取壊し工	208,001
		足場工	22,426,300
		安全対策工	6,464,000
		交通管理工	3,999,650
直接工事費計			121,506,345
		共通仮設費(率分)	24,335,000
		共通仮設費(積上げ分)	9,023,800
共通仮設費計			33,358,800
純工事費			154,865,145
		現場管理費	68,395,000
工事原価			223,260,145
		一般管理費	34,388,855
工事価格			257,649,000

低入札価格調査

失格基準価格	205,410,000
--------	-------------