

平成24年度当初予算 予算要求シート

整理番号	19 - 048	マスタープラン 3つの挑戦	-	マスタープラン 施策番号	-	局・課名	建設局 河川水路課
区分	その他一般施策						(単位 千円)

事業名	一般河川改良				平成22年度決算額	平成23年度予算額	平成24年度要求額	
				事業費	60,446	47,800	115,600	
関連事業				事業期間	S60~H30	全体事業費		
事業目的	<p>管理河川において、降雨時における治水安全度を向上させること、及び、晴天時における正常な流水を確保することによる沿川の住環境の改善を目的とする。</p>							
	今年度要求のポイント							
	<p>狭間川においては、社会資本整備総合交付金の対象事業であるため、その整備計画に基づく金額を要求額とした。 また、美濃川については、平成25年度に完成させるために必要な額を要求額とした。</p>							
事業内容	<p>狭間川においては、流域に10年に1度の確率で発生する降雨（約50mm/h）に対して雨水を安全に排水するために、河道断面の拡幅を行う。 また、美濃川においては、流水の水深や流速を増やしユスリカ等の不快害虫が生息しにくい水辺環境とするために、河床の複断面化を行う。</p>				主要要求内容			(単位：千円)
				項目	23年度予算	24年度要求額	内容・積算等	
				狭間川改修事業関連	38,350	103,500		
				美濃川改良事業関連	9,350	12,000		
				その他	100	100		
				合計	47,800	115,600		
スケジュール（経過及び今後展開）						その他 特記事項		
【経過（～23年度）】		【24年度】		【今後（25年度～）】				
<ul style="list-style-type: none"> ・狭間川：昭和60年に1級河川に指定し、昭和63年から国庫補助事業として実施 ・美濃川：平成18年度から実施 		<ul style="list-style-type: none"> 事業の継続実施 		<ul style="list-style-type: none"> 狭間川：平成30年度末 事業完了予定 美濃川：平成25年度末 事業完了予定 				